

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	533,261
2	Материал	0
3	Тээвэр	0
4	Машин ашиглалт	82,966,205
	Шууд зардлын дүн	83,499,466
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	166,189
6	Ашиг / 15%/	12,549,848
	Барилга угсралтын ажлын дүн	96,215,503
7	НӨАТ 10%	9,621,550
8	Нормчлолын сан 0.18%	173,188
	Дүн	106,010,242
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,924,310
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	4,178,983
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	962,155
	Дүн	113,075,690
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,924,310
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	115,000,000

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОГИЙН ЦЭГИЙГ ТҮРЭХ, ДАРЖ БУЛШЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор хогийг түрж тэгшлэх	м3	29700
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор одоо байгаа хог хаягдлыг автосамосвалд ачиж буулгах	м3	5940
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх, 30-50см зузаантай	м3	12720