

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НИЙТ ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25.6
2	Тулгуурын нүх механизмаар булах /2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах/	м3	24.32
3	Газардуулгын шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.5
4	Газардуулгын шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.3
0.4 КВ-ЫН ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	УАН-2Б, АКН-2Б, ОАН-2Б маркийн хөндлөвчгүй төмөр бетон эхлэл төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
2	Упн-1дб, акн-1дб, уан-1дб, оан-1дб, упн-8дб, акн-3дб, уан-3дб, оан-3дб, уан-3дб, акн-оан, упн-4дб- маркийн хөндлөвчгүй төмөр бетон хөлтэй тулаастай анкер тулгуур угсарч босгох (5 утастай)	ш	1
3	ЗТ УКШ.9 Төмөр бетон хөлтэй завсрын тулгуур угсарч босгох	ш	4
4	Тулгуурт баригч суулгах	ш	4
5	Тулгуурт татагч суулгах	ш	4
6	Сип утасны салбарлагч угсрах	ш	16
7	Газардуулгын гадас зоох	тулгуур	6
8	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х25+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.252
9	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.182
10	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1
11	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.8
12	Тулгуурт тоолуурын хайрцаг угсрах	ком	1
13	Хуванцар хоолойг тулгуурт иж бүрэн байдлаар угсрах. д50мм	м	6
0.4КВ-Н ЦДАШ-Н ТУЛГУУРЫН ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын босоо электрод угсрах круг-22	м	27
2	40*4 газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	18
3	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	6
35/0.4КВ-Н 160КВА ЧАДАЛТАЙ АТП УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	35кв-ын реклоузер угсрах	иж бүр	1
2	Агаарын дэд өртөөний п хэлбэрийн төмөр бетон шон угсарч босгох УКШ 10-30.17	1тулгуур	2
3	Ажлын тавцан суурилуулах	тн	0.20383
4	Дөрөөт шат угсрах	тн	0.08095
5	Кабелийн хамгаалалтын хуванцар хоолой угсрах Ф76мм	м	5
6	35/0.4 кв-ын 63кв чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
7	АТП-ны тоноглолын суурийн боолттой төмөр хөндлөвчийг угсрах	тонн	0.84354
8	Агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
9	Цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	3
10	Хүчдэл тогтворжилын блок	шир	3
11	Пкт-101-10/20У1-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	3
12	50*50*6мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох л-3м	ш	42
13	40*4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	247.8
14	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
15	Трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

16	Трансформаторт хатаалт хийх	ш	1
17	Оролтын кабель сунгах АВВГ 3*185*1*95	м	30
18	Самбарын хайрцаг угсрах	ширхэг	1
19	Дэд станцын төмөр торон хашаа угсрах	м2	32.4