

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 24/050

Захиалагч: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ХЭЛТЭС

Гүйцэтгэгч:

## ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН "ТӨР ХУР" АМРАЛТ, "СЭРГЭЭН ЗАСАХ СУВИЛАЛЫН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ"-ЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 43.210.479


(Дөчин гурван сая, хоёр зуун арван мянга, дөрвөн зуун далан есөн) төгрөг

Баталгаажуулсан ЗУРАГ ТӨСВИЙН: "ОРГИЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК


ЗАХИРАЛ:  Л.ЦЭНД-АЮУШ



ГҮЙЦЭТГЭСЭН МУ-ЫН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Ч.БАТТӨМӨР

МУ-ЫН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН:  Ч.БАТТӨМӨР

Төсөв тооцсон огноо: 2024.04.29



📍 Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг

✉ Имэйл: Exitexit50@yahoo.com


☎ Дугаар: 9990-5097

*Төсөв өртөг, төсөв 43.210.479 төгрөгөөр  
Хаяг  
Төрүүнх төсөвчлэн*

ТТ.00.094  
29.04.2024.

## Тайлбар бичиг

1. Төсвийг зохиохдоо ажлын тоо хэмжээг үндэслэн ЗТБХБСайдын 2019 оны 06 сарын 13-ны өдрийн 181 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНБД 81-95-12-ийн дагуу Estimator"Pro программ ашиглан гүйцэтгэлээ.
2. Тус төсвийг зохиоход 2020 оны БХБСайдын 142-р тушаалаар батлагдсан гарсан " Төсвийн суурь үнэлгээ", 2020 оны БХБС-ын 80-р тушаалаар батлагдан гарсан "Барилгын засварын ажлын төсвийн суурь үнэлгээ", 2019 оны ДБСайдын 113-р тушаалаар батлагдан гарсан " Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт" зэрэг нормуудыг ашиглав.
3. Ажилчдын цалинг ЗТБХБ-ын Сайдын 2021 оны 263 дугаар тушаалын дагуу.
4. ЗТБХБСайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалын дагуу "Барилгын машин ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ" /БД 81-112-11/, "Барилгын технологийн тээврийн автомашины цагийн болон тонн километрийн жишиг үнэ" /БД 81-113-11/, Барилгын гол нэрийн материал, бүтээц эдлэлийн жишиг үнийг 2019 оны үнийн лавлах /БД 81-109-14/ болон өнөөгийн зах зээлийн дундаж үнээр тус тус тооцсон болно.
5. Монгол улсын нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15.1 зүйлд заасны дагуу ажил олгогч / компани/-ийн хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг барилгын ажилчдын цалингийн сангийн 14.5%-иар тооцож төсөв зохиов.
6. Захиалагчийн хяналтын зардал болон магадлашгүй ажлын зардлыг барилга угсралтын ажлын төсөвт өртөгийн дүнгээс нэмэгдсэн өртөгийн албан татварыг" Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай" Монгол улсын хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу барилга угсралтын ажлын зардлын 10%-иар тооцож төсөвт тусгалаа.



МУ-ын Мэргэшсэн Төсөвчин: **Чулуун Баттөмөр** Ч.Баттөмөр

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын "төр хур" амралт "сэргээн засах сувилалын барилгын засварын ажлын нэгж өртгийн задаргаа					ХҮСНЭГТ-1
№	Барилга засварын ажлын				Жишиг үнэ: индексээр
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	нэгж өртөг /төг/	
1	<b>Хооллох өрөө /Ханын ажил/</b>				
БА, ББ	VIP өрөөний дотор ханыг ДСП хавтангаар бүрэх, Хана таазыг ус чийгнээс хамгаалсан будгаар 2 үе будах	7,250,665.0	193.9	37,388	Жишиг үнэлгээ байхгүй
	<b>Хэсгийн дүн:</b>	<b>7,250,665.0</b>			
2	<b>Гал тогоо /Хана, хаалганы ажил/</b>				
БА, ББ	шалны плитаг 5 см зузаан багсармалаар наах	13,126,884	75.0	175,025	Жишиг үнэлгээ байхгүй
	<b>Хэсгийн дүн:</b>	<b>13,126,884</b>			
3	<b>Хооллох өрөө /Шалны ажил/</b>				
БА, ББ	Тоосгон хана буулгах, Мөн шинээр өрөх шавар, замаска, эмүльс түрхэх. Модо болон шилэн хаалга хийх. Металл рамтай шилэн жамар хана хийж угсрах.Хананд плита наах	13,034,758.0	206.5	63,122	Жишиг үнэлгээ байхгүй
	<b>Хэсгийн дүн:</b>	<b>13,034,758.0</b>			
4	<b>Гал тогоо /Тааз шалны ажил/</b>				
БА, ББ	Дүүжин тааз, мөн таазны гэрэлтүүлэг хийх. Шаланд плита наах	2,238,062	86.5	25,873	Жишиг үнэлгээ байхгүй
	<b>Хэсгийн дүн:</b>	<b>2,238,062.0</b>			
	Тонг төхөөрөмжийн ажлын бусад зардал /ЗХЗ, НӨАТ, МА, Норм сан гэх мэт/	15,168,017.0			
	<b>Хэсгийн дүн:</b>	<b>15,168,017</b>			
	<b>НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:</b>	<b>43,210,479.0</b>			

Төсвийн задаргаа хийсэн:  
Мэргэшсэн төсөвчин:

МОНГОЛ УЛС  
129/18  
Чуруун БАТТОМОР  
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН  
тамга  
Хугацаагүй

Төсвийн эксперт:

МОНГОЛ УЛС  
Ө.Энхтогтох  
ЭНХТОГТОХ  
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН  
тамга  
ТТ-00-094

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	9,491,039
2	Материал	13,468,459
3	Тээвэр	3,887,609
4	Машин ашиглалт	1,195,355
	<b>Шууд зардлын дүн</b>	<b>28,042,462</b>
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	2,957,858
6	Ашиг / 15%/	4,650,048
	<b>Барилга угсралтын ажлын дүн</b>	<b>35,650,368</b>
7	НӨАТ 10%	3,565,037
8	Нормчлолын сан 0.18%	64,171
	<b>Дүн</b>	<b>39,279,576</b>
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	713,007
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,148,385
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	356,504
	<b>Дүн</b>	<b>42,497,472</b>
12	Магадлашгүй ажил 2 %	713,007
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	<b>Дүн</b>	<b>43,210,479</b>

Төсөв зохиосон: ..... / Ч.Баттөмөр /

## ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Хооллох өрөө / Шалны ажил /	7,250,665	1,398,903	3,997,368	208,875	263,825	435,965	945,739
2	Гал тогоо / Хана, Хаалганы ажил /	13,126,884	4,200,612	4,885,584	155,791	863,584	1,309,110	1,712,202
3	Гал тогоо / Тааз, Шалны ажил /	13,034,758	3,158,857	3,621,256	823,733	2,746,276	984,450	1,700,186
4	Хооллох өрөө / Ханын ажил /	2,238,062	732,667	964,260	6,956	13,924	228,334	291,921
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		<b>35,650,368</b>	<b>9,491,039</b>	<b>13,468,459</b>	<b>1,195,355</b>	<b>3,887,609</b>	<b>2,957,858</b>	<b>4,650,048</b>

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ХООЛЛОХ ӨРӨӨ / ХАНЫН АЖИЛ /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	VIP өрөөний дотор ханыг ДСП хавтангаар бүрэх	м2	46.8
2	Таазны хүрээ ус чийгнээс хамгаалсан эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	70
3	Хана ногоон өнгийн ус чийгнээс хамгаалсан эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	22.32
4	Хана цагаан өнгийн ус чийгнээс хамгаалсан эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	54.81
<b>ХООЛЛОХ ӨРӨӨ / ШАЛНЫ АЖИЛ /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1,2,3-р өрөөнүүдийн шалны плитаг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	75
<b>ГАЛ ТОГОО / ХАНА, ХААЛГАНЫ АЖИЛ /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	2.35
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.6
3	Тоосгон ханын гадаргууг цементэн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	26.4
4	Шинээр өрсөн хананд замаска татах	м2	26.4
5	Шинээр өрсөн хана ус чийгнээс хамгаалсан эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	26.4
6	4-р өрөөний хананд плита наах	м2	50.76
7	Хана цагаан өнгийн ус чийгнээс хамгаалсан эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	47.27
8	Дотор модон хаалга суулгах	ш	2
9	Савдаг нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав- тас	4
10	Металл рамтай шилэн хамар хана хийх	м2	3.84
<b>ГАЛ ТОГОО / ТААЗ, ШАЛНЫ АЖИЛ /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	52.5
2	Дүүжин таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	24
3	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	33
4	LED туузан гэрэл угсарч бэхлэх	м	305
5	4,5-р өрөөнүүдийн шалны плитаг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	2.41

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ХООЛЛОХ ӨРӨӨ / ХАНЫН АЖИЛ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-780-04	VIP өрөөний дотор ханыг ДСП хавтангаар бүрэх	м2	46.8	2.9 / 2	.3 / .00	13.98 / .14	6056 / 5212	84658 / 732	85,390
15-140-10	Таазны хүрээ ус чийгнээс хамгаалсан эмүльсэн будааг 2 үе будах	м2	70	3.4 / 2	.3 / .01	21 / .35	6459 / 5212	135639 / 1824	137,463
15-140-10	Хана ногоон өнгийн ус чийгнээс хамгаалсан эмүльсэн будааг 2 үе будах	м2	22.32	3.4 / 2	.3 / .01	6.7 / .11	6459 / 5212	43249 / 582	43,831
15-140-10	Хана цагаан өнгийн ус чийгнээс хамгаалсан эмүльсэн будааг 2 үе будах	м2	54.81	3.4 / 2	.3 / .01	16.44 / .27	6459 / 5212	106205 / 1428	107,634

Нийт Хүн/цаг: 58.11816 / 0.87605

Үндсэн цалин:

374,318

Инженер техникчийн ажилчдын цалин 17%:

63,634

Нэмээдэл цалин 37% :

138,497

Нийт цалин:

576,449

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн бүн 13.5%:

77,821

Ажлын багааж, хуецаас, хэрээлэл:

78,397

Ажиллах хүчний зардал:

732,667

## ХООЛЛОХ ӨРӨӨ / ШАЛНЫ АЖИЛ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлгөөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-350-04	1,2,3-р өрөөнүүдийн шалны плитаг 5 см зузаан багсармагаар наах	м2	75	3.8 / 2	1.19 / .28	89.33 / 21.15	6767 / 5212	604462 / 110234	714,696

Нийт Хүн/цаг: 89.325 / 21.15

Үндсэн цалин:

714,696

Инженер техникчийн ажилчдын цалин 17%:

121,498

Нэмээдэл цалин 37% :

264,438

Нийт цалин:

1,100,632

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн бүн 13.5%:

148,585

Ажлын багааж, хуецаас, хэрээлэл:

149,686

Ажиллах хүчний зардал:

1,398,903

## ГАЛ ТОГОО / ХАНА, ХААЛГАНЫ АЖИЛ /

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт Цалин	Бүгд Цалин
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	2.35	3.0 / 2	3.79 / 2.43	8.91 / 5.71	6150 / 5212	54766 / 29763	84,529
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цөмөнт шохойн зуурмагаар гатнаж өрөх	м3	2.6	2.9 / 2	20 / 2.22	52 / 5.77	6056 / 5212	314912 / 30084	344,996
15-030-04	Тоосгон ханын гадаргууг цөмөнтэн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	26.4	4.0 / 2	2.37 / .15	62.65 / 3.95	6921 / 5212	433600 / 20598	454,198
15-140-10	Шинээр өрсөн хананд замаска татах	м2	26.4	3.4 / 2	.3 / .01	7.92 / .13	6459 / 5212	51155 / 688	51,843
15-140-10	Шинээр өрсөн хана ус чийгнээс хамгаалсан эмүльсэн будгаар 2 үе будах	м2	26.4	3.4 / 2	.3 / .01	7.92 / .13	6459 / 5212	51155 / 688	51,843
15-790-10	4-р ерөөний хананд плита наах	м2	50.76	3.3 / 2	1.63 / .01	82.54 / .66	6381 / 5212	526661 / 3439	530,100
15-140-10	Хана цагаан өнгийн ус чийгнээс хамгаалсан эмүльсэн будгаар 2 үе будах	м2	47.27	3.4 / 2	.3 / .01	14.18 / .24	6459 / 5212	91595 / 1232	92,827
19-180-04	Дотор модон хаалга суулгах	ш	2	3.4 / 2	7.24 / 13.76	14.48 / 27.51	6459 / 5212	93513 / 143403	236,916
10-720-04	Савдаг нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/	1 хав-тас	4	3.4 / 2	5.12 / .19	20.48 / .77	6459 / 5212	132257 / 4003	136,260
08-180-06	Металл рамтай шилэн хамар хана хийх	м2	3.84	3.9 / 2	6 / .24	23.04 / .94	6844 / 5212	157686 / 4883	162,569

Нийт Хүнцаа: 294.10609 / 45.81377

Үндсэн цалин: 2,146,082

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 364,834

Нэмэгдэл цалин 37%: 794,050

Нийт цалин: 3,304,966

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн бүн 13.5%: 446,170

Ажлын багаж, хуецац, хэрэглэл: 449,475

**Ажиллах хүчний зардал: 4,200,612**

ГАЛ ТОГОО / ТААЗ, ШАЛНЫ АЖИЛ /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт Цалин	Бүгд Цалин
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр угсаар зүүх	м2	52.5	3.5 / 2	1.86 / .02	97.65 / 1.19	6536 / 5212	638240 / 6184	644,424
20-280-04	Дүүжин таазанд фмо3-20w 220V 50Hz ва-20 маркийн 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	24	3.2 / 2	3.02 / .08	72.53 / 1.97	6304 / 5212	457217 / 10257	467,474



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-280-08	Таазанд дг-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	Ш	33	2.9 / 2	1.28 / .08	42.08 / 2.51	6056 / 5212	254826 / 13072	267,898
38-340-04	LED туузан гэрэл угсарч бэхлэх	М	305	4.0 / 2	.1 /	30.5 /	6921 / 5212	211090 /	211,090
11-350-04	4.5-р өрөөнүүдийн шалны плитаг 5 см зузаан багсармалаар нөвх	М2	2.41	3.8 / 2	1.19 / .28	2.87 / .68	6767 / 5212	19423 / 3542	22,966

Нийт Хүнцаа: 245,62661 / 6,34212

Үндсэн цалин:

1,613,852

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

274,355

Нэмэгдэл цалин 37% :

597,125

Нийт цалин:

2,485,332

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

335,520

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

338,005

Ажиллах хүчний зардал:

3,158,857

Бүгд хүнцааг: 687,17586 / 74,18194

Бүгд цалин:

4,848,948

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

824,321

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,794,111

Нийт цалин:

7,467,379

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,008,096

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

1,015,564

Ажиллах хүчний зардал:

9,491,039

**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	54.9	12,000	658,800
9003	Цахилгаан өрөм	27.48	600	16,487
2028	Автокран 5тн	5.78	65,000	375,786
13200	Автомашин	.91	120,000	109,745
9003	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	4.06	8,500	34,537

**1,195,355**

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	
	60x60 хэмжээтэй гилсэн хавтан	M2	18,000	52.5	945,000	.2767	45	2	358.94	4,469
1-4271	Ус	M3	1,000	1,3634	1,363	1,3634	45	1	271.67	16,668
2-2976	Утас прг 500x1.5 мм2	M	500	570	285,000	.2655	45	2	358.94	4,289
1-4542	Уулын элс	M3	20,964	10,4867	219,843	17,1827	45	1	271.67	210,062
1-0306	Тусгаарлагч лент	KT	4,612	.0171	79	.0000	45	2	358.94	0
	Т - мөлийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	M	1,150	68.25	78,488	.0848	45	2	358.94	1,370
	Т - мөлийн даацын бүс хөнгөн цагаан төмөр	M	1,150	78.75	90,563	.0578	45	2	358.94	934
1-0523	Төмөр утас	M	300	157.5	47,250	157.5	45	1	271.67	1,925,461
1-0095	Хадаас	KT	3,000	3.51	10,530	.004	45	2	358.94	65
1-0094	Хадаас /40-60мм/	KT	2,767	.1	277	.0001	45	2	358.94	2
	Хавчаар	Ш	3,800	52.5	199,500	.0525	45	2	358.94	848
1-0363	Хавтгацарын чиржээс	KT	4,764	82.8287	394,596	.1002	45	2	358.94	1,619
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	Ш	1,050	13.125	13,781	1,3913	45	2	358.94	22,472
1-4029	Цөмөнт м-300	ТН	300,000	.2789	83,660	.2844	45	1	271.67	3,477
1-4027	Цөмөнт м-500	ТН	333,182	.0171	5,697	.0174	45	1	271.67	213
1-4028	Цөмөнт м-400	ТН	300,000	3,764	1,129,187	3,8392	45	1	271.67	46,935
1-4529	Шохой	ТН	200,000	.1602	32,032	.1954	45	1	271.67	2,389
1-0779	Шилэн хаалга	M2	150,000	8.8	1,320,000	4048	45	1	271.67	4,949
1-5076	Шилэн хаалганы савдаг нугас	КОМ	3,500	4	14,000	.024	45	1	271.67	293
1-1268	Шилэн гулдамй	M2	250,000	3.84	960,000	45,312	45	2	358.94	731,893
1-4300	Шалны хавтгацар	M2	25,000	96,7625	2,419,063	2,8303	45	2	358.94	45,716
1-0211	Эмүлгэс /ус чийгний хамгаалалттай/	KT	4,200	83,4624	350,542	.1077	45	2	358.94	1,739
	Бууны хадаас	Ш	500	52.5	26,250	.0059	45	2	358.94	96
4-0009	Гоёлын зуурмаг	M3	58,000	.2798	16,231	.6156	45	1	271.67	7,526
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000Ш	366,364	1,0166	372,446	4,041	45	1	271.67	49,402
1-1177	Давсны хүчил	KT	1,100	9.24	10,164	.0147	45	2	358.94	237
1-0128	Дюбель	KT	2,500	210	525,000	.2373	45	2	358.94	3,833
1-4315	Дулаалгагүй битүү модон хаалга	Ш	380,000	2	760,000	.18	45	2	358.94	2,907
1-0211	Замаска	KT	3,500	9,9792	34,927	.0129	45	2	358.94	208
3-4635	Люстрийн хавчаар кл-25	Ш	500	114	57,000	.0057	45	2	358.94	92
3-2843	Нүдэн гэрэл	Ш	18,000	33	594,000	.0165	45	2	358.94	267