

Захиалагч байгууллага

Зургийн байгууллага

Хэрлэн сумын ЗДТГ

Төсвийн шифр:

Зургийн шифр:

ЧИНГИС ХОТЫН ДОТОРХ АВТО ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Төсөвт өртгийн дүн 179,999,964 төгрөг

Төсвийн тооцоог гүйцэтгэсэн

Мэргэшсэн төсөвчин Г.Булган

Огноо



Зургийн байгууллагын хаяг:

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-04-14	Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	1 м3	93.8569
2	26-04-45	Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах	1 м2	1,000.0
3	26-04-06	Засварын ажлын үед зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах	1 м3	200.0

НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
1	26-04-14	Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	1 м3	93.86	1,494,396.86	140,259,456.43
2	26-04-45	Даралтаар шүрших аргаар асфальтбетон хучлагын нүхийг засварлах	1 м2	1,000	26,384.39	26,384,388.72
3	26-04-06	Засварын ажлын үед зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах	1 м3	200	66,780.59	13,356,118.46
		Бүгд дүн				179,999,963.61

НЭГЖ ҮНИЙН НИЙЛБЭР: 179,999,964