

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	838.06
2	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар дээврийн бетон тэгшилгээг задлаж буулгах б=50мм	м3	41.9
3	Хучилт дулаалга буулгах б=200мм к=0.6	м2	838.06
4	Салхивчийн яндан, чердакны тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	12.09
5	Барилгын дээврийн хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	838.06
6	Буулгах ажлаас гарах хог авто машинд гараар ачиж хаях	м3	231.65

ШИНЭЭР ХИЙХ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	838.06
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 10-д нэмэх	м2	8380.6
3	Дээврийн 1 уе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	838.06
4	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=200мм	м2	838.06
5	Керамзит бетон тэгшилгээг налуулгатай 10-150мм-ийн зузаантай хийх/б=80мм/	м2	838.06
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	838.06
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 10-д нэмэх	м2	838.06
8	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	838.06
9	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	838.06
10	2 уе чулуугуй хар цаас дээвэрт наах/техноэласт- ЭПП-3,0мм/	м2	863.2
11	Чулуутай хар цаас наах Техноэласт-ЭКП-4,0мм	м2	863.2
12	Парпет төмөрлөх	м2	19.2
13	Дээвэрт гарах чердакны тоосгон хана арматурлаж өрөх	м2	20.664
14	Салхивчийн яндангийн тоосгон хана арматурлаж өрөх	м2	75.428
15	Салхивчийн яндан, чердакны гадна тал, парпетны дотор тал шавардах	м2	73.7
16	Салхивчийн яндан, чердакны гадна тал, парпетны дотор тал усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	73.7
17	Салхивчийн яндан дээр төмөр хаалт угсрах	м2	38
18	Дээвэрт гарах гарцын төмөр хаалга суулгах/0,6*2,1/ ТХ-1/	ш	2
19	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	6.9
20	Чердакны ханын дотор талыг шавардах	м2	18.412
21	Чердакны дотор тал эмульсээр будах	м2	18.412
22	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	109.94