

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	286
2	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар дээврийн бетон тэгшилгээг задлаж буулгах б=50мм	м3	14.3
3	Хучилт дулаалга буулгах б=200мм к=0.6	м2	286
4	Салхивчийн яндан, парпетны тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	21.4
5	Барилгын дээврийн хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	286
6	Буулгах ажлаас гарах хог авто машинд гараар ачиж хаях	м3	96.33

ШИНЭЭР ХИЙХ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	286
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 10-д нэмэх	м2	2860
3	Дээврийн 1 уе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	286
4	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=200мм	м2	286
5	Керамзит бетон тэгшилгээг налуулгатай 10-150мм-ийн зузаантай хийх/б=80мм/	м2	286
6	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	286
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	286
8	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 10-д нэмэх	м2	286
9	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	286
10	2 уе чулуугуй хар цаас дээвэрт наах/техноэласт- ЭПП-3,0мм/	м2	300.3
11	Чулуутай хар цаас наах Техноэласт-ЭКП-4,0мм	м2	300.3
12	Парпет төмөрлөх	м2	57.6
13	Салхивчийн яндангийн тоосгон хана арматурлаж өрөх	м2	15.2
14	Парапетны 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	26.64
15	Салхивчийн яндан, парапетны гадна, дотор тал шавардах	м2	126.7
16	Салхивчийн яндан, парпедны гадна, дотор тал усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	126.7
17	Салхивчийн яндан дээр төмөр хаалт угсрах	м2	6.2
18	Ус зайлуулах хоолойд шүүр тавих	1ш	4
19	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	47.07