

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	271
2	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар дээврийн бетон тэгшилгээг задлаж буулгах б=50мм	м3	13.55
3	Хучилт дулаалга буулгах б=200мм к=0.6	м2	271
4	Салхивчийн яндан,парпетны тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	26.04
5	Барилгын дээврийн хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	271
6	Буулгах ажлаас гарах хог авто машинд гараар ачиж хаях	м3	97.04

ШИНЭЭР ХИЙХ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	271
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 10-д нэмэх	м2	2710
3	Дээврийн 1 уе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	271
4	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=200мм	м2	271
5	Керамзит бетон тэгшилгээг налуулгатай 10-150мм-ийн зузаантай хийх/б=80мм/	м2	271
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	271
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 10-д нэмэх	м2	271
8	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	271
9	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	271
10	2 уе чулуугуй хар цаас дээвэрт наах/техноэласт- ЭПП-3,0мм/	м2	271
11	Чулуутай хар цаас наах Техноэласт-ЭКП-4,0мм	м2	271
12	Парпет төмөрлөх	м2	80
13	Парапетны 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	29.62
14	Салхивчийн яндангийн тоосгон хана арматурлаж өрөх	м2	19.52
15	Салхивчийн яндан, парапетны дотор тал шавардах	м2	60.13
16	Чердакны гадна ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	44.61
17	Салхивчийн яндан, чердакны гадна тал, парпедны дотор тал усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	104.74
18	Салхивчийн яндан дээр төмөр хаалт угсрах	м2	8.2
19	6м өндөр барилгын борооны усны хоолойг иж бүрнээр нь солих ф-150мм	м	96
20	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	36.05