СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТТУЛГА

ТҮМЭН ХААН БАГИЙН МАЛ УГААЛГЫН
ВАННЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Ажлын тодорхойлолт : Ажлыг техникийн тодорхойлолтод тусгагдсаны дагуу чанартай хийж гүйцэтгэнэ .
2. 2. Стандарт : Монгол Улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн байна .
3. Ажил хийх газар захиалагч : Түмэн хаан баг

	Барааны нэр	тоо	Тайлбар
1	Үүдэвч хашаа	4ш хашаа 2 хаалга	• Орох хэсгийн хашаатай залгаж угаалгын ваннын байгууламжтай холбосон 1,3м өндөр 2,4м өргөн 3,0 урттай 2талдаа хаалгатай 2 тал хашаа байна . • Орох хэгийн хашаатай талын хаалга нэг талруугаа нээгдэж хаагддаг байна . • Угаалгын ванн талын хаалга гүйдэг цоожлогчтой хаалга байна. • Уг хашааны шалыг бүрэн бетондож хийнэ . • Бүх хашааг цэнхэр өнгийн будгаар будна .
2	Угаалгын ванн	1ш	• Угаалгын ванн нь газрын гүн уруу • 1,8-2,0 м гүнзгий ухаж ханийг төмөр бетон арматур бүтээцийн угсралттай суурийг бетон цутгамал бүтээцтэй 2,4 м өргөн 3,5 мурт трапец хэлбэрийн байгууламж . • Үүдэвч хашааны гүйдэг хаалганы гүйх зам бетондсон талбай дээгүүр гүйхээр хийгдэнэ . • Угаалгын ваннын ханын зузаан 30 см бетон ул нь 20 см-ээс багагүй зузаан байна . • Угаалгын онгоцны багтаамж 6-8-7 тонноос багагүй /

			ажлын уусмал орох хэмжээтэй байна / •
3		2м урттай 6ш хашаа	• Угаалгын ванны суурийн түьшинээс 6м урт үргэлжилсэн 0,27 градус налуу өгсүүр ,1 м өргөн хоолой нь угаагдсан мал налуу замаар ажлын уусмалыг биеэс шавхаж гарах хэсгийн налуу талбайд шилжих хэсэг юм
4	Гарах хэсэг	2м урттай 6ш хашаа	• Угаалгын ваннаас мал хоолой хэсгээр дамжин уусмалыг биеэс шавхаж зогсох налуу талбай нь 10-15 м2 хэмжээтэй бетондсон байна . • Бетондсон талбайн гадаргуу 10см-ээс доошгүй зузаантай байна . • Малаас урсах шингэн нь зогсоолын талбайгаар дамжин ваннанд буцаж урсаж орохоор налуу байна . • Намрын улиралд 1 хонь 3-5 литрийн уусмал биедээ шингээдэг тул налуу талбайта хашаанд 3-5 минут байлгаж , угаалгын уусмалыг үс ноосноос бүрэн гоожиж дууссаны дараа бэлчээрт гаргана . • Бүх хашааг цэнхэр өнгийн будгаар будна .
5	Ашигласан уусмал хийх худаг	1ш	• Угаалгын ваннаас 10-15м-ийн зайд мал угаасны дараах ашигласан ажлын уусмалыг зайлуулах нүх байна . • Ашигласан ажлын уусмалыг зайлуулах ншхний урт 3,0 м өргөн 2,0 мгүний өндөр 2,5 м / ээлхүүн 15 тн /байхаар газрын хөрсийг ухаж хийнэ . • Нүхний дотор талын ханын шороо нурахаас хамгаалж 5 см-ын банзаар доторлож

			дээд талыг таглаж битүүмжилнэ . • Ашигласан ажлын уусмалыг зайлуулах нүхний хажууд анхааруулах тэмдэг тавина .
Зургийг материалын хамт хавсаргав			

БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Энхмаа Ц.ЭНХМАА

БАГИЙН МАЛЫН ИХ ЭМЧ [signature] Ж. БОЛОРЦЭЦЭГ