

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	84,606,764
2	Материал	131,041,087
3	Тээвэр	33,781,335
4	Машин ашиглалт	4,794,335
	Шууд зардлын дүн	254,223,521
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	26,367,481
6	Ашиг / 15%/	42,088,650
	Барилга угсралтын ажлын дүн	322,679,653
7	НӨАТ 10%	32,267,965
8	Нормчлолын сан 0.18%	580,823
	Дүн	355,528,441
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	6,453,593
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	19,561,180
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	3,226,797
	Дүн	384,770,011
12	Магадлашгүй ажил 2%	6,453,593
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	391,223,604

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЛБАЙ БЭЛТГЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2012.14
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	603.64
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс хайрган шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	603.64
4	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	603.64
5	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	379.725

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1842
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	73.68
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	201.21
4	Явган хүний замын хөтөч хавтан /300*300*60/ хийх	1м2	326.557
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1685.58
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	73.68

АВТО ЗАМЫН ХАШЛАГА БЕТОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автозамын хашлага угсрах /1000x180x300/	ш	222
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	13.32
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	13.32