

## ТЭСЕВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бигд өртөг /төгрсг/
11	Ажиллах хичний зардал	30,110,788
2	Материал	99,183,462
3	Тээвэр	14,666,726
4	Машин ашиглалт	1,548,614
	Шууд зардлын дйн	145,509,589
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	9,383,950
6	Ашиг / 15%/	23,234,031
	Барилга угсралтын ажлын дйн	178,127,570
7	НСАТ 10%	17,812,757
8	Нормчлолын сан 0.18%	320,630
	Дйн	196,260,956
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3,562,551
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дйн	6,876,980
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,781,276
	Дйн	208,481,763
12	Магадлаггүй ажил 2%	3,562,551
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дйн	212,044,315

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ**

**АВТО ЗАМЫН ХУЧИЛТ БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижилт хийх талбайн хучилтаас гарах шороог автосамосвалд ачих	м3	139.2
2	90 морины хичтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд тїрэх	м3	139.2
3	Нэмэх хөрсийг өндөр бїтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	92.8
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 15см	1м3	69.6
5	Замын хашлага тавих /1.0x0.3x0.18м/	1у/м	268
6	Цагаан өнгөөр будах / зураас /	м2	65.64

**ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хїний замын талбайг 100/140/ морины хичтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	554.4
2	90 морины хичтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд нэмэх хөрсийг тїрж тэгшлэх	м3	166.32
3	Нэмэх хөрсийг өндөр бїтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	166.32
4	Явган хїний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	55.4
5	Явган хїний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	554.4
6	Явган хїний замын хашлага тавих	1у/м	430

**РЕЗИН ХАТВАН ЗӨСЛӨВЧТЭЙ БЕТОН ТАЛБАЙ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбай цутгах б=10см	м3	21
2	5мм зузаантай ксилолит резин хавтан шал хийх	м2	210

**САНДАЛ, ХОГИЙН САВ СУУРЬЛУУЛАХ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал хогийн савны дор бетон суурь цутгах	м2	8
2	Хогийн сав суурьлуулах /ангиан ялгах/	ш	4
3	Сандал суурьлуулах /тїшлэгтэй/	ш	8

**ХАШААНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны төмөр шон угсрах /кв50*50 мм огтлолтой/	тн	0.485
2	Хашааны шонгийн хөлийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.485
3	Хашааны шонгийн хөлийг бетон зуурмагаар чигжих	м3	1.78
4	Хашааны шонд бїрээстэй Ф8 трос татах	км (1т-рос)	0.712

**ГАДНА ГЭРЭЛТІЛГИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтїлэгч угсрах	ш	4
2	Кабелийн суваг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8
3	1кг хїртэл жинтэй кабелийг сунгах	м	40
4	Кабелийн нїхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргїлж булах	м3	8

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
6	Хугацааны реле угсрах	ширхэг	1
7	Тэжээлийн блок угсрах	ширхэг	1

## ТОГЛООМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багц толоом угсарч босгох 3 гулсууртай	ш	2
2	Тоног төхөөрөмж, тоглоом суурьлуулах	ш	8

## СҮЙДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвч /модон/	ш	2

## ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг, суулгацийг гараар тарих	м2	378
2	Гоёл чимэглэлийн бут суулгах	ш	80

