

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	1081
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	753.48
3	Мөн суурийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засч ухах	м3	52.74
4	Бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	387.18
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	237.6
6	Шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	302.4
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх в7.5	м3	17.96
2	Баганын төмөр бетон суурь цутгах в25	м3	58.4
3	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	0.826
4	Суурийн бүс төмөр бетоноор цутгах в20	м3	15.4
5	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	0.234
6	Бетон суурь цутгах в20	м3	85.8
7	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	58.72
8	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	831
9	Хамар ханын суурь хийх	м3	5.2
10	Хамар ханын суурь арматурчилах	тн	0.103
КАРКАС РАМНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах в20	м3	43.8
2	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	2.898
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в20	м3	69.7
4	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	3.549
5	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	8.195
6	Холбоос угсрах	тн	1.159
7	Төмөр прогон угсрах	тн	15.393
8	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	24.747
9	Төмөр дамнуруу холбоос будах	тн	24.747
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	231.8
2	24см-ийн зузаантай дотор хөнгөн дүүрэгчтэй хана өрөх	м3	50.11
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	89.21
4	Шилэн гулдмайгаар хана өрөх	м2	88
5	Салхивчийн суваг янданг тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	6.9
6	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	22
7	Я18.12.14 ялуу угсрах	ш	1
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах в20	м3	54.3
2	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	4.741
ШАТНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр талбай чигжиж цутгах	м3	2.7
2	Орцноос илүүг арматурчилах	тн	0.327
3	Шатны гуя, дам нуруунд затырка хийх	м2	10.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шатны гишгүүр, талбайг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх	м2	22.7
5	Шатны дамнуруу налууг эмульсэн будгаар будах	м2	10.9
6	Өнгөт металлээр шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.033

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпед болон салхивчийн яндан тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	31.9
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	216
3	Хөөсөнцөрөөр дээвэр дулаалах	м2	216
4	Үнсээр дээврийн налуулга хийх	м3	21.6
5	Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	216
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	3240
7	3 үе бикрост цаасан дээвэр наах	м2	262
8	Хар цаасаар дээвэр наах /саравчинд дээд үе бикрост чулуутай	м2	8.2
9	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	594
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	504

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд төмөр хаалга усрах	м2	5.06
2	2м2 аас дээш талбайтай хатжуулсан шилтэй металл рамтай хаалга угсрах	м2	5.52
3	Дотор хананд жижиг цонхтой төмөр хаалга усрах	м2	22.08
4	Дотор хананд дуу тусгаарлагчтай төмөр хаалга усрах	м2	13.8
5	Дотор хананд хаалга усрах	м2	9.2
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	7
7	Вакуман цонх угсрах	м2	56.7
8	Вакуман цонх дотор угсрах	м2	5.4
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	51.7
10	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	62.03
11	Цонхонд гантиг хавтан тавцан суулгах	м2	18.8
12	Гадна үүдний хэсэгт цул хатжуулсан шилэн хана, хаалга угсрах	м2	13.9

ШАЛНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх 6-50мм	м3	36.61
2	Ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	200.13
3	Керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	40.02
4	Ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаасаар хийх	м2	732.31
5	Бетон шал цутгах 6-150мм	м3	116
6	Заалны зориулалтын модон шал шахах /Заал, бэлтгэлийн өрөөнд/	м2	731.38
7	Модон шал тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	731.38
8	Эпогсид будгийн цавуут үе тэгшилгээ хийх	м2	59.57
9	Шал эпогсид будгаар будах	м2	59.57
10	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	83.59
11	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	16.56
12	Паркетан шал шахаж хийх	м2	41.34
13	Сувгийн ул бетон цутгах	м3	9.12
14	1\2-ын өргөн ерийн тоосгоор сувгийн хана арматурлаж өрөх	м2	46
15	Төмөр бетон таг цутгах	м3	4.1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал дам нуруунд өндөр чанарын шавардлага хийх	м2	16.5
2	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	319.12
3	Таазыг эмульсэн будгаар будах	м2	273.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Таазыг шохойн будагаар багсаар сайн чанартай будах	м2	45.63
5	Дүүжин тааз угсрах	м2	86.24
6	Дотор тоосго ба бетон ханыг сайн чанартай шавардах	м2	1386.87
7	Шавардлагатай ханыг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	1386.87
8	Хананд хавтанцар наах	м2	107.14
9	Тоосго бетон ханын цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	113.7
10	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	298

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд хөөсөнцөр дулаалга хийж, эмульсдэх	м2	978.2
2	Парпед болон салхивчны яндан шавардах	м2	89.8
3	Парпед болон салхивчний яндангийн шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	89.8
4	Парпед цайрдсан гөлмөн төмрөөр төмөрлөх	м2	30.6
5	Цонхны амалгааг цемент шохойн зуурмагаар хийх	у/м	138.6
6	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	648

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагсны шит угсрах	ш	2
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	4.9
3	Хаяавч цутгах БМ 100	м3	18.1
4	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	121
5	Гадна довжоо, пандусанд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	37.9
6	Зуурмаг бэлтгэх	м3	510.3
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	178.4