

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолой суулгах суваг шуудуу эксковатароор ухаж овоолох (3-р зэргийн хөрс)	м3	119.85
2	Хоолой суулгах суваг шуудууг гараар ухах	м3	8.39
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх t=15см	м3	3
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах. d=110 мм	м	6
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах. d=160 мм	м	42
6	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар дулаалах Ф110	м	6
7	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар дулаалах Ф160	м	42
8	Хоолойг шигшсэн элсэн хөрсөөр гараар булж нягтруулах. t=0.35м	м3	2.7
9	Бульдозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	119.85
10	Хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	21.978
11	ПВХ тусгаарлагч бүрхүүлтэй зэс голтой утас 1*4кв.мм	м	30
<b>БОХИР УСНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариутгах татуургын угсармал төмөр бетон дугуй худаг угсрах. 1000 мм-ийн голчтой	ш	2
2	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.028
3	Модон таг угсрах	м2	0.77
4	Битумэн тусгаарлагч хийх	м2	16.58
<b>ЦООНОГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүнхээлийн хөрс шороог ухаж автосамосвалд ачих, зөөж хаях	м3	117.5
2	Гараар доод сувгийн хэсгийг гараар ухах	м3	8.3
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	15.1
4	Бульдозероор шуудууг булах	м2	87.3
5	Цооногийн төмөр бетон хана цутгах м250	м3	22.7
6	Цооногт 1000 мм голчтой таг байрлуулах	1шир-хэг	1
7	Цооногийн дотор ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	16
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	22.7