

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| <b>ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 0,4КВ-Н КАБЕЛЬ ШУГАМ</b> |   |      |            |
|--|---|------|------------|
| Д/Д  | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1  | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах            | м3   | 44         |
| 2  | Шуудуу хүнхээл нүхийг 4-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах                           | м3   | 44         |
| 3  | 0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах | км   | 0.07       |
| 4  | Кабель аввб 3х35+1х16 мм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах                      | м    | 98         |
| 5  | Кабелийн төгсгөвчтэй цорго хийх   | 1 ш  | 2          |
| 6  | Кабелийн төгсгөлийн муфт тавих  | 1 ш  | 2          |
| 7  | Байшинд оролт хийх  | ш    | 1          |
| 8  | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх  | м    | 98         |
| 9  | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх   | м    | 98         |
| 10   | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх                         | км   | 0.098      |
| 11   | Хуванцар хоолой угсрах d-100  | м    | 6          |