

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМЫН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар талбай тэгшлэх	м2	203
2	Талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	14.21
3	Өндөржилтөөр гарах шороо	м3	112
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	20.3
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	203
6	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 10см	1м3	75.23
7	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	752.3
ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар талбай тэгшлэх	м2	317.5
2	Талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	22.22
3	Замын хучилтаас хамаарч нэмэгдэх шороо	м3	589
4	Авто зогсоолыг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	142.8
5	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	199
6	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	22.22
ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.5
2	Шонгийн нүх бетоноор чигжих	м3	2.9
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	273
4	Хаалганы төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.36
5	Хаалга гагнаж угсрах	тн	0.36
6	Жижиг хаалганы төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.056
7	Жижиг хаалга гагнаж угсрах	тн	0.056
8	Сараалж хашаа 2 удаа будах	м2	273
НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.5x0.4 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	46
2	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 1x1x0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	20
3	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	617.88
4	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	617.88
ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал суурилуулах	ш	5
2	Хогийн сав суурилуулах	ш	4
3	Самбар суурилуулах	ш	2