

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР БОХИР УСНЫ ХОЛБОЛТ САЛХИВЧИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Бохир усны хоолойтой дулааны сувганд ажиллахаас өмнө ба ажлын дараа сувгийг ариутгалын бодисоор халдваргүйжүүлэх | м | 101.6 |
| 2 | Ажил эхлэхээс өмнө сувгийг цэвэрлэх | м | 50.6 |
| 3 | Дулааны сувагт угсрагдсан 110мм хүртэл голчтой бохир усны хоолойг задлаж буулгах | м | 60.6 |
| 4 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 9.6 |
| 5 | Мөн сувагт Ф110 мм хуванцар хоолойгоор үнэрийн яндан угсрах / 700 мм тутамд тулгууртай холбоно/ | м | 61.4 |
| 6 | Шаазан тосгуурт усан хаалт бүхий сифоныг Ф50 мм хуванцар хоолойгоор угсарч солих / Ангиуд болон ариун цэврийн өрөөнүүийн тосгуур / | ш | 23 |
| 7 | Ариун цэврийн өрөө, шүршүүрийн 50мм голчтой трапыг усан хаалттай трапаар солих | ш | 10 |
| 8 | Ариун цэврийн 2 өрөөнд Ф110 мм хуванцар хоолойгоор үнэрийн яндан угсрах | м | 6.5 |
| 9 | Сопртын танхимын шүршүүрт бохир усны хуванцар d-50 мм хоолойгоор үнэрийн яндангийн холболт хийж дээвэрт гаргах | м | 8.5 |
| 10 | 0.1м2 хүртэл талбайтай хааж нээдэг салхивчийн тор суулгах | ш | 36 |

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Ламинатан хавтан шалыг задлаж буулгах | м2 | 46.8 |
| 2 | Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах | м2 | 166.3 |
| 3 | 100 мм-ийн зузаантай хайргатай бетон дэвсгэр үетэй цементэй шалыг гараар ухаж задлаж буулгах | м2 | 35.4 |
| 4 | 2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 27.1 |
| 5 | Бохир усны шугам угсарсан дараа шуудуу эргүүлж булах | м3 | 16.4 |
| 6 | 30мм зузаан бетон хучаас хийх | м2 | 35.4 |
| 7 | Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах | м2 | 35.4 |
| 8 | Ламинатан шал хийх | м2 | 46.8 |
| 9 | Шалны хавтанцарыг цавуугаар наах | м2 | 166.3 |
| 10 | 2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах | м2 | 5 |

БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Зуурмаг бэлтгэх | м3 | 3.92 |
| 2 | Ариун цэврийн өрөөний дээвэр дээрх салхивчийн тоосгон яндангийн дотор ханыг гал дэмжихгүй хөөсөнцөрөөр дулаалж, цементэн зуурмагаар өнгөлөх | м2 | 7.8 |
| 3 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 27 |