

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын дулаалгын хөөсөнцөр хавтан буулгах	м2	73
2	Хана, тааз хусаж цэвэрлэх	м2	74
3	Эко хавтан буулгах ([k1=0.6])	м2	48
4	Бетон суурийг задлаж буулгах	м3	1.2
5	Явган хана буулгах	м2	46
6	ДСП хавтан хана буулгах	м2	26
7	Явган замын шатны марш буулгах	м3	4
8	Гипсэн хана буулгах ([k1=0.6])	м2	28
9	Хана, шалны плита буулгах ([k1=0.6])	м2	104
10	Гипсэн хана буулгах ([k1=0.6])	м2	104
11	Бетон шалыг задлаж буулгах	м3	3
12	Цэвэр бохир усны шугам хоолойг задлаж буулгах	м	28
СЕНДВИЧ БАРИЛГЫН ГАДНА ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал ханын суурийн нүх гараар ухах	м3	49
2	Төмөр бетон түшиц хана цутгах м300	м3	12
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.3
4	Шатны модон бариулыг тосон будгаар будаж лацдах	м2	4
5	Эко хавтан суурилуулах	м2	48
6	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	14.5
7	Ханын гадаргуу дээр хар замаск цацах	м2	14.5
8	Эмульс хийх	м2	14.5
СЕНДВИЧ БАРИЛГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	73
2	Rockwool хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-150мм	м2	73
3	Бетон хаяавч цутгах	м3	8
4	Дөрөөт шат угсрах	тн	0.06
5	Төмөр малгайвч хийх	м2	2.4
6	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	1.7
7	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	30.4
8	Замаскан тэгшилгээ хана, таазанд хийх	м2	74
9	Хана, тааз эмульсийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	74
10	Ханын гадаргуу дээр хар замаск цацах	м2	56
11	Фасадны чулуут шавардлага	м2	56
12	Хана эмульсийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	54
13	Явган хана хийх	м2	46
14	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	26
15	Гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
16	Замаскан тэгшилгээ хана, таазанд хийх	м2	80
17	Хана эмульсийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	300
ХОС ГЭР БАРИЛГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	16
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	12
3	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	96
4	Трап /голч-50мм / тавих	ш	8
5	Ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	23
6	XPS хавтангаар шал дулаалах ф-150мм	м2	23
7	Шалны плита наах	м2	23

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Бетон шал цутгах	м3	3.45
9	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	8
10	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	104
11	Замаскан тэгшилгээ таазанд хийх	м2	23
12	Тааз эмульсийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	23
13	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	81
14	Гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
15	Угаагуур тавих	ш	8
16	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	ком	8
17	Шүршүүр байрлуулах	ш	8
18	Ердийн нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	38
19	Rockwool хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-150мм	м2	38
20	Замаскан тэгшилгээ хананд хийх	м2	68
21	Хана эмульсийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	730
22	Паркетан шал солих	м2	160
23	Ханын гадаргуу дээр хар замаск цацах	м2	133
24	Чулуут шавардлага	м2	133
25	Хана эмульсийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	133
26	Шатны модон бариулыг тосон будгаар будаж лакдах	м2	16
27	Гоёлын чулуутай хар цаас наах	м2	23
ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган замын шатны марш цутгах	м3	4
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	м2	140
3	Ус зайлуулах ховилыг бетоноор цутгах	м2	28