

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ЗАСЛЫН БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	865.07
2	Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.04
3	Камер буулгах	ш	4
4	Мэдээллийн самбар буулгах	ком	1
5	Нутгийн удирдлагын ордон хаягжилт, соёмбо буулгах	м2	8.04
6	Гадна довжооны чулуу буулгах	м2	1.8
7	Борооны ус урсах хоолойг холбох хэргэслэлийн хамт газар буюу шатнаас буулгах	м	36.4
8	Барилгын хог цэвэрлэж, механизмаар автомашинд ачих	м3	0.5

## ГАДНА ЗАСАЛ, ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хурээ солих /нийт хурээний 15%, АХЗ-ыг 40% нэмэв/	м2	19.73
2	Будалтанд бэлтгэсэн гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	937.53
3	Хуучин будагтай ханыг 35%-с дээш цэвэрлэж, өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	921.71
4	Хуучин будагтай таазыг 35% -с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	15.82
5	Утас далдлах хайрцаг угсрах 50х50мм	метр	152
6	Гадна гэрэлтуулэг, камерийн утас солих	100м	3
7	Таазны ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
8	Хана, хаалганы гэрэлтуулэгч угсрах	ширхэг	16
9	Гадна довжооны шатны гишгүүрийн чулуу хийх	м2	1.8
10	Цоколийн хананд керамик хавтанцраар өнгөлөх /буулгах ажлыг АХЗ-д 40% нэмэв/	м2	23.87
11	Камер бэхлэх бэхэлгээ угсрах	ком	5
12	Гадна суурилуулах хяналтын камер угсрах /4ш камерыг буцааж ашиглана/	ш	5
13	Мэдээллийн гэрэлт самбар угсрах /одоо байгаа самбар ашиглана/	ш	1
14	Туузан гэрэлтүүлэгчийг угсрах	1м	160
15	Хуучин будагтай дээвэрт гарах шат будах	м2	19.92
16	Борооны ус урсах хуванцар хоолой угсрах ф100мм	м	36.4
17	Гэрэлтдэг соёмбо угсрах /одоо байгаа соёмбыг ашиглана/	ш	1
18	Нутгийн удирдлагын ордон гэрэлтдэг самбар угсрах /одоо байгаа самбарыг ашиглана/	ш	1
19	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.7

## 1-3-Р ДАВХРЫН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ, БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	4
2	Шаазан жорлон, холбох хэрэгслийн хамт буулгах	ш	3
3	Ханын хөтөвч буулгах	ш	2
4	Салхивчийн сэнс задлаж буулгах	ш	4
5	Барилгын хог цэвэрлэх, шүүрдэх, автомашинд ачих	м2	27.2

## 1-3-Р ДАВХРЫН АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ, ШИНЭЭР ХИЙХ АЖИЛ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазыг 35% -с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	27.2
2	Хуучин будагтай ханыг 35%-с дээш цэвэрлэж, өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	29.92
3	Шаазан жорлон угсрах /гармошк, уян хоолойн хамт	1ком	3
4	Шаазан угаагуур, сифон, уян хоолойн хамт угсрах	1ш	4
5	Холигч байрлуулах	1ш	4
6	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих /мэдрэгчтэй	1ш	2
7	Салхивчийн сэнс угсрах	ш	4
8	Хуучин будагтай халаалтын радиотор, хоолойг 35% хуртэл хусаж цэвэрлэн, 2 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	2.88

## ШАТНЫ ХОНГИЛД ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазыг 35% -с дээш цэвэрлэж өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	55.38
2	Хуучин будагтай ханыг 35%-с дээш цэвэрлэж, өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	162.36
3	Хуучин будагтай халаалтын радиотор, хоолойг 35% хуртэл хусаж цэвэрлэн, 2 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	5.12
4	Барилгын хог цэвэрлэх, шүүрдэх, автомашинд ачих	м2	55.38