

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17А дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Зургийн шифр: ЭД-24/37
Төсвийн дугаар: 95/2024

Захиалагч: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЗДТГ

Ажлын нэр: Бүрэнбүст баг. 5-13,14,15 дугаар байрнуудад тохижилт хийх ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 160,043,300 (Нэг зуун жаран сая дөчин гурван мянга гурван зуун) төгрөг

Баталгаажуулсан:

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг дарга

Огноо: 2024 оны дугаар сарын ны өдөр

Б.Баасансүрэн

Хянасан:

“Эчо дизайн” ХХК-ийн Захирал

Огноо: 2024 оны дугаар сарын ны өдөр

Г.Мэндбаяр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин

Д.Сувд-Эрдэнэ

Огноо: 2024 оны 07 дугаар сарын 02 -ны өдөр

Цахим хаяг: / d.suvderdene@mail.ru/

Утас: +976-9935-1347

Барилга хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн
30 дугаар тушаалын 17Б хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: "Эчо дизайн" ХХК
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум.
Бүрэнбүст баг. 5-13,14,15 дугаар байрнуудад тохижилт, шифр ЭД-24/37
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: Д.Сувд-Эрдэнэ /9935-1347/ d.suvderdene@mail.ru

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт /БА-001-003/

Төсвийг ажлын зурагт үндэслэн БНБД 81-95*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Явган зам хийх, хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

.....

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл: зөрөөгүй


Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

Материалын үнийг зах зээлийн ханшаар, гадаад материалыг УБ хотоос бусад материалыг орон нутгаас тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

- Төсөвт өртгийн дүн: **160,043,300 төгрөг**

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин *Д.Сувд-Эрдэнэ* Д.Сувд-Эрдэнэ



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	18 507 645
2	Материал	77 635 387
3	Тээвэр	12 178 469
4	Машин ашиглалт	1 905 491
	Шууд зардлын дүн	110 226 991
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	5 767 860
6	Ашиг / 15%/	17 399 228
	Барилга угсралтын ажлын дүн	133 394 079
7	НӨАТ 10%	13 339 408
8	Нормчлолын сан 0.18%	240 109
	Дүн	146 973 596
9	Захиалагчийн албаны зардал	2 667 882
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	6 400 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1 333 941
	Дүн	157 375 419
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2 667 882
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	160 043 300

160 043 300
 Сувд-Эрдэнэ
 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
 28-97

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАТНЫ ХАШЛАГА, ХАЙС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-04	Шатны хашлага, хайс хийж угсрах	тн	0.434	3.5 / 2	92.14 / 2.93	39.989 / 1.27	6536 / 5212	261369 / 6628	267 996
09-180-07	Шатны хашлага, хайс төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	0.434	4.0 / 2	13.06 / 0.03	5.668 / 0.01	6921 / 5212	39230 / 57	39 286

Нийт Хүн/цаг: 45.66 / 1.28

Үндсэн цалин: 307 282

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 52 238

Нэмэгдэл цалин: 113 695

Нийт цалин: 473 215

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 63 884

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 64 357

Ажиллах хүчний зардал: 601 456

ЯВГАН ЗАМ /5-11,12,13-Р БАЙРНЫ ОРЧИМ, 5-14-Р БАЙР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг багсармалаар хийх	1м3	11.32	3.4 / 2	0.26 /	2.953 /	6459 / 5212	19072 /	19 072
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-100мм	1м3	56.6	3.4 / 2	0.26 /	14.764 /	6459 / 5212	95358 /	95 358
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	566	3.7 / 2	0.26 /	148.179 /	6690 / 5212	991316 /	991 316
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	18.4	2.9 / 2	2.66 /	48.931 /	6056 / 5212	296327 /	296 327
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	460	3.1 / 2	0.19 /	88.338 /	6227 / 5212	550083 /	550 083
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	7.2	2.9 / 2	2.66 /	19.147 /	6056 / 5212	115954 /	115 954
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	120	3.1 / 2	0.32 /	38.008 /	6227 / 5212	236673 /	236 673

Нийт Хүн/цаг: 360.32 / 0

Үндсэн цалин: 2 304 783

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 391 813

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин: 852 770
 Нийт цалин: 3 549 366
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 479 164
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 482 714
 Ажиллах хүчний зардал: 4 511 244

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЯВГАН ЗАМ /5-6-Р БАЙРНЫ ОРЧИМ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг багсармалаар хийх	1м3	2.4	3.4 / 2	0.626 /	6459 / 5212	4043 /	4 043
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-100мм	1м3	12	3.4 / 2	0.26 /	6459 / 5212	20217 /	20 217
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	120	3.7 / 2	0.26 /	6690 / 5212	210173 /	210 173
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	3.2	2.9 / 2	2.66 /	6056 / 5212	51535 /	51 535
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	80	3.1 / 2	0.19 /	6227 / 5212	95667 /	95 667
01-040-02	Хашлага суулгах шуудууг гараар ухах	м3	9.6	2.9 / 2	2.66 /	6056 / 5212	154605 /	154 605
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	160	3.1 / 2	0.32 /	6227 / 5212	315564 /	315 564
25-07-22	Эко хавтан 600х400мм	1м2	60	3.7 / 2	0.26 /	6690 / 5212	105087 /	105 087

Нийт Хүн/цаг: 150.96 / 0

Үндсэн цалин: 956 892

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 162 672

Нэмэгдэл цалин: 354 050

Нийт цалин: 1 473 613

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 200 411

Ажиллах хүчний зардал: 1 872 962

ЯВГАН ЗАМ /ОРХОН СУРГУУЛИЙН БАРУУН ТАЛ/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг багсармалаар хийх	1м3	3.4	3.4 / 2	0.26 /	0.887 /	6459 / 5212	5728 /	5 728
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-100мм	1м3	17	3.4 / 2	0.26 /	4.434 /	6459 / 5212	28641 /	28 641
25-07-22	Явган хүний замын хүчилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	170	3.7 / 2	0.26 /	44.506 /	6690 / 5212	297745 /	297 745
25-07-22	Эко хавтан 600x400мм	1м2	85.2	3.7 / 2	0.26 /	22.305 /	6690 / 5212	149223 /	149 223
06-010-22	Бетон бэхэлгээ хийх, В15	м3	5.68	3.0 / 2	3.49 / 1.42	19.798 / 8.07	6150 / 5212	121755 / 42038	163 793

Нийт Хүн/цаг: 91.93 / 8.07

Үндсэн цалин: 645 131

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 109 672

Нэмэгдэл цалин: 238 698

Нийт цалин: 993 501

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 134 123

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэгсэл: 135 116

Ажиллах хүчний зардал: 1 262 740

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-240-04	Суудалтай дүүжин угсрах	ш	2	3.5 / 2	27.86 / 0.32	55.72 / 0.64	6536 / 5212	364187 / 3357	367 544
37-240-04	Шатар даамны ширээ угсрах	ш	2	3.5 / 2	27.86 / 0.32	55.72 / 0.64	6536 / 5212	364187 / 3357	367 544
22-010-04	Хуучин элсний саванд торгон элс хийх	м3	1	2.5 / 2	1.54 / 1.41	1.545 / 1.41	5680 / 5212	8776 / 7349	16 125
37-230-04	Сандал суурилуулах /гүшлэгтэй/	ш	6	3.4 / 2	2.6 / 0.14	15.608 / 0.82	6459 / 5212	100815 / 4284	105 099
37-230-04	Хогийн сав суурилуулах	ш	6	3.4 / 2	2.6 / 0.14	15.608 / 0.82	6459 / 5212	100815 / 4284	105 099
37-230-05	Сагсны цит суурилуулах	КОМ	2	3.6 / 2	5.06 / 0.5	10.114 / 1	6613 / 5212	66881 / 5212	72 093

Нийт Хүн/цаг: 154.32 / 5.34

Үндсэн цалин: 1 033 503

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 175 696

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	382 396
Нийт цалин:	1 591 595
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	214 865
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	216 457
Ажиллах хүчний зардал:	2 022 917

ДАСГАЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТОХИЖИЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-240-04	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /хөл савалт/ угсрах	ш	2	3.5 / 2	17.86 / 0.32	35.72 / 0.64	6536 / 5212	233467 / 3357	236 824
37-240-04	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /гэдэс таталт/ угсрах	ш	2	3.5 / 2	17.86 / 0.32	35.72 / 0.64	6536 / 5212	233467 / 3357	236 824
37-240-04	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /олон үйлдэлт дасгалын / угсрах	ш	2	3.5 / 2	17.86 / 0.32	35.72 / 0.64	6536 / 5212	233467 / 3357	236 824

Нийт Хүн/цаг:

107.16 / 1.93

Үндсэн цалин:

710 471

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

120 780

Нэмэгдэл цалин:

262 874

Нийт цалин:

1 094 126

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

147 707

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

148 801

Ажиллах хүчний зардал:

1 390 634

СҮҮДРЭВЧ-1 /3Х2.5М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-030-04	Сүүдрэвчийн багана хийх, балк 150*150 мм	м3	0.441	2.7 / 2	39.13 / 2.15	17.256 / 0.95	5868 / 5212	101259 / 4942	106 201
10-030-04	Хашлага, холбоос хийх, балк 100*100мм	м3	0.17	2.7 / 2	39.13 / 2.15	6.652 / 0.37	5868 / 5212	39034 / 1905	40 939
10-100-04	Дээврийн нуруу угсрах, банз 50*150мм	м3	0.15	2.6 / 2	32.23 / 2.09	4.834 / 0.31	5774 / 5212	27913 / 1634	29 547
10-070-05	Дээд холбоос, сараалж хийх, банз 25*150мм	м2	3	2.5 / 2	1.63 / 0.15	4.898 / 0.44	5680 / 5212	27820 / 2314	30 134

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-020-09	Дээвэр, шалны хүрээ хийх, банз 25*150	M2	4.2	2.5 / 2	0.28 / 0.01	1.168 / 0.05	5680 / 5212	6634 / 285	6 919
10-360-05	Шалны рам зангидаж банзаар шаллах, 25*150мм	M2	23	2.9 / 2	1.62 / 0.02	37.193 / 0.46	6056 / 5212	225243 / 2421	227 664
10-760-05	ОСП хавтангаар дээвэр бүрэх	M2	10	3.2 / 2	1.38 / 0.00	13.82 / 0.04	6304 / 5212	87121 / 208	87 330
10-760-05	Хар панераар дээвэр бүрэх	M2	10	3.2 / 2	1.38 / 0.00	13.82 / 0.04	6304 / 5212	87121 / 208	87 330
12-130-07	Чулуутай гоёлын хар цаас дээвэрт наах	M2	10	3.4 / 2	0.37 / 0.01	3.73 / 0.06	6459 / 5212	24092 / 313	24 405
10-250-07	Модон сандал хийх, банз 25*150мм	M2	3	3.5 / 2	24.43 / 0.07	73.295 / 0.21	6536 / 5212	479055 / 1095	480 149
10-030-06	Модон элементүүдийг харуулдах	M3	1.238	3.0 / 2	1.78 /	2.206 /	6150 / 5212	13567 /	13 567
15-180-04	Сүүдрэвч, сандал усан суурьтай модны будгаар будах	M2	25	3.0 / 2	0.35 / 0.00	8.678 / 0.04	6150 / 5212	53367 / 195	53 562

Нийт Хүн/цаг: 187.55 / 2.98

Үндсэн цалин: 1 187 747

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 201 917

Нэмэгдэл цалин: 439 466

Нийт цалин: 1 829 130

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 246 933

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 248 762

Ажиллах хүчний зардал: 2 324 824

СҮҮДРЭВЧ-2 /3Х2.5М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-030-04	Сүүдрэвчийн багана хийх, балк 150*150 мм	M3	0.441	2.7 / 2	39.13 / 2.15	17.256 / 0.95	5868 / 5212	101259 / 4942	106 201
10-030-04	Хашлага, холбоос хийх, балк 100*100мм	M3	0.17	2.7 / 2	39.13 / 2.15	6.652 / 0.37	5868 / 5212	39034 / 1905	40 939
10-100-04	Дээврийн нуруу угсрах, банз 50*150мм	M3	0.15	2.6 / 2	32.23 / 2.09	4.834 / 0.31	5774 / 5212	27913 / 1634	29 547
10-070-05	Дээд холбоос, сараалж хийх, банз 25*150мм	M2	3	2.5 / 2	1.63 / 0.15	4.898 / 0.44	5680 / 5212	27820 / 2314	30 134
10-020-09	Дээвэр, шалны хүрээ хийх, банз 25*150	M2	4.2	2.5 / 2	0.28 / 0.01	1.168 / 0.05	5680 / 5212	6634 / 285	6 919
10-360-05	Шалны рам зангидаж банзаар шаллах, 25*150мм	M2	23	2.9 / 2	1.62 / 0.02	37.193 / 0.46	6056 / 5212	225243 / 2421	227 664
10-760-05	ОСП хавтангаар дээвэр бүрэх	M2	10	3.2 / 2	1.38 / 0.00	13.82 / 0.04	6304 / 5212	87121 / 208	87 330
10-760-05	Хар панераар дээвэр бүрэх	M2	10	3.2 / 2	1.38 / 0.00	13.82 / 0.04	6304 / 5212	87121 / 208	87 330
12-130-07	Чулуутай гоёлын хар цаас дээвэрт наах	M2	10	3.4 / 2	0.37 / 0.01	3.73 / 0.06	6459 / 5212	24092 / 313	24 405
10-250-07	Модон сандал хийх, банз 25*150мм	M2	3	3.5 / 2	24.43 / 0.07	73.295 / 0.21	6536 / 5212	479055 / 1095	480 149

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-030-06	Модон элементүүдийг харуулдах	М3	1.238	3.0 / 2	1.78 /	2.206 /	6150 / 5212	13567 /	13 567
15-180-04	Сүүдрэвч, сандал усан суурьтай модны будгаар будах	М2	25	3.0 / 2	0.35 / 0.00	8.678 / 0.04	6150 / 5212	53367 / 195	53 562

Нийт Хүн/цаг: 187.55 / 2.98 Үндсэн цалин: 1 187 747

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 201 917

Нэмэгдэл цалин: 439 466

Нийт цалин: 1 829 130

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 246 933

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэл: 248 762

Ажиллах хүчний зардал: 2 324 824

АВТО ЗОГСОЛ ӨРГӨТГӨХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-08	Херсийг хайргаар нягтруулж давсгар үе хийх б-100	М3	14.4	2.1 / 2	5.03 / 3.26	72.382 / 46.94	5306 / 5212	384057 / 244672	628 729
06-010-04	Бетон талбай хийх В15	М3	14.4	2.4 / 2	1.1 / 1.49	15.87 / 21.4	5587 / 5212	88667 / 111528	200 195
06-010-22	Замын хашлага цутгах	М3	2.8	3.0 / 2	3.49 / 1.42	9.759 / 3.98	6150 / 5212	60020 / 20723	80 743
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	М3	17.2	2.4 / 2	1.18 / 1.08	20.373 / 18.64	5587 / 5212	113826 / 97177	211 003
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	М3	6	2.0 / 2	0.04 /	0.246 /	5212 / 5212	1282 /	1 282

Нийт Хүн/цаг: 118.63 / 90.96 Үндсэн цалин: 1 121 953

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 190 732

Нэмэгдэл цалин: 415 122

Нийт цалин: 1 727 807

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 233 254

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэл: 234 982

Ажиллах хүчний зардал: 2 196 043

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	1404.07 / 113.54	Бүгд цалин:	9 455 508
---------------	------------------	-------------	-----------

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1 607 436

Нэмэгдэл цалин:

3 498 538

Нийт цалин:

14 561 483

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1 965 800

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1 980 362

Ажиллах хүчний зардал:

18 507 645

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ШАТНЫ ХАШЛАГА, ХАЙС

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	0.423	846	0.423	1	1	960.47	406
1-3825	Труба ф25мм	м	7000	155.893	1 091 250	0.484	371	1	216.56	38 915
1-3825	Труба ф40мм	м	11000	15.993	175 922	0.061	371	1	216.56	4 934
1-0233	Темрийн өнгийн будаг	кг	10500	3.038	31 899	0.078	371	2	280.66	8 161
1-4334	Хайрга	м3	24000	1.907	45 766	3.337	18	2	429.95	25 826
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.767	286 972	0.782	371	1	216.56	62 840
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	4.201	19 602	0.005	371	2	280.66	507
1-4543	Голын элс	м3	22000	1.133	24 934	1.87	18	1	323.62	10 893
1-0410	Маажин	кг	5000	0.907	4 535	0.004	371	2	280.66	398

Хог, хаягдлын зардал:

0.0423 0 1 0 0 0

1 681 725

152 881

ЯВГАН ЗАМ /5-11,12,13-Р БАЙРНЫ ОРЧИМ, 5-14-Р БАЙР/

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	6.573	13 146	6.573	1	1	960.47	6 313
1-4542	Уулын элс	м3	22000	22.842	502 522	34.263	18	1	323.62	199 587
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	800	125.07	100 056	0.17	371	2	280.66	17 659
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	6.013	2 250 415	6.134	371	1	216.56	492 790
1-0142	Явган замын хашлага	м	8000	460	3 680 000	12.88	10	2	461.73	59 471
1-4292	Явган замын хавтан	м2	27000	566	15 282 000	15.989	371	1	216.56	1 284 657
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	270000	10.709	2 891 538	25.703	10	1	348.9	89 676
2-1989	Авто замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	28000	120	3 360 000	13.2	371	3	391.34	1 916 470
1-4032	Зохиц ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	22000	58.015	1 276 330	98.625	18	1	323.62	574 509
1-4032	Нарийн ширхэгтэй элс	м3	18500	11.603	214 656	19.725	18	1	323.62	114 902
3-2701	Мяндсан утас	м	300	604.36	181 308	0.06	371	2	280.66	6 293

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2701	Мяндсан олс	м	300	1297.498	389 250	0.156	371	2	280.66	16 212
<p>Хог, хаягдлын зардал: 1.4009 0 1 0 0</p>										

30 141 221

4 778 540

ЯВГАН ЗАМ /5-6-Р БАЙРНЫ ОРЧИМ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	3.108	6 217	3.108	1	1	960.47	2 986
1-4542	Уулын элс	м3	22000	10.802	237 638	16.203	18	1	323.62	94 383
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	800	41.808	33 446	0.057	371	2	280.66	5 903
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	2.844	1 064 201	2.9	371	1	216.56	233 036
1-4292	Эко хавтан 600х400мм	м2	26000	60	1 560 000	1.695	371	1	216.56	136 183
1-0142	Явган замын хашлага	м	8000	80	640 000	2.24	10	2	461.73	10 343
1-4292	Явган замын хавтан	м2	27000	120	3 240 000	3.39	371	1	216.56	272 365
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	270000	7.511	2 028 024	18.027	10	1	348.9	62 896
2-1989	Авто замын бетон хашлага /1х0.3х0.15м/	м	28000	160	4 480 000	17.6	371	3	391.34	2 555 294
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	22000	12.3	270 600	20.91	18	1	323.62	121 804
1-4032	Нарийн ширхэгтэй элс	м3	18500	2.46	45 510	4.182	18	1	323.62	24 361
3-2701	Мяндсан утас	м	300	250.08	75 024	0.025	371	2	280.66	2 604
3-2701	Мяндсан олс	м	300	337.608	101 282	0.041	371	2	280.66	4 218
<p>Хог, хаягдлын зардал: 0.5423 0 1 0 0</p>										

13 781 943

3 526 375

ЯВГАН ЗАМ /ОРХОН СУРГУУЛИЙН БАРУУН ТАЛ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	3.864	7 729	3.864	1	1	960.47	3 712
1-4542	Уулын элс	м3	22000	8.779	193 138	13.168	18	1	323.62	76 709
1-0795	Тос	кг	3422	0.852	2 916	0.001	371	2	280.66	111
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	800	23.878	19 103	0.032	371	2	280.66	3 371

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23700	4.563	108 150	0.155	10	2	461.73	716
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	1.022	2 863	0.001	371	2	280.66	122
1-4334	Хайрга	м3	24000	4.044	97 054	7.077	18	2	429.95	54 769
1-4028	Цемент М-400	тн	374242	3.574	1 337 682	3.646	371	1	216.56	292 922
1-4292	Эко хавтан 600х400мм	м2	26000	85.2	2 215 200	2.407	371	1	216.56	193 379
1-4292	Явган замын хавтан	м2	27000	170	4 590 000	4.802	371	1	216.56	385 851
1-4543	Голын элс	м3	22000	4.536	99 801	7.485	18	1	323.62	43 602
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	350000	0.023	7 952	0.014	10	1	348.9	48
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	22000	17.425	383 350	29.622	18	1	323.62	172 556
1-4032	Нарийн ширхэгтэй элс	м3	18500	3.485	64 472	5.924	18	1	323.62	34 511
3-2701	Мяндсан олс	м	300	478.486	143 546	0.057	371	2	280.66	5 979

Хог, хаягдлын зардал: 0.4695

0 1 0 0

9 272 955

1 268 357

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4571	Суудалтай дүүжин	ш	800000	2	1 600 000	1.6	371	1	216.56	128 550
1-4270	Сагсны цит	иж бүр	2600000	2	5 200 000	0.791	371	2	280.66	82 363
1-4270	Сандад/ түшлэгтэй/	ш	320000	6	1 920 000	0.45	371	2	280.66	46 856
1-4270	Хогийн сав	ш	270000	6	1 620 000	0.45	371	2	280.66	46 856
1-4571	Шатар даамны ширээ	ш	480000	2	960 000	1.6	371	1	216.56	128 550
1-4547	Боолт	кг	2500	43.86	109 650	0.05	371	2	280.66	5 161
1-4547	Боолт, бэхэлгээ	кг	5000	14.56	72 800	0.016	371	1	216.56	1 322
1-4179	Бетон	м3	285152	2.16	615 928	5.184	371	1	216.56	416 502
1-0062	Анкер боолт	кг	1200	100	120 000	0.113	371	2	280.66	11 766
1-4543	Голын элс	м3	22000	1.1	24 200	1.815	18	1	323.62	10 573

Хог, хаягдлын зардал: 0.0724

0 1 0 0

12 242 578

878 498

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДАСГАЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТОХИЖИЛТ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4571	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /хөл саваалт/	ш	550000	2	1 100 000	1.6	371	1	216.56	128 550
1-4571	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /гэдэс таталтын /	ш	400000	2	800 000	1.6	371	1	216.56	128 550
1-4571	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж /олон үйлдэлт дасгал/	ш	940000	2	1 880 000	1.6	371	1	216.56	128 550
1-4547	Боолт, бэхлэгээ	кг	5000	21.84	109 200	0.025	371	1	216.56	1 983
1-4179	Бетон	м3	285152	0.54	153 982	1.296	371	1	216.56	104 126
1-0062	Анкер боолт	кг	1200	150	180 000	0.169	371	2	280.66	17 649

Хог, хаягдлын зардал:

0.0377 0 1 0 0

4 223 182

509 408

СҮҮДРЭВЧ-1 /3X2.5M/

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0221	Усан суурьтай модны будаг	кг	8500	10	85 000	0.013	371	2	280.66	1 343
1-4501	Хар панер 6-10мм	м2	12000	10.3	123 600	0.222	371	2	280.66	23 166
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	9.407	26 340	0.011	371	2	280.66	1 126
1-5018	Чулуутай гоёлын хар цаас	м2	20000	10.4	208 000	0.066	371	2	280.66	6 876
1-0083	Цаасан зулгүүр	м2	4400	0.025	110	0	371	2	280.66	0
1-0093	Эрэг боолт	кг	5200	3.8	19 760	0.004	371	2	280.66	447
1-4152	Балк 150*150мм	м3	555500	0.529	293 971	0.344	10	1	348.9	1 200
1-4152	Балк 100*100мм	м3	555500	0.204	113 322	0.133	10	1	348.9	463
1-4013	Банз II зэрэг, зузаан 50мм	м3	555500	0.18	99 990	0.117	10	1	348.9	408
1-3996	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	350000	0.996	348 600	0.647	10	1	348.9	2 259
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2500	4.558	11 395	0.005	371	2	280.66	541
1-0721	Бэхлэгээ төмөр	кг	3600	1.951	7 024	0.002	371	2	280.66	230
1-4152	Дүгзэнцэр II зэрэг	м3	650000	0.06	39 000	0.039	10	1	348.9	136
3-8061	Парфон хий	кг	3500	5	17 500	0.006	371	1	216.56	506
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	11509	3.176	36 554	0.003	371	2	280.66	351

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4501	Osб хавтан 1220x2440x10	м2	11300	10.3	116 390	0.222	371	2	280.66	23 166
Хог, хаягдлын зардал: 0.011 0 1 0 0										
1 546 556										
62 218										

СҮҮДРЭВЧ-2 /3X2.5M/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0221	Усан суурьтай модны будаг	кг	8500	10	85 000	0.013	371	2	280.66	1 343
1-4501	Хар панер 6-10мм	м2	12000	10.3	123 600	0.222	371	2	280.66	23 166
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2800	9.407	26 340	0.011	371	2	280.66	1 126
1-5018	Чулуутай гоёлын хар цаас	м2	20000	10.4	208 000	0.066	371	2	280.66	6 876
1-0083	Цаасан зулгуур	м2	4400	0.025	110	0	371	2	280.66	0
1-0093	Эрэг боолт	кг	5200	3.8	19 760	0.004	371	2	280.66	447
1-4152	Балк 150*150мм	м3	555500	0.529	293 971	0.344	10	1	348.9	1 200
1-4152	Балк 100*100мм	м3	555500	0.204	113 322	0.133	10	1	348.9	463
1-4013	Банз II зэрэг, зузаан 50мм	м3	555500	0.18	99 990	0.117	10	1	348.9	408
1-3996	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	350000	0.996	348 600	0.647	10	1	348.9	2 259
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	2500	4.558	11 395	0.005	371	2	280.66	541
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	3600	1.951	7 024	0.002	371	2	280.66	230
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	650000	0.06	39 000	0.039	10	1	348.9	136
3-8061	Парфон хий	кг	3500	5	17 500	0.006	371	1	216.56	506
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	11509	3.176	36 554	0.003	371	2	280.66	351
1-4501	Osб хавтан 1220x2440x10	м2	11300	10.3	116 390	0.222	371	2	280.66	23 166
Хог, хаягдлын зардал: 0.011 0 1 0 0										
1 546 556										
62 218										

АВТО ЗОГСООЛ ӨРГӨТГӨХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	4.16	8 321	4.16	1	1	960.47	3 996
1-4542	Уулын элс	м3	22000	0.068	1 495	0.102	18	1	323.62	594

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23700	2.25	53 314	0.076	10	2	461.73	353
1-0095	Хадаас 70-110мм/	кг	2800	0.504	1 411	0.001	371	2	280.66	60
1-4334	Хайрга	м3	24000	32.449	778 774	56.786	18	1	323.62	379 180
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	5.649	2 114 178	5.762	371	1	216.56	462 958
1-3996	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	350000	0.072	25 200	0.047	10	1	348.9	163
1-4543	Голын элс	м3	22000	9.639	212 058	15.904	18	1	323.62	92 645
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	350000	0.011	3 920	0.007	10	1	348.9	23

Хог, хаягдлын зардал: 0.4971 0 1 0 0

3 198 670 939 973

Хог, хаягдлын зардал: 3.0842 0 1 0 0

77 635 387 12 178 469

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.35	59489	20 940
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	3.69	14071	51 871
9007	Цахилгаан харуул	4.25	14550	61 892
9003	Цахилгаан өрөм	9.75	2531	24 677
1002	Эксковатор 1м3	1.07	14250	15 244
1006	Эксковатор 0.15м3	1.44	33257	47 890
9024	Буун цацагч	0.42	4200	1 768
9004	Будгийн шүршүүр	0.01	6804	58
03*03	Автогрейдер	0.11	62076	6 950
2028	Автокран 5тн	23.25	59489	1 383 189
13200	Автомашин	5.96	3453	20 570
3027	Гагнуурын аппарат	2.86	18989	54 227
5006	Газан хошуу	3.49	12000	41 904
9023	Гүний доргиур	1.7	12800	21 709
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	7.74	16620	128 639
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	1.7	7192	12 198
53*01	Пикап	2.59	4536	11 765

1 905 491