

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-270-12	Механизмаар ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	24.5
01-350-01	Барилга барих талбайг 54/80 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	70
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.225
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	5.25

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Багалан суурийн бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.112
06-010-08	Баганын төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	1.12
06-010-04	Лифтны суурийн бетон бэлтгэл хийх М150	м3	1.19
06-050-04	1м-ээс илүү гүн нүхэнд анкерын боолт суулгах чигжих	тн	0.235
06-010-22	Бетон шугаман суурийн цутгамал хана цутгах М200	м3	4.8
06-030-09	Бетон шахах шахуургаар Тоног төхөөрөмжийн 10м3 хүртэл эзэлхүүнтэй төмөр бетон суурь цутгах	м3	13.7
06-050-13	Цутгамал бетон арматурчилах / арматурчлалын зөрүү/	тн	1.069

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

Өвөрхангай аймаг Арвайхээр сум

ЦАЛИН

08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	24.2
06-010-16	Бетон хаяавч цутгах М100	м3	2.4

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ТӨМӨР КАРКАСАН РАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07-030-04	Багана сууринд 2 тн хүртэл жинтэй Лифтны багана угсрах	ш	4
09-140-04	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	2.86
07-030-04	Багана сууринд 1 тн хүртэл жинтэй өргөтгөлийн багана угсрах	ш	7

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана	м2	15.05

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

	арматурлаж өрөх		
15-040-12	Лифтны ханын дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	15.05
15-310-10	Мөн ханыг эмульсээр хана будах	м2	15.05
08-340-04	Өргөтгөлийн барилгын эрдэс хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	45.045
08-340-04	Лифтны барилгын эрдэс хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	79.01

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-140-04	Дээврийн төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	0.286
09-140-04	Дээврийн прогон дөмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	0.499
12-140-04	Өргөтгөлийн барилгын эрдэс хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	64.54
12-140-04	Лифтны барилгын эрдэс хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	9.3
12-050-04	Барилгын гадна ус зайлуулах хоолойг 0.8мм гөлмөн төмрөөр хийх	м2	64.54

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-590-05	Дулаалгатай металл 2.2x1.2м хаалга суулгах	ш	1
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.64
10-120-05	Барилгын 2.8x2.2 талбайтай хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	12.32
10-120-04	Барилгын 1.84x2.2 хүртэл талбайтай хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	8.096
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	20.416

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ШАЛ, ШАТ ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	7
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	70
06-230-06	Довжоог пандусыг төмөр бетон гишгүүрийн хамт	м3	8.73

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

	цутгах		
11-240-05	Довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	13.44
09-070-10	Шатны хайс хийх	тн	0.16
09-210-07	Төмөр шат шатны хайс будах	тн	0.16
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд чулуун хавтан наах	м2	12
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	350
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	65

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-270-04	Лифтны самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
20-120-04	Орцны гаднах гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
20-250-05	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	6
20-140-04	Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 2х2,5 мм2 огтлолтой 1 утас	м	100
20-230-04	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
20-230-09	Ил угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	4
19-100-04	0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	2
19-140-04	400 мм голчтой шүхэр лифтны хонгил дээр угсрах	ш	1