

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202407091

Захиалагч: Налайх дүүргийн ЗДТГ

Улаанбаатар хот Найлах дүүрэг 40,41,78-р байрны
дээврийн засварын ажлын төсөв


Төсөвт өртгийн дүн: 104,446,498

(нэг зуун дөрвөн сая дөрвөн зуун дөчин зургаан мянга
дөрвөн зуун ерэн найман төгрөг)

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: Энхбаатарын АМАРБАТ /Э.Амарбат/

Төсөв тооцсон огноо: 2024.07.09



📍 Хаяг: УБ, СБД 9-р хороо компьютер молл 1201 тоот

✉ Имэйл: amarbat_e@yahoo.com

☎ Дугаар: 88069282

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

| № | ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ |
|---|--|
| 1 | БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм |
| 2 | БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм |
| 3 | ДБХ Сайдын 2000 оны 42 дугаар тушаалаар батлагдсан Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг сэргээх засварлах ажлын төсвийн суурь норм |
| 4 | БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин |
| 5 | ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 104,446,498 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:  Э.Амарбат/

Тамга

☎ Дугаар: 88069282

✉ Имэйл: amarbat_e@yahoo.com

📍 Хаяг: УБ, СБД 9-р хороо компьютер молл 1201 тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 33,104,010 |
| 2 | Материал | 34,160,000 |
| 3 | Тээвэр | 26,921 |
| 4 | Машин ашиглалт | 112,981 |
| | Шууд зардлын дүн | 67,403,912 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 10,316,780 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 11,658,104 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 89,378,796 |
| 7 | НӨАТ 10% | 8,937,880 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 160,882 |
| | Дүн | 98,477,558 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 1,787,576 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 1,500,000 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 893,788 |
| | Дүн | 102,658,922 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 1,787,576 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 104,446,498 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАР

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 12-010-05 | Геодавуу мембран үетэй хавтгай дээвэр хийх 41-р байр 5 давхар угсармал 4 орцтой | м2 | 800 | 3.2 / 2 | .43 / .07 | 340.48 / 57.6 | 6304 / 5212 | 2146386 / 300211 | 2,446,597 |
| 12-010-05 | Геодавуу мембран үетэй хавтгай дээвэр хийх цэнгэг хотхоны 5 давхар | м2 | 800 | 3.2 / 2 | .43 / .07 | 340.48 / 57.6 | 6304 / 5212 | 2146386 / 300211 | 2,446,597 |
| 74-603-02 | Дээврийг долгионт төмрөөр бүрэх | 1м2 | 800 | 3.0 / 2 | 2.44 / | 1954.4 / | 6150 / 5212 | 12019560 / | 12,019,560 |

Нийт Хүн/цаг: 2635.36 / 115.2 Үндсэн цалин: 16,912,754

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,875,168

Нэмэгдэл цалин 37% : 6,257,719

Нийт цалин: 26,045,642

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,516,162

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,542,207

Ажиллах хүчний зардал: 33,104,010

Бүгд хүн/цаг: 2635.36 / 115.2 Бүгд цалин: 16,912,754

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,875,168

Нэмэгдэл цалин 37%: 6,257,719

Нийт цалин: 26,045,642

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,516,162

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,542,207

Ажиллах хүчний зардал: 33,104,010

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|-------------------|----------|-----|-------|--------|--------|---------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал | |
| 1-0358 | Геодавуу | м2 | 2,000 | 808 | 1,616,000 | .913 | 15 | 2 | 444.24 | 6,084 | |
| 1-0726 | Дээврийн төмөр | м2 | 6,000 | 800 | 4,800,000 | 1840 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-0811 | Мембран | м2 | 14,000 | 1632 | 22,848,000 | 1.7299 | 15 | 2 | 444.24 | 11,527 | |
| 1-0105 | Мембран дээвэр хийхэд хэрэглэх бусад дагалдах материал | м2 | 3,000 | 1632 | 4,896,000 | 1.397 | 15 | 2 | 444.24 | 9,309 | |
| | | | | | 34,160,000 | | | | | | 26,921 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | Автокран 5тн | 7.2 | 12,776 | 91,987 |
| | Автомашин | 6.08 | 3,453 | 20,994 |

112,981