

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0,4кВ-ЫН КАБЕЛИЙН ШУГАМНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн сувагийн 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	15.52
2	Кабелийн сувагийн нүхийг гараар засч ухах	м3	0.48
3	Шуудуу механизмаар булах ажил	м3	15.2
4	Эргүүлж булсан хөрсийг механизмаар нягтруулах ажил	м3	1.52
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5
6	Кабель хамгаалах тууз /б400мм/ дэвсэх	м	95
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	95
8	3х50+1*35мм2 огтлолтой 0,4кВ-ын хенген цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан кабель сувлэх	м	85
9	3х50+1*35мм2 цагаан огтлолтой хенген кабель, тегсгелийн муфтэн холбогчоор холбох	ш	4
10	6х1.5мм2 огтлолтой 0,4кВ-ын хенген цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан кабель сувлэх	м	10
11	3х2.5мм2 огтлолтой 0,4кВ-ын хенген цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягласан кабель сувлэх	м	10
12	Хамгаалалтын ф63мм хоолой угсрах	м	85
13	Хамгаалалтын ф22мм хоолой угсрах	м	20
14	Хуваарилах 0,4кВ-н самбар БТАЗС-1 угсрах	ш	1
15	БТАЗС-1 самбарын төмөр бетон суурь цутгах БМ200	м3	0.58
16	Дизель генератор 32кВт суурьлуулах	иж бүрэн	1
17	Дизель генераторын төмөр бетон суурь цутгах БМ200	м3	0.26
18	Генераторын төмөр торон хашаа угсрах 3х3м	1 секц	4