

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа таазны гэрэлтүүлэг буулгаж, цахилгааны утас аюулгүй болгох	ш	1
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0.01
3	Одоо байгаа цахилгаан тэжээлийн самбарт хуучин автомат солих	100ш	0.01

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан пласмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
2	Хананд далд суух унтраалга суулгах	ширхэг	1
3	Хананд ил суух газардуулгын контактай ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка угсрах	ширхэг	1
4	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	1
5	Холболтын хайрцаг угсрах	ширхэг	1
6	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ширхэг	2
7	20мм хуванцар хоолой угсрах	м	154
8	25мм хуванцар хоолой угсрах	м	63
9	1х2.5мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас сүвлэх	м	467
10	1х4мм ² зэс голтой, поливинилхлорийн пластикам тусгаарлагчтай ПВ-660 утас	м	190
11	1 фазын дифференциаль автомат АВДТ-32.2р.25.10мА-г тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	1
12	ВА47-29.1.16А.С ба ВА47-29.1.16А.Д хар.В автомат таслуурыг тэжээлийн самбарт нэмж угсрах	ш	2