

**ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМЫН ХОЁРДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 50 ХҮҮХДИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН 2 ДАВХАР БАЙРАНД УРСГАЛ ЗАСВАР ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2024.05.26

№	Засварлах хэсэг	Орох материал	Тайлбар
1	Дунд болон бэлтгэл бүлгийг шаллах	Паркет 80 хайрцаг (3.2x80)	паркетин шал хийх 256м ²
		Чийг тусгаарлагч 0.5 тай 15 боодол	Чийг тусгаарлагч 265м ²
2	Бүлгийн засвар	Хүрээ 128ш	Шалны хүрээ 265м ²
3	Шал дээд давхар давхарлах	5ын банз 5 кб м	5ын банзаар солих 90м ²
		5 х	120 мл хадаасаар хадсан байх
4	Доод давхар тааз	40 х	Дүүжин тааз 130м ²
	Бүлгийн гэрэл	Гэрэл 20ш	(60x60) Солонгос гэрэл
5	Монтаж	Гэрлийн утас 250м	Гэрлийн монтаж солих 530м ² (Солонгос утас)
6	Разетик унтраалга	20ш 20ш	Разетик унтраалага солих
7	хана	18x15 лааз	Эмульс 366м (Солонгос дотор эмульс 2 үе тавих)
8	Тааз	18x5 лааз	Эмульс 90м ²
9	Гал тогоо засварт	Бүргэд 1ш, Модон 1ш	2 давхар хаалага гаргах
		Гипсэн хавтан 6 ш	35м ² (Бэлтгэл өрөө гаргаж тусгаарлах)
		Засмаск (нэг үе)- 35ш	366м ² замаск хийх
10	Хана тусгаарлах	Канап 2 ш	
		Замаск 3 уут	2 үе замаск тавих
		Будаг 18л х 2ш	Ханыг будна.
		0.7 кбм 5ын банз	Банзаар тусгаарлах
		5-ын банз 1кбм	
		2.5ын банз 20ш	2x3 тамбар барих
		2.5м урттай дээвэр төмөр 12 ш	Тамбар дээвэрлэх

		Төмрийн шүрүл 2 х	
		Эслэг 10ш	Орос эслэг хана тамбарын хана тааз доторлох
12	Гадна тохижилт	1т	11м2 явган хүний зам цутгах
		Палк 4 ш	11м2 явган хүний зам цутгах
		5л будаг	
		0.2 той банз 1кбм	
	Сан солих	Дай хийх 5-ын банз 10ш	11м хайс барих
		530м2	
		32-ийн турба 12 ш	530м2 санг нийтээр солих
		32-ын изгон 6ш	
		32-ын хаалт 6ш	
		32-25-32 төроеник 50ш	
		32-ын булан 10ш	
		25-ийн турба10ш	
		Изгон 25-ых 50ш	
		25-ын хаалт 50ш	
		25 булан 50ш	
		Сангийн лент 50ш	
		Панелин паар 22	
		32-ийн турба12ш	
		Төмрийн будаг 18л х 4ш	

Төнхикийн тодорхойлолт гаргасан



жижүүр О.Өлзийбат