

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний вааран хавтанцар шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	25.98
2	Модон шал сугалж хуулах	м2	25.98
3	Шал таазанд ховил суулгасан шилэн хана буулгах ([k1=0.5])	м2	12.1
4	Нураах алхаар бохир усны трассын дагуу бетон шал ухаж буулгах	м3	1.5
5	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	63.03
6	Нураах алхаар бетон шалыг суурийг хучилтын хавтан хүртэл ухаж буулгах	м3	2.6
7	Хаалга задалж авах	хайрцаг	1
8	Нураах алхаар хучилтын хавтанг цоолж агааржуулалтын хоолойн нүх гаргах	м3	0.28
<b>ЗАСВАРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	47.2
2	Дотор тоосгон ханыг гараар чанартай шавардах	м2	18.5
3	Ялуу Я12.12.8	ш	3
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	23.46
5	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	22
6	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	23.46
7	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	23.46
8	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	44.17
9	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	44.17
10	Шаланд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	44.17
11	Ариун цэврийн өрөөний шалны хавтанцарыг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	44.17
12	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	105.93
13	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	105.93
14	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	3
15	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.6
16	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.6
17	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	2.53
18	Цонх, хаалганы амалгаа сайн чанартай будах	м2	2.53
19	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
20	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	36.39
21	Төмөр бетон хучилт 0.1м2хүртэл талбайтай ховил, хөндий, нүхийг битүүлж шавардах	м3	0.2
22	Зуурмаг бэлтгэх	м3	6
<b>АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С1-2</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=150-450м3/цаг N=0,085кВт H=515Па	ш	2
2	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150x150мм	м2	6
3	Хоолойн дулаалга	м2	6
4	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	6
5	0.0225м2 гадна сараалж угсрах	ш	2
6	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	6
7	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, 150*150*150мм	ш	4
8	Агаар дамжуулах хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх 150*150*150мм	ш	1
9	Вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .	ш	4
<b>ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	10
2	PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	45

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	28
4	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	1
5	Даралт тохируулах хаалт угсрах д 25мм	ш	1
6	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	1
7	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
8	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	2
9	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	24
10	Наадаг вентиль угсрах Ф-20мм	ш	24
11	Яндан хоолойг дулаалах	м2	7.5

**УЗЕЛЬ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнадаг хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
2	Үл буцаах клапан d=25мм тавих	ш	1
3	Ус буулгагч угсрах д 20мм	ш	1
4	Манометр	ш	1
5	Манометрийн гуравлагч кран	ш	1
6	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 50л	ш	3
7	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 15л	ш	1

**БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	25
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	35
3	Угаагуур тавих	1ш	2
4	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	8
5	Угаагуур тавих ХБИ	1ш	1
6	Холигч байрлуулах	1ш	11
7	Суултуур байрлуулах	1ком	2
8	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	8
9	Суултуур байрлуулах ХБИ	1ком	1

**ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
3	Автомат таслуур ВА47-100/3/32А	ш	1
4	Автомат таслуур ВА47-100/1/16А	ш	1
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А	ш	2
6	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/10мА-УЗО-мо	ш	5
7	Газардуулга холболтын хайрцаг ГХХ-1	ш	1
8	Таазанд тоноглох лед 30*30см гэрэлтүүлэгч угсрах 18вт	ш	16
9	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1
10	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	4
11	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	3
12	1*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	750
13	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	250
14	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	6
15	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	8
16	40*4мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	10
17	50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
18	Автомат таслуур ВА47-100/3/40А /Одоо байгаа самбарт тоноглох/	ш	1
19	ВВГ 5х6мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	30
20	Хуванцар хоолойг угсрах.д-32 мм гал дэмждэггүй	метр	30

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУУЛГАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.14
2	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.11
3	Хананы далд утасыг буулгах	100м	6