

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний вааран хавтанцар шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	18.45
2	Модон шал сугалж хуулах	м2	18.37
3	Нураах алхаар бохир усны трассын дагуу бетон шал ухаж буулгах	м3	0.6
4	Нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.8
5	Тоосгон бүтээцэд 250x250мм хэмжээтэй жижиг нүх, зай гаргах	м3	0.12
6	Нураах алхаар хучилтын хавтанг цоолж агааржуулалтын хоолойн нүх гаргах	м3	0.4
7	Хуулсан шалны хөндийд түрдэг тэргээр шороо зөөж 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе, шороон дүүргэлт хийх	м3	5.5
8	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	5.5
9	Нураах алхаар бетон шалыг суурийг хучилтын хавтан хүртэл ухаж буулгах	м3	3.6
10	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	43.7
11	Хаалга задалж авах	хайрцаг	2
12	Нураах алхаар хучилтын хавтанг цоолж агааржуулалтын хоолойн нүх гаргах	м3	0.4
ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	11.41
2	Ялуу Я12.12.8	ш	3
3	Дотор тоосгон ханыг гараар чанартай шавардах	м2	3.88
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	7.07
5	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	7.07
6	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	7.07
7	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	36.44
8	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	36.44
9	Шаланд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	36.44
10	Ариун цэврийн өрөөний шалны хавтанцарыг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	36.44
11	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	93.73
12	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	93.73
13	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	3
14	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	5.7
15	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.7
16	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	1.9
17	Цонх, хаалганы амалгаа сайн чанартай будах	м2	1.9
18	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
19	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	13
20	Төмөр бетон хучилт 0.1м2 хүртэл талбайтай ховил, хөндий, нүхийг битүүлж шавардах	м3	0.35
21	Ажлын талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	4
АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С1-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=150-450м3/цаг N=0,085кВт H=515Па	ш	2
2	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150x150мм	м2	5.4
3	Хоолойн дулаалга	м2	5.4
4	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	5
5	0.0225м2 гадна сараалж угсрах	ш	2
6	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	5.4
7	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, 150*150*150мм	ш	4
8	Агаар дамжуулах хоолойн гурвалжлагч бэлдэж хийх 150*150*150мм	ш	1
9	Вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	10
2	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	40
3	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	18
4	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	1
5	Даралт тохируулах хаалт угсрах д 25мм	ш	1
6	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	1
7	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
8	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	2
9	Наадаг вентиль угсрах Ф-20мм	ш	24
10	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
11	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	24
12	Яндан хоолойг дулаалах	м2	7.5

УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнадаг хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
2	Үл буцаах клапан d=25мм тавих	ш	1
3	Ус буулгагч угсрах д 20мм	ш	1
4	Манометр	ш	1
5	Манометрийн гуравлагч кран	ш	1
6	Ус халаагч угсрах 50л	ш	2
7	Ус халаагч угсрах 200л	ш	2

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	2
2	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	12
3	Холигч байрлуулах	1ш	14
4	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	12
5	Суултуур байрлуулах	1ком	2
6	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	6

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	Автомат таслуур ВА47-100/3/25А	ш	1
3	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
4	Автомат таслуур ВА47-100/2/16А	ш	2
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	1
6	Автомат таслуур АД-12.2P/25/10мА-УЗО-мо	ш	3
7	Газардуулга холболтын хайрцаг ГХХ-1	ш	1
8	Таазанд тоноглох лед 30*30см гэрэлтүүлэгч угсрах 18вт	ш	25
9	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	4
10	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	2
11	1*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	420
12	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	140
13	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	4
14	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	6
15	Автомат таслуур ВА88-32/3/40А /Одоо байгаа самбарт тоноглох/	ш	1
16	ВВГ 5х4мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	30
17	Хуванцар хоолойг угсрах.д-32 мм гал дэмждэггүй	метр	30

БУУЛГАХ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.08
2	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.05
3	Хананы далд утасыг буулгах	100м	2.8