

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАДНА ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖЫН АЖИЛ /СУРГУУЛЬ ДОТУУР БАЙР/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	530
2	Шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	15.9
3	Шигшсэн элсээр хучлага үе хийх	м3	14
4	32мм голчтой хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.11
5	Хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
6	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
7	Ус юүлэх хаалт Ф-15мм	ш	2
8	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	14.5
9	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах	м2	14.5
10	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	75
11	Халаалтын кабелтай датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	2
12	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	504
<b>ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /СУРГУУЛЬ ДОТУУР БАЙР/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	414.3
2	Шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12.43
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10.9
4	Элсээр хучлага үе хийх	м3	30.1
5	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	345.42
6	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	345.42
7	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-110 мм	км	0.011
8	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-160мм	км	0.075
9	1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4
10	Худгийн бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	60
11	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	41.7
12	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах	м2	41.7
13	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	68
14	Халаалтын кабелтай датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	2
15	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2.8
16	Модон тагны гадаргууг лакаар будах	м2	5.6
17	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.2
18	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.8
<b>ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ /ЦЭЦЭРЛЭГ/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	139.7
2	Шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.7
4	Элсээр хучлага үе хийх	м3	10.1
5	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	130
6	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	130
7	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-110 мм	км	0.005
8	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-160мм	км	0.024
9	1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
10	Худгийн бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	14
11	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	13.7
12	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах	м2	13.7

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	23
14	Халаалтын кабелтай датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
15	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.7
16	Модон тагны гадаргууг лакаар будах	м2	1.4

**БОХИР УСНЫ ЦООНОГ.**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	94.7
2	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	85
3	Гараар засаж ухах	м3	12.42
4	Механизмаар буцаан булах	м3	72.92
5	Гараар эргүүлж булах	м3	12.87
6	Хана, ёроолд шавар бэлтгэл үе хийх	м3	32.91
7	Хана, хучилтанд үнсэн бэлтгэл үе хийх	м3	25.19
8	Бетон хана цутгах. б=400мм. М250	100м3	0.13
9	Цооногийн шал цутгах. В10	м3	1.68
10	Хучилтын хавтан байрлуулах. ГХС-7	100 ширхэг	0.12
11	Ус тусгаарлагч хийх	м2	5.74
12	Шаланд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	11.22
13	Дотор хананд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	24.78
14	Цооногийн амсарыг тоосгоор өрөх	м3	0.85
15	Модон таг угсрах	м2	0.47
16	Модон тагыг хоёр талаас нь тосон будгаар будах	м2	0.94
17	Модон таганд бариул суулгах	ш	2
18	Скоб шат угсрах	тн	0.02
19	Төмрийн будгаар будах	тн	0.02
20	Дам нуруу цутгах В20	м3	1.16
21	Төмөр бетон хучилт цутгах В10	м3	0.06
22	Арматурчилах	тн	0.065
23	Салхивчны яндан бэлтгэх, угсрах. ф250мм	м3	0.131
24	Салхивчны янданг тосон будгаар будах	м3	0.131
25	Зуурмаг бэлтгэх	м3	22.6

**ТОРОН ХАШАА**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	2
2	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	10
3	Төмөр шонтой гадгашаа онгойдог том хаалга	ш	1
4	Жижиг хаалга	ш	1