

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ |   |      |            |
|--------------------|---|------|------------|
| Д/Д                | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1                  | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох        | м3   | 72.7       |
| 2                  | Шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах                         | м3   | 2.2        |
| 3                  | Элсэн дэвсгэр үе хийх   | м3   | 5.3        |
| 4                  | Элсээр хучлага үе хийх  | м3   | 14.07      |
| 5                  | 32мм голчтой хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах                         | 1км  | 0.02       |
| 6                  | Хаалт d=32мм байрлуулах   | ш    | 1          |
| 7                  | Хаалт d=25мм байрлуулах   | ш    | 1          |
| 8                  | Автомат хий авагч хаалтны хамт  | ш    | 1          |
| 9                  | Халаагч кабель сүвлэх фланцтай таг  | ш    | 1          |
| 10                 | Усны тоолуур d=25мм байрлуулах  | ш    | 1          |
| 11                 | Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах                                 | м2   | 2.7        |
| 12                 | Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах                              | м2   | 2.7        |
| 13                 | Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох                                  | м2   | 7          |
| 14                 | Халаалтын кабелтай датчик ба термостат байрлуулж угсрах                         | ш    | 2          |
| 15                 | Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3   | 64.5       |