

Төсөв № 46/2024

**Ховд аймаг Цэцэг сум " Гэрлэн дохио " 4 замын уулзварт хийх ажлын
төсөв**

Төсөвт өртөг 40,322,174 төгрөг

Тайлбар :

БНБД 81-30-04, БНБД 81-38-04, төсөвийн суурь норм болон хавсралтууд, цалин нэмэгдэл дайвар зардлыг
БХБ-ын сайдын 2007 оны 210 тоотыг үндэслэв.

Төсөв зохиосон :

МУ-ын мэргэшсэн төсөвчин..... Б.Амаржаргал



2024 он


Жовд аймаг Цэцэг сум " Гэрлэн дохио " 4 замын уулзварт хийх ажлын төсөв

№

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

2024/6/4

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	34'964'244
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	3'496'424
3	Норм, норматив боловруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	62'936
	ДҮН	38'523'604
4	Бахиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	699'285
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	400'000
	ДҮН	1'099'285
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	699'285
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	699'285
	БҮГД ДҮН	40'322'174



БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

2024/6/4

Объектын нэр :

Ховд аймаг Цэцэг сум " Гэрлэн дохио " 4 замын уулзварт хийх ажлын төсөв

Төсөвт өртөг 34,964

мянган төгрөг

2-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 73.8

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барилгын үндсэн ажил								
1	Гэрлэн дохио	34'963'956	4'544'936	22'585'510	822'759	739'295	1'710'941	4'560'516
	Бүлгийн дүн	34'963'956	4'544'936	22'585'510	822'759	739'295	1'710'941	4'560'516
	Барилгын хог хаягдлын дүн	288				250		38
	НИЙТ ДҮН	34'964'244	4'544'936	22'585'510	822'759	739'545	1'710'941	4'560'554

Төсөв зохиосон

Шалгасан.....

МОНГОЛ УЛС
 Балжаагийн А.М.Р.ЖАРГАЛ
 ТӨСӨВТӨН
 555-07

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

2024/06/03

Объектын нэр :

Ховд аймаг Цэцэг сум " Гэрлэн дохио " 4 замын уулзварт хийх ажлын төсөв

Үндэстэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/тогроогоор/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01. Гэрлэн дохио														
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.36	2.9		4.8630		6.6137		12'345	0	81'645		81'645
01-070-02	хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.36	1.3		1.8355		2.4963		10'318	0	25'756		25'756
06-010-05	Шонгийн бетон суурь цутгах M200	м3	1.3	2.9	2	6.0440	1.5140	7.8572	1.97	12'345	1'541	96'997	3.032	100'029
38-560-04	Гэрлэн дохионы 9 м өндөр шон угсрах	ш	4	3.3	2	6.6200	0.6800	26.4800	2.72	13'054	1'541	345'669	4.191	349'860
20-190-04	кабель бэхлэх	м	125	3.1	2	0.2900	0.0200	36.2500	2.50	12'675	1'541	459'468	3.852	463'320
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	125	3	2	0.1100	0.0011	13.7500	0.14	12'485	1'541	171'668	211	171'879
01-060-03	Явган замын гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.52	2.9		4.8630		2.5288		12'345	0	31'217		31'217
01-070-02	хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.52	1.3		1.8355		0.9545		10'318	0	9'848		9'848
06-010-05	Бетон суурь цутгах M150	м3	0.48	2.9	2	6.0440	1.5140	2.9011	0.73	12'345	1'541	35'814	1,119	36'933
38-560-04	Явган замын гэрлэн дохионы шон угсрах h=3.5м	ш	8	3.3	2	6.6200	0.6800	52.9600	5.44	13'054	1'541	691'339	8.383	699'722
20-190-04	кабель бэхлэх	м	56	3.1	2	0.2900	0.0200	16.2400	1.12	12'675	1'541	205'841	1,725	207'566
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	56	3	2	0.1100	0.0011	6.1600	0.06	12'485	1'541	76'907	94	77'001
38-540-04	Ухаалаг тоолуур угсрах	ш	1	4	2	0.3500	0.0400	0.3500	0.04	14'383	1'541	5'034	61	5'095
39-110-44	Цагийн реле	ш	1	5	2	1.4500	0.0100	1.4500	0.01	16'580	1'541	24'041	15	24'056
38-100-04	пускатель	ш	1	3.5	2	2.5210	0.3600	2.5210	0.36	13'434	1'541	33'867	554	34'421
Үе шатны ажлын дүн								179.51	15.08			2'295'111	23,237	2'318'348

2024/06/03

Материал, тээврийн зардлын тооцоо

Код	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын үнэ /төгрөгөөр/		Тээврийн зардал					
				Нэгж	Бүтд	Нэгж хүнд тн	Бохир жинж	Зай /км/	Т/км хөнг	Бүтд дүн /төгрөг/	
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	9,664	2,550.00	24,643	0.0010	1.13	1290	216.56	3,051	
1-0096	Барилгын хадгас / 70-110 мм/	кг	0,608	5,000.00	3,040	0.0010	1.15	1290	216.56	195	
1-0207	Эмдлийн будаг	кг	0,887	6,000.00	5,321	0.0010	1.00	1290	280.66	321	
1-0270	Өнгө хувируулсан төмрийн будаг ба сүрик	кг	8,800	5,000.00	44,000	0.0010	1.29	1290	280.66	4,110	
1-0284	Хар лак	кг	0,024	650.00	16	0.0010	1.26	1290	280.66	11	
1-0306	Тосон лак № 177	кг	1,448	3,500.00	5,068	0.0010	1.26	1290	280.66	661	
1-0525	Тусгаарлагч хар лснт	кг	112,422	600.00	67,453	0.0010	1.02	1290	216.56	32,035	
1-0671	Төмөр утас Ф 5мм	кг	0,765	2,600.00	1,990	0.0010	1.00	1290	280.66	50	
1-0740	Сийрс	кг	0,278	120.00	33	0.0005	1.00	1290	216.56	214	
1-0795	Төмөр бүтээл	кг	1,000	15,000.00	15,000	0.0010	1.00	1290	280.66	279	
1-0876	Сүлбүүр хавчаар	кг	3,857	1,200.00	4,629	0.0010	1.00	1290	216.56	1,078	
1-0879	Электрод/Э-42/	кг	1,810	2,300.00	4,163	0.0010	1.00	1290	216.56	506	
1-3967	Бангын бамбай/25мм/	кг	3,600	6,000.00	21,600	0.0010	1.16	1290	216.56	1,167	
1-3994	Захьдсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м2	2,848	5,000.00	14,240	0.0340	1.00	220	280.66	5,979	
1-4028	Цемент М-400	м3	0,030	320,000.00	9,740	0.6500	1.02	220	216.56	961	
1-4180	Бетон М-200/залдав/	тн	0,583	390,000.00	227,503	1.0000	1.00	220	216.56	27,792	
1-4187	Цементэн зуурмаг/залдав/	м3	1,816			0.0000	1.00				
1-4212	Навгас /арчих материалы/	м3	0,002			0.0000	1.00				
4271	Ус	кг	0,200	1,500.00	300	0.0010	1.00	5	453.71	0	
4331	Хайрга, дайрга	м3	0,586	1,000.00	586	1.0000	1.00	1	960.47	563	
		м3	1,471	12,000.00	17,648	1.7000	1.00	8	373.40	7,468	

Ховд аймаг Цэцэг сүм " Гэрлэн дохио " 4 замны үүлзвэрт хийх ажлын төсөв

Нэгж төсөв - 1.0

Хувиас № 1

Report Sheet: 2006



Хэвжээ	Хэрэгжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын үнэ (тонногөөр)			Тэврийн үргэлжин				
			Нэгж	Бүгд	Нэгж хүчдэл	Бохир жин/кг	Зай /см/	Тийсм хэлс	Бүгд дүн /тонног/	
1-4529	Шохой									
1-4542	Уулын элс	0.000	250,000.00	6	52	1.0000	1.00	220	216.56	10
1-4543	Голын элс	0.003	6,000.00	1	16	1.5000	1.00	6	415.61	10
2-2675	Холбох бугуйны Ф25	0.853	6,000.00	1	5,120	1.6500	1.00	6	415.61	10
2-2819	Хувцандар хоолой d-25	30.770	500.00	6	15,385	0.0000	1.26	6	280.66	140
2-2843	Хувцандар хоолой	186.430	3,500.00	4	652,505	0.0001	1.00	1,290	391.34	9,412
3-1095	Кабель 2x10 мм	0.500	3,500.00	4	1,750	0.0001	1.00	1,290	391.34	13
3-2958	Утас ПВ1-2.5мм2	184.620	6,500.00	6	1,200,030	0.0005	1.00	1,290	280.66	33,421
3-3815	Шонгийн төмөр багана 9 м	120.000	4,500.00	6	540,000	0.0050	1.00	1,290	280.66	217,231
3-3815	3.5 м өндөр явган замын дохионы шон	4.000	1,860,000.00	6	7,440,000	0.0800	1.00	1,290	280.66	115,856
3-4924	Гал хамгаалагч	8.000	850,000.00	6	6,800,000	0.0600	1.00	1,290	280.66	173,785
3-5381	пукскагель	3.000	18,000.00	5	54,000	0.0650	1.00	1,290	280.66	70,600
3-5738	Ухаалаг тоолуур	1.000	25,000.00	5	25,000	0.0010	1.00	1,290	280.66	362
3-6450	2 төрлийн дохионы гэрэл	8.000	180,000.00	5	180,000	0.0001	1.46	1,290	280.66	53
3-6450	3 төрлийн дохионы гэрэл	4.000	280,000.00	4	2,240,000	0.0010	1.00	1,290	391.34	4,039
3-6507	Товчлуур	0.453	720,000.00	4	2,880,000	0.0100	1.00	1,290	391.34	20,193
3-6514	Унтраалга рөвжгийн хайрцаг	5.600	1,500.00	5	679	0.0010	1.00	1,290	280.66	164
В-0000	Хог хаягдлын хэмжээ	0.110	15,000.00	5	84,000	0.0020	1.00	1,290	280.66	4,055
				1		1.0000	1.00	5	453.71	250

Бүгд дүн 22,585,510 739,545

Ховд аймаг Цэцэг сүм "Гэрлэн дохио" 4 замын үүлзвэрт хийх ажлын төсөв

Машин, механизм ашиглалтын тооцоо

2024/06/03

Код	Машин, механизмын нэр төрөл	Машин цагийн тоо	Үнэ гүйцэтгэл	
			Нэгж	Бүтэл
13002	Усралтын аяраг	1.3700	40'590	55'608
2028	Автожран 5тн	0.4900	59'489	29'150
2144	Авто шат __ К431	63.2000	10'224	646'157
3033	Зөөврийн гагнуурын ашпарат DENYO 150a/ __ALW150SS	7.2000	12'366	89'035
5201	Үйлчилгээний машин	0.0029	13'800	40
7001	Зуурмагийн хөнгө 6.4м3	0.1824	7'192	1'312
9023	Гүний доргиур	0.1824	7'992	1'458

Дүн **822'759**

Ховд аймаг Цэцэг сум "Гэрлэн дохио" 4 замын уулзварт хийх ажлын төсөв

Бичлэгийн тэмдэг - 1/0

Хуудас № 1

Report Sheet, 2006