

Төсөв № 42/2024

Ховд аймаг Цэцэг сумын Төв гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх ажлын төсөв

Төсөвт өртөг 45,384,560 төгрөг

Тайлбар :

БНБД 81-30-04, БНБД 81-38-04, төсөвийн суурь норм болон хавсралтууд, цалин нэмэгдэл дайвар зардлыг БХБ-ын сайдын 2007 оны 210 тоотыг үндэслэв.

Төсөв зохиосон :

МУ-ын мэргэшсэн төсөвчин...




2024 он

Ховд аймаг Цэцэг сумын Төв гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх ажлын төсөв

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

2024/6/4

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	39'354'143
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	3'935'414
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	70'837
	ДҮН	43'360'394
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	787'083
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	450'000
	ДҮН	1'237'083
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	787'083
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	787'083
	БҮГД ДҮН	45'384'560



БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

Объектын нэр : *Ховд аймаг Цэцэг сумын Төв гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх ажлын төсөв*

Төсөвт өртөг 39,354 мянган төгрөг

2-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 73.8

ИД	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барилгын үндсэн ажил								
1	Гэрэлтүүлэг	39'354'072	1'938'432	32'707'725	244'558	818'518	729'723	2'915'1
	Бүлгийн дүн	39'354'072	1'938'432	32'707'725	244'558	818'518	729'723	2'915'1
	Барилгын хог хаягдлын дүн	70				61		
НИЙТ ДҮН		39'354'143	1'938'432	32'707'725	244'558	818'579	729'723	2'915'

Төсөв зохиосон

Шалгасан.....

МОНГОЛ УЛС

Баянзагийн А.М.Р.ЖАРГАЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИЙН

555-071

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо ⁶

2024/06/02

Объектын нэр :

Ховд аймаг Цэцэг сумын Төв гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх ажлын төсөв

Үндэстэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр				БҮГД
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01. Гэрэлтүүлэг														
01-060-03	Гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.2	2.9		4.8630		5.8356		0' 3'535	0	20'628		20'628
01-070-02	хөрсөөр эргүүдэж булах	м3	1.2	1.3		1.8355		2.2026		6' 2'954	0	6'506		6'506
06-010-05	Бетон суурь цутгах М150	м3	0.8	2.9	2	6.0440	1.5140	4.8352	1.21	8' 3'535	1'186	17'092	1.436	18'528
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 8 м	ш	26	3.3	2	6.6200	0.6800	172.1200	17.68	4' 3'738	1'186	643'384	20.968	664'352
38-350-18	Туузан гэрэлтүүлдэг хийх	м	260	3.4	2	0.2800	0.0088	72.8000	2.29	8' 3'792	1'186	276'057	2.713	278'770
	Үе шатны ажлын дүн							257.79	21.18	8'		963'667	25.117	988'784

Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/тогрог оор							
			Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд					
					Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.				
НИЙТ ДҮН																
Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин (17%)													257.79	21.18	963'667	25
Нэмэгдэл цалин (37%)															168'093	
НИЙТ ЦАЛИН															365'850	
НД, ЭМД-ын байгууллага хариуцан төлөх шимтгэл (13.7%)															1'522'727	
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл (13.6%)															208'614	
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ															207'091	
															1'938'432	

Тооцоо хийсэн Шалгасан.....



Материал, тээврийн зардлын тооцоо

Код	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын үнэ /төгрөгөөр/		Тээврийн зардлын				
				Нэгж	Бүгд	Нэгж хүнд тн	Бохир жин/к	Зай /км/	Тн/км хөдс	Бүгд дүн /төгрөг/
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	15.444	2,550.00	39,382	0.0010	1.13	1'290	216.56	4,875
1-0096	Барилгын хадаас / 70-110 мм/	кг	0.273	5,000.00	1,366	0.0010	1.15	1'290	216.56	88
1-0270	Хар лак	кг	0.052	650.00	34	0.0010	1.26	1'290	280.66	24
1-0525	Төмөр утас Ф 5мм	кг	0.344	2,600.00	894	0.0010	1.00	1'290	216.56	96
1-0671	Сийрс	кг	0.125	120.00	15	0.0005	1.00	1'290	280.66	23
1-0745	Туузан гэрэлтүүлэг	м2	335.400	8,000.00	2,683,200	0.0010	1.00	1'290	216.56	93,698
1-0795	Тос	кг	1.734	1,200.00	2,080	0.0010	1.00	1'290	216.56	484
1-0879	Электрод/Э-42/	кг	15.600	6,000.00	93,600	0.0010	1.16	1'290	216.56	5,055
-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.014	320,000.00	4,378	0.6500	1.02	220	216.56	432
-4028	Цемент М-400	тн	0.262	390,000.00	102,249	1.0000	1.00	220	216.56	12,491
4180	Бетон М-150/задлав/	м3	0.816			0.0000	1.00			
4187	Цементэн зуурмаг/задлав/	м3	0.001			0.0000	1.00			
1271	Ус	м3	0.263	1,000.00	263	1.0000	1.00	1	960.47	253
331	Хайрга, дайрга	м3	0.661	12,000.00	7,932	1.7000	1.00	8	373.40	3,357
529	Шохой	тн	0.000	250,000.00	23	1.0000	1.00	220	216.56	4
142	Уулын элс	м3	0.001	6,000.00	7	1.5000	1.00	6	415.61	4
43	Голын элс	м3	0.384	6,000.00	2,301	1.6500	1.00	6	415.61	1,578
15	I толгойтой төмөр багана 8 м	ш	26.000	1,100,000.00	28,600,000	0.0600	1.00	1'290	280.66	564,800
0	Гэрэлтүүлэгч 150	ш	26.000	45,000.00	1,170,000	0.0100	1.00	1'290	391.34	131,255
0	Хог хаягдлын хэмжээ	тн	0.027			1.0000	1.00	5	453.71	61

аймаг Цэцэг сумын Төв гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх ажлын төсөв

Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Материалын үнэ /төгрөгөөр/		Тээврийн зардлын				
			Нэгж	Бүгд	Нэгж хүнд тн	Бохир жин/к	Зай /км/	Тн/км хөлс	Бүгд дүн /төгрөг/
				32,707,725					
Бүгд дүн									818,579

аймаг Цэцэг сумын Төв гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх ажлын төсөв