

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭГЭНИЙ ЖАГСНАЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ-ЭГ М УРТ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Зам талбайн корыг механизмаар ухаж, хөрс шороог ачих | 1м3 | 77.47 |
| 2 | Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах | м3 | 45.39 |
| 3 | Нягтруулсан хөрсийг услах | м3 | 45.39 |
| 4 | Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах б=25 см | м3 | 33.75 |
| 5 | Зохист бүрэлдхүүнтэй дайрган хольцоор хучилт хийх б=15 см | 1м3 | 20.25 |
| 6 | Зохист бүрэлдхүүнтэй хайрган хольцоор хучилт хийх б=8 см | 1м3 | 24.21 |
| 7 | Замын хучилтыг чулуу шигтгэсэн бетоноор хийх б=10*10 см | 1м2 | 135 |
| 8 | Замын суурийг элсээр хийх | 1м3 | 2.66 |
| 9 | Явган замыг цементбетон хольцоор хийх М-200 б=15 см | 1м3 | 0.9 |
| 10 | Явган замын хавтангаар зам талбай хийх | 1м2 | 19.90 |
| 11 | Явган замын хөтөч хавтангаар зам талбай хийх | 1м2 | 6.65 |
| 12 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1у/м | 35 |
| 13 | Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/ | 1у/м | 64 |
| 14 | Хог хаягдлыг автомашинд ачиж, зееж хаях | м3 | 80.56 |