

Гадна фасадны ажил			
1	Гадна заслын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	790
2	Гадна хана хөөсөнцрөөр дулаалж засал хийх	м2	703.3
3	Хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	41.04
4	Хаалга, цонхны амалгаа тосон эмульсээр будах	м2	41.04
5	Цокольд өнгөт шавардлага хийх	м2	47.5
6	Төмөр хаалга будах	м2	2.1
7	Хашлага будах	м2	87.36
8	Бетон хаяавч цутгах	м3	11.85
9	Бетон хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	79
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	790
11	Барилгын хог цэвэрлэж, автомашинд ачиж, зөөх	м3	24

Ажлын тоо хэмжээ гаргаж, зөвшилцсөн:

Захиалагч:

СБД-ийн ЗДТГ-н ТНАА-н хэлтсийн мэргэжилтэн

Д.Өнөржаргал

Хэрэглэгч:

СБД-ийн 8-р хороо 42-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

Г.Цэрэндолгор

Тооцоо хийсэн:

Төсөвчин



А.Чимгээ

