

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ИРЭЭДҮЙ 21-Р СУРГУУЛЬ БАРИЛГА / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	150.15
2	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	396.585
3	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	191.01
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	191.01
5	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	16.78
6	Модон хаалгыг буулгах	м2	22.68

## ИРЭЭДҮЙ 21-Р СУРГУУЛЬ БАРИЛГА / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	122.38
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	244.73
3	Шавардлагатай хана замаск татах	м2	608.16
4	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	608.16
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	342.09
6	Плитаны чигжээс	м2	342.09
7	Бетон шал цутгах В10	м3	18.95
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	18.95
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	189.48
10	Гипсэн хавтан тааз хийх	м2	189.4
11	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x0.9м усрах	м2	22.68
12	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	22.68
13	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	136.02
14	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	24

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	55.8
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	55.8
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	10.048
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	36
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	42
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	51
7	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	36
8	Сэнстэй сараалж 40w угсрах	ш	24
9	Зөөлөн холбоос	ш	12
10	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	6

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС угсрах	ширхэг	3
2	1х2.5мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	5130
3	1х4мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1000
4	1х4мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх / зэс голтой А4G30040 уян резинэн кабель /	м	80
5	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	2050
6	5х6мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	160
7	Кабель далдлагч 80х40мм	м	160
8	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	21
9	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	150
10	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	33
11	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	43
12	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	54

## ДОТОР ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	20
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	65
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	30
4	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
5	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	65
6	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	30
7	Хоолойн дулаалга ф25	м <sup>2</sup>	5.1025
8	Хоолойн дулаалга ф32	м <sup>2</sup>	3.0144
9	Таслах хаалт Ф20мм	ш	10
10	Таслах хаалт Ф25мм	ш	5
11	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	90
12	PPR Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	150
13	Чихтэй булан Ф20мм	ш	162
14	Аваарын хаалт Ф15мм	ш	120
15	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	48
16	Душны ус холигч	1ш	4
17	Эзэлхүүний бойлер V=15л P-2кВт	ш	6
18	Эзэлхүүний бойлер V=60л P-2кВт	ш	2
19	Агшин зуурын ус халаагч SN5 s-5sx263x230x422 4кВт 5л	ш	3

## БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	70
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	120

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	8
4	Суултуур	КОМ	46
5	Угаагуур	КОМ	51
6	Душ	ш	4
7	Хөтөвч	1ш	6