

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТИТЭМ СУРГУУЛЬ БАРИЛГА / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	144.3
2	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	41.5
3	Цонхыг задлаж буулгах	м2	5.175
4	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	41.5
5	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	4.716

ТИТЭМ СУРГУУЛЬ БАРИЛГА / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	37.35
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	85.11
3	Шавардлагатай хана замаск татах	м2	150.8
4	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	150.8
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	150.8
6	Плитаны чигжээс	м2	150.8
7	Бетон шал цутгах В10	м3	4.21
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.21
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	42.13
10	Гипсэн хавтан тааз хийх	м2	42.13
11	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	2.1
12	Дотор амалгаа будагаар сайн чанартай будах	м2	2.1
13	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	21.25
14	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	7.3
15	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x0.9м усрах	м2	3.78
16	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x1.0м усрах	м2	4.2
17	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.98
18	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц11.5-05/	блок	2
19	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц08-05/	блок	1
20	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.55

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	13.8
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	13.8
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.14
4	Агаар дамжуулах уян хоолой Ф100мм	м2	5
5	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	36
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	14
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	11
8	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	11
9	Сэнстэй сараалж 40w угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Зөөлөн холбоос	Ш	4
11	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар ГС угсрах	ширхэг	1
2	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	960
3	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	90
4	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх / зэс голтой А4G30040 уян резинэн кабель /	м	90
5	1х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх / зэс голтой А4G30040 уян резинэн кабель /	м	40
6	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	350
7	5х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	60
8	Кабель далдлагч 80х40мм	м	60
9	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	2
10	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	2
11	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	26
12	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
13	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	3
14	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5
15	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	7

ДОТОР ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PPR Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	35
2	PPR Хуванцар хоолой ф25мм угсрах	м	28
3	Хоолойн дулаалга ф20	м ²	2.198
4	Хоолойн дулаалга ф25	м ²	2.198
5	Бөмбөлгөн хаалт Ф20мм	ш	45
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	2
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	50
8	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
9	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	50
10	Хоолойн дулаалга ф25	м ²	0.157
11	Хоолойн дулаалга ф32	м ²	5.024
12	Таслах хаалт Ф20мм	ш	4
13	Таслах хаалт Ф25мм	ш	2
14	Таслах хаалт Ф32мм	ш	2
15	Эзэлхүүний бойлер V=10л P-2кВт	ш	2
16	Агшин зуурын ус халаагч SN5 s-5sx263x230x422 4кВт 5л	ш	1
17	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	11

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	20
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	60
3	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	4
4	Суултуур	КОМ	11
5	Угаагуур	КОМ	11
6	Хөтөвч	1ш	3

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	105.2
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	3.15
3	Хуванцар хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.25
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.89
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	94.68
6	Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-110	м	5
7	Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-160	м	10
8	Ф100 мм полиуретан дулаалга	м2	1.57
9	Ф150 мм полиуретан дулаалга	м2	4.71
10	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
11	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	12.2
12	Модон таг угсрах	м2	0.7
13	Ширмэн таг угсрах	ш	1