

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦООНОГИЙН ӨРӨМДӨЛӨГ. 85М

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Бензин хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 100м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	2873 / 2371	110754 /	110,754
04-030-97	VII зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 100м хүртэл, цүүцний голч 125мм	100м	0.85	4.0 / 2	534.11 / 43.8 / 2	453.993 / 37.25	3076 / 2371	1396484 / 88313
04-050-33	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 150мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 100м хүртэл	10м	0.85	4.0 / 2	6.06 /	5.151 /	3076 / 2371	15844 /
04-070-01	Уст Веййг сэргээх ажлын бэлтгэл, төгсгөл	1 иж бүрдэл	1	4.0 / 2	4.27 / 0.08	4.27 / 0.08	3076 / 2371	13135 / 190
04-070-08	Уст Веййг сэргээх ажил	1 цаг	8	4.0 / 2	3.47 /	27.76 /	3076 / 2371	85390 /
04-070-15	Эргэлтийн аргаар өрөмдсөн ашиглалтын цооногт гидрогеологийн ажиглалт хийх	1 цоо-ног	1	4.0 / 2	9.6 /	9.6 /	3076 / 2371	29530 /

-3-

Нийт Хүн/цаг:

539.32 / 37.33

Үндсэн цалин:

1,739,639

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

295,739

Нэмэгдэл цалин:

643,666

Нийт цалин:

2,679,044

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

388,461

Ажлын багаж, хуецаг, хэрэглэл:

364,350

Ажиллах хүчний зардал:

3,431,855

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Нийт цалин	Бүгд цалин
18-060-04	Гүний насос.MICRA HS 303-4 Q=1-5м3, H=90м	ш	1	3.5 / 2	18.4 / 0.59	18.396 / 0.59	2873 / 2371	52851 / 1404
06-030-04	Цооногийн толгойн хийц. В25	м3	0.1	2.9 / 2	5.26 / 1.47	0.526 / 0.15	2640.1 / 2371	1390 / 349
16-080-05	Ус өргөх ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	50	3.6 / 2	1.16 / 0.04	57.975 / 2.07	2913.6 / 2371	168916 / 4908

Барилгын тээврийн "Бичирхал" Ргд" прототам

Хуудас 1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-250-04	Ган шилжүүлэгч. ф50x70мм	ш	2	4.0 / 2	1.35 / 0.01	2.699 / 0.02	3076 / 2371	8301 / 49	8,350
16-110-07	Ул буцаах хаалт. ф50. Ру25 / муфьт/	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	2913.6 / 2371	4964 / 171	5,134
61-040-02	Цооногийн таг.	ш	1	3.3 / 2	3.6 / 0.00	3.595 / 0.00	2791.8 / 2371	10037 / 2	10,039

Нийт Хүнцэг: 84.89 / 2.9

Үндсэн цалин: 253,340

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 43,068

Нэмэгдэл цалин: 93,736

Нийт цалин: 390,144

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 56,571

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 53,060

Ажиллах хүчний зардал: 499,774

БАРИЛГА УГСРАЛТ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэтгэж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-07	Суурийн нүх гараар ухах	м3	2	3.0 / 2	4.8 /	9.593 /	2670 / 2371	25612 /	25,612
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	0.5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	0.551 / 0.74	2490.6 / 2371	1372 / 1762	3,134
06-010-08	Бетон суурь цутгах м250	м3	1.68	2.8 / 2	9.84 / 0.51	16.537 / 0.86	2610.2 / 2371	43166 / 2031	45,197
07-500-15	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	1	3.0 / 2	0.59 / 0.06	0.587 / 0.06	2670 / 2371	1568 / 142	1,710
08-060-05	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж ерөх	м3	7.22	2.9 / 2	5.39 / 2.26	38.893 / 16.32	2640.1 / 2371	102683 / 38688	141,371
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.3	2.6 / 2	32.23 / 2.09	9.669 / 0.63	2550.4 / 2371	24659 / 1487	26,145
06-050-10	Шувуу нурууны бэхлэгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.1	3.5 / 2	277.24 / 2.85	27.724 / 0.29	2873 / 2371	79651 / 676	80,328
12-150-04	Модон сараалжтай долломт төмөр дээвэр хийх	м2	9	2.6 / 2	0.73 / 0.06	6.597 / 0.52	2550.4 / 2371	16825 / 1238	18,063
06-010-04	Бетон хаявч цутгах	м3	0.76	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.579 / 1.13	2490.6 / 2371	1443 / 2678	4,120
11-010-14	Шалны бетон тэгшилгээ хийх	м3	1.25	2.2 / 2	4.25 / 3.69	5.317 / 4.61	2430.8 / 2371	12925 / 10936	23,862
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.06	2.5 / 2	1.28 / 0.96	2.631 / 1.98	2520.5 / 2371	6632 / 4699	11,330
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	1	3.1 / 2	10.19 / 0.19	10.187 / 0.19	2710.6 / 2371	27612 / 455	28,067
20-140-04	Цахилгаан техникийн угас . 2x2.5 мм2 огтлолтой 1 угас	м	10	3.6 / 2	0.62 / 0	6.2 / 0.00	2913.6 / 2371	18064 / 5	18,069

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	22	3.4 / 2	1.35 / 0.07	29.731 / 1.49	2832.4 / 2371	84210 / 3521	87,730
15-240-09	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан ханын гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	22	3.6 / 2	0.19 / 0	4.215 / 0.02	2913.6 / 2371	12281 / 37	12,318

Нийт Хүн/цаг: 169.01 / 28.83

Үндсэн цалин: 527,056

Инженер төхнийкийн ажилчдын цалин: 89,600

Нэмэгдэл цалин: 195,011

Нийт цалин: 811,667

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 117,692

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 110,387

Ажиллах хүчний зардал: 1,039,745

Бүгд хүн/цаг: 793.23 / 69.06

Бүгд цалин: 2,520,035

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

428,406

Нэмэгдэл цалин:

932,413

Нийт цалин:

3,880,854

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

562,724

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

527,796

Ажиллах хүчний зардал:

4,971,374