

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний вааран хавтанцар шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	24.69
2	Нураах алхаар бохир усны трассын дагуу бетон шал ухаж буулгах	м3	0.2
3	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	24.41
4	Нураах алхаар бетон шалыг суурийг хучилтын хавтан хүртэл ухаж буулгах	м3	2.5
5	Хаалга задалж авах	хайрцаг	2
6	Нураах алхаар хучилтын хавтанг цоолж агааржуулалтын хоолойн нүх гаргах	м3	0.4
<b>ЗАСВАРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	13.85
2	Дотор тоосгон ханыг гараар чанартай шавардах	м2	4.62
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	65.18
4	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	65.18
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	65.18
6	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	65.18
7	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	48.97
8	Шаланд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	48.97
9	Ариун цэврийн өрөөний шалны хавтанцарыг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	48.97
10	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	104.03
11	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	104.03
12	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	3
13	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	5.46
14	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.46
15	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	5.4
16	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
17	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	45.25
18	Төмөр бетон хучилт 0.1м2хүртэл талбайтай ховил, хөндий, нүхийг битүүлж шавардах	м3	0.4
<b>АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С1-2</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=275-300 м3/цаг N=0,085кВт H=515Па	ш	2
2	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150х150мм	м2	12.6
3	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	7
4	150*150мм шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	2
5	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	12.6
6	Агаар дамжуулах хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх 150*150мм	ш	2
7	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, 150*150/200*150мм	ш	4
<b>ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	10
2	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	40
3	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	18
4	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	3
5	Даралт тохируулах хаалт угсрах Ф25мм	ш	1
6	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	1
7	Наадаг вентиль угсрах Ф-20мм	ш	24
8	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
9	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	24

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Яндан хоолойг дулаалах	м2	7.5
<b>УЗЕЛЬ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үл буцаах клапан d=25мм тавих	ш	1
2	Ус буулгагч угсрах д 20мм	ш	1
3	Манометр	ш	1
4	Манометрийн гуравлагч кран	ш	1
5	Ус халаагч угсрах 50л	ш	3
<b>БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	15
3	Суултуур байрлуулах	1ком	6
4	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	4
5	Суултуур ХБИ байрлуулах	1ком	1
6	Угаагуур тавих	1ш	9
7	Холигч байрлуулах	1ш	9
8	Шүршүүр байрлуулах	1ш	2
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
3	Автомат таслуур ВА47-100/3/32А	ш	1
4	Автомат таслуур ВА47-100/1/16А	ш	2
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А	ш	1
6	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/10мА-УЗО-мо	ш	3
7	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-2	ш	1
8	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
9	Автомат таслуур ВА47-100/3/32А	ш	1
10	Автомат таслуур ВА47-100/1/16А	ш	1
11	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А	ш	1
12	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/10мА-УЗО-мо	ш	2
13	Таазанд тоноглох лед 30*30см гэрэлтүүлэгч угсрах 18вт	ш	30
14	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	2
15	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	3
16	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	6
17	1*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	435
18	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	145
19	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	9
20	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	11
21	Автомат таслуур ВА47-100/3/40А /Одоо байгаа самбарт тоноглох/	ш	2
22	ВВГ 5х6мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	60
23	Хуванцар хоолойг угсрах.д-32 мм гал дэмждэггүй	метр	60
<b>БУУЛГАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.12
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0.1
3	Модон хананд ил татсан утасыг хэсэгчлэн солих ([k1=0.5])	100м	3.5