

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Паркетан шал сугалж хуулах	м2	20.41
2	Нураах алхаар бохир усны трассын дагуу бетон шал ухаж буулгах	м3	0.6
3	Хаалга задалж авах	хайрцаг	2
4	Тоосгон бүтээцэд 250x250мм хэмжээтэй жижиг нүх, зай гаргах	м3	0.12
5	Нураах алхаар бетон шалыг суурийг хучилтын хавтан хүртэл ухаж буулгах	м3	1.8
6	Нураах алхаар хучилтын хавтанг цоолж агааржуулалтын хоолойн нүх гаргах	м3	0.2
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийх	м3	5.4
8	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	5.4
ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	10.72
2	Дотор тоосгон ханыг гараар чанартай шавардах	м2	3.5
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	20.83
4	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	20.83
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	20.83
6	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	20.83
7	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	17.98
8	Шаланд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	17.98
9	Ариун цэврийн өрөөний шалны хавтанцарыг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	17.98
10	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	44.84
11	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	44.84
12	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	1.8
13	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	3.8
14	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.8
15	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	1.65
16	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
17	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	21.65
18	Төмөр бетон хучилт 0.1м2 хүртэл талбайтай ховил, хөндий, нүхийг битүүлж шавардах	м3	0.2
19	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2
АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ ЕС1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150x150мм	м2	2.4
2	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	1
3	150*150мм шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	1
4	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	2.4
5	Агаар дамжуулах хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх 150*150мм	ш	2
6	Салхивчийн хоолойг дулаалах 150x150мм	м2	1.2
АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=275м3/цаг N=0,085кВт H=515Па	ш	1
2	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150x150мм	м2	5.4
3	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	4
4	0.0225м2 гадна сараалж угсрах	ш	4
5	150*150мм шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	2
6	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	5.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Агаар дамжуулах хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх 150*150мм	ш	3
8	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, 150*150/200*150мм	ш	2
9	Вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .	ш	2

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	10
2	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	40
3	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	18
4	Наадаг вентиль угсрах Ф-20мм	ш	24
5	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	3
6	Даралт тохируулах хаалт угсрах Ф25мм	ш	1
7	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	24
8	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
9	Яндан хоолойг дулаалах	м2	7.5

УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнадаг хаалт d=32мм	ш	2
2	Үл буцаах клапан d=25мм тавих	ш	1
3	Ус буулгагч угсрах д 20мм	ш	1
4	Манометр	ш	1
5	Манометрийн гуравлагч кран	ш	1
6	Ус нөөцлөх сав угсрах 3м3	ш	1
7	Цэвэр усны вакуум насос суурилуулах Q-1.5м3/цаг H=15м 1.5 квт	ш	2
8	Ус халаагч угсрах 50л	ш	2

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	25
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	35
3	Угаагуур тавих	1ш	4
4	Холигч байрлуулах	1ш	4
5	Суултуур байрлуулах	1ком	4
6	Шүршүүр байрлуулах	1ш	2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
3	Автомат таслуур ВА47-100/3/32А	ш	1
4	Автомат таслуур ВА47-100/1/16А	ш	4
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А	ш	1
6	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/10МА-УЗО-мо	ш	3
7	Таазанд тоноглох лед 30*30см гэрэлтүүлэгч угсрах 18вт	ш	12
8	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1
9	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1
10	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	2
11	1*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	255
12	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	80
13	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	11
14	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	14
15	40*4мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	10
16	50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Автомат таслуур ВА47-100/3/40А /Одоо байгаа самбарт тоноглох/	ш	3
18	ВВГ 5х6мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	30
19	Хуванцар хоолойг угсрах.д-32 мм гал дэмждэггүй	метр	30
БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.05
2	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.04
3	Хананд татсан утасыг буулгах ([k1=0.5])	100м	2
ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	351
2	Шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	17.5
3	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	298
4	Овойлт үүсгэхгүй хөрс хийж тэгшлэн хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	32
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.5
6	Шигшсэн элсээр хучлага үе хийх	м3	18
7	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-110 мм	км	0.006
8	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-160мм	км	0.06
9	Ф 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
10	Худгийн бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	32.5
11	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах	м2	30
12	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	49
13	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	32
14	Халаалтын кабелтай датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
15	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2.1
16	Модон тагны гадаргууг лакаар будах	м2	4.2
17	Хуучин шугаманд холболт хийх	1огт	1
18	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.2
19	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.6
СЕПТИК			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн котлован ухах	м3	105.6
2	Мөн гараар засч ухах	м3	5.28
3	20 м3 септик угсрах /Атмор/	ш	1
4	Ширмэн таг ба амсар хүзүүвч Ф700мм	ш	4
5	Хөрсийг түрж суурийн хажуугаар булах	м3	75.5
6	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	4
7	Бульдозероор хөрсийг түрж тарааж тэгшлэх	м3	18.8
8	Хуванцар малгайвч Ф100мм	ш	2
ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн шүүрүүлэх талбай хөрсийг ухах	м3	1244.5
2	Мөн гараар засч ухах	м3	37.33
3	Шүүрүүлэх талбайн уланд хайрга хийж хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	302.4
4	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
5	Давхар модон таг угсрах Ф700мм /газар дээр нь эсгэж хийх/	м2	1.5
6	Бохирын шугамын хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	1км	0.054
7	Бохирын шугамын агааржуулах хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	1км	0.006

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Бохирын шугамын хуванцар хоолой угсрах ф-160мм	1км	0.102
9	Бохирын шугамын хуванцар хоолой угсрах ф-200мм	1км	0.062
10	Шугамын дээгүүр хуйлмал дулаалга дэвсэх б-8мм	м2	345.7
11	Шүүрүүлэх талбайг механизмаар булах	м3	1200
12	Илүүдэл шороог орчинд нь түрж тэгшлэх	м3	121.6
13	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.32
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2
ТОРОН ХАШАА			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	2
2	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	10
3	Төмөр шонтой гадгашаа онгойдог том хаалга	ш	1
4	Жижиг хаалга	ш	1