

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний вааран хавтанцар шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	63.77
2	Нураах алхаар бохир усны трассын дагуу бетон шал ухаж буулгах	м3	1.2
3	Нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.91
4	Тоосгон бүтээцэд 250x250мм хэмжээтэй жижиг нүх, зай гаргах	м3	0.42
5	Нураах алхаар бетон шалыг суурийг хучилтын хавтан хүртэл ухаж буулгах	м3	6.37
6	Хаалга задалж авах	хайрцаг	12
ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	7.2
2	Дотор тоосгон ханыг гараар чанартай шавардах	м2	3.5
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	55.07
4	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	55.07
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	55.07
6	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	63.95
7	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	63.95
8	Шаланд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	63.95
9	Ариун цэврийн өрөөний шалны хавтанцарыг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	63.95
10	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	247.81
11	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	247.81
12	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	28.5
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	28.5
14	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	9.5
15	Хаалганд цоож суулгах	ш	15
16	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	40.43
17	Зуурмаг бэлтгэх	м3	7.8
АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ ЕС1-4			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150x150мм	м2	7.2
2	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	4
3	0.0225м2 гадна сараалж угсрах	ш	4
4	150*150мм шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	
5	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	7.2
6	Агаар дамжуулах хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх 150*150мм	ш	2
7	Салхивчийн хоолойг дулаалах 150x150мм	м2	
АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С1-4			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=150-450м3/цаг N=0,085кВт H=515Па	ш	4
2	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150x150мм	м2	9.6
3	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	10
4	0.0225м2 гадна сараалж угсрах	ш	4
5	150*150мм шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	2
6	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	9.6
7	Агаар дамжуулах хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх 150*150мм	ш	1
8	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, 150*150*150мм	ш	8
9	Вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	110
2	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	44
3	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	18
4	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	6
5	Даралт тохируулах хаалт угсрах Ф32мм	ш	1
6	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	4
7	Наадаг вентиль угсрах Ф-20мм	ш	24
8	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
9	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	24
10	Яндан хоолойг дулаалах	м2	7.5
УЗЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
2	Ус буулгагч угсрах д 20мм	ш	1
3	Манометр	ш	1
4	Манометрийн гуравлагч кран	ш	1
5	Ус халаагч угсрах 50л	ш	2
6	Агшин зуурын ус халаагч угсрах	ш	4
БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	50
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	25
3	Угаагуур тавих	1ш	10
4	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	4
5	ХБИ угаагуур тавих	1ш	1
6	Холигч байрлуулах	1ш	15
7	Суултуур байрлуулах	1ком	14
8	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	6
9	Суултуур ХБИ байрлуулах	1ком	1
10	Шүршүүр байрлуулах	1ш	2
11	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	6
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
3	Автомат таслуур ВА47-100/2/16А	ш	1
4	Автомат таслуур ВА47-100/3/25А	ш	1
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	2
6	Автомат таслуур АД-12.2P/25/10мА-УЗО-мо	ш	5
7	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-2	ш	1
8	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
9	Автомат таслуур ВА47-100/2/16А	ш	4
10	Автомат таслуур ВА47-100/3/25А	ш	1
11	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	1
12	Автомат таслуур АД-12.2P/25/10мА-УЗО-мо	ш	3
13	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-3	ш	1
14	Автомат таслуур ВА47-100/3/25А	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
16	Автомат таслуур ВА47-100/2/16А	ш	4
17	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	1
18	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/10мА-УЗО-мо	ш	3
19	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-4	ш	1
20	Автомат таслуур ВА47-100/3/25А	ш	1
21	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
22	Автомат таслуур ВА47-100/2/16А	ш	4
23	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	1
24	Автомат таслуур АД-12.2Р/25/10мА-УЗО-мо	ш	3
25	Таазанд тоноглох лед 30*30см гэрэлтүүлэгч угсрах 18вт	ш	62
26	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	2
27	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	11
28	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	10
29	1*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	1150
30	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	380
31	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	19
32	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	24
33	Автомат таслуур ВА88-32/3/40А /Одоо байгаа сөмбарт тоноглох/	ш	4
34	ВВГ 5х6мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	90
35	ВВГ 5х4мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	30
36	Хуванцар хоолойг угсрах.д-32 мм гал дэмждэггүй	метр	120
БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.2
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0.18
3	Хананд татсан утасыг буулгах ([k1=0.5])	100м	9