

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний вааран хавтанцар шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	48.57
2	Нураах алхаар бохир усны трассын дагуу бетон шал ухаж буулгах	м3	2.3
3	Нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.71
4	Тоосгон бүтээцэд 250х250мм хэмжээтэй жижиг нүх, зай гаргах	м3	0.2
5	Нураах алхаар бетон шалыг суурийг хучилтын хавтан хүртэл ухаж буулгах	м3	4.86
6	Хаалга задалж авах	хайрцаг	5
<b>ЗАСВАРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	9.5
2	Дотор тоосгон ханыг гараар чанартай шавардах	м2	3.5
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	22.53
4	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	22.53
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	22.53
6	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	48.46
7	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	48.46
8	Шаланд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	48.46
9	Ариун цэврийн өрөөний шалны хавтанцарыг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	48.46
10	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	168.27
11	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	168.27
12	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	13.3
13	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	13.3
14	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	4.4
15	Хаалганд цоож суулгах	ш	7
16	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	50.7
17	Зуурмаг бэлтгэх	м3	5.5
<b>АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С1</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=150-200м3/цаг N=0,085кВт H=515Па	ш	2
2	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150х150мм	м2	9.6
3	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	5
4	0.0225м2 гадна сараалж угсрах	ш	4
5	150*150мм шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	2
6	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	9.6
7	Агаар дамжуулах хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх 150*150мм	ш	3
8	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, 150*150*150мм	ш	2
9	Вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .	ш	4
<b>ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф 32мм	м	45
2	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	40
3	Дотор ус хангамжийн PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	18
4	Наадаг вентиль угсрах Ф-20мм	ш	24
5	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм /2 талдаа шилжүүлэгчтэй/	ш	3
6	Даралт тохируулах хаалт угсрах Ф25мм	ш	1
7	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	1
8	Үл буцаах клапан d=32мм тавих	ш	1
9	Ф-20мм бохир шүүгч	ш	24

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Яндан хоолойг дулаалах	м2	7.5
<b>УЗЕЛЬ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үл буцаах клапан d=25мм тавих	ш	1
2	Ус буулгагч угсрах д 20мм	ш	1
3	Манометр	ш	1
4	Манометрийн гуравлагч кран	ш	1
5	Ус нөөцлөх сав угсрах 4м3	ш	1
6	Цэвэр усны вакуум насос суурилуулах Q-1.5м3/цаг H=15м 1.5 квт	ш	2
7	Ус халаагч угсрах 40л	ш	4
8	Ус халаагч угсрах 15л	ш	3
<b>БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	50
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	30
3	Угаагуур тавих	1ш	14
4	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	2
5	ХБИ угаагуур тавих	1ш	1
6	Холигч байрлуулах	1ш	4
7	Суултуур байрлуулах	1ком	14
8	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	4
9	Суултуур ХБИ байрлуулах	1ком	1
10	Шүршүүр байрлуулах	1ш	2
11	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	3
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
3	Автомат таслуур ВА47-100/3/32А	ш	1
4	Автомат таслуур ВА47-100/1/16А	ш	2
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	1
6	Автомат таслуур АД-12.2P/25/10МА-УЗО-мо	ш	7
7	Таазанд тоноглох лед 30*30см гэрэлтүүлэгч угсрах 18вт	ш	26
8	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	5
9	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	6
10	1*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	730
11	Хуванцар хоолойг угсрах. д-20 мм	метр	245
12	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	10
13	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	12
14	40*4мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	40
15	50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
16	Автомат таслуур ВА47-100/3/40А /Одоо байгаа самбарт тоноглох/	ш	1
17	ВВГ 5х6мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	30
18	Хуванцар хоолойг угсрах.д-32 мм гал дэмждэггүй	метр	30
<b>БУУЛГАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгч буулгах	100ш	0.12
2	Далд суурилсан унтраалга, розетка буулгах	100ш	0.07
3	Хананд татсан утасыг буулгах ([k1=0.5])	100м	5.5
<b>ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	128.5
2	Шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.8
3	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	102
4	Овойлт үүсгэхгүй хөрс хийж тэгшлэн хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	32
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.06
6	Шигшсэн элсээр хучлага үе хийх	м3	8
7	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-110 мм	км	0.006
8	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-160мм	км	0.032
9	Ф 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
10	Худгийн бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21.7
11	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	18
12	Халаалтын кабелтай датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
13	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах	м2	30
14	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	30
15	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.5
16	Модон тагны гадаргууг лакаар будах	м2	3
17	Хуучин шугаманд холболт хийх	1огт	1
18	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.6

**БОХИР УСНЫ ЦООНОГ.**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	94.7
2	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	85
3	Гараар засаж ухах	м3	12.42
4	Механизмаар буцаан булах	м3	72.92
5	Гараар эргүүлж булах	м3	12.87
6	Хана, ёроолд шавар бэлтгэл үе хийх	м3	32.91
7	Хана, хучилтанд үнсэн бэлтгэл үе хийх	м3	25.19
8	Бетон хана цутгах. б=400мм. М250	100м3	0.13
9	Цооногийн шал цутгах. В10	м3	1.68
10	Хучилтын хавтан байрлуулах. ГХС-7	100 ширхэг	0.12
11	Ус тусгаарлагч хийх	м2	5.74
12	Шаланд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	11.22
13	Дотор хананд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	24.78
14	Цооногийн амсарыг тоосгоор өрөх	м3	0.85
15	Модон таг угсрах	м2	0.47
16	Модон тагыг хоёр талаас нь тосон будгаар будах	м2	0.94
17	Модон таганд бариул суулгах	ш	2
18	Скоби шат угсрах	тн	0.02
19	Төмрийн будгаар будах	тн	0.02
20	Дам нуруу цутгах В20	м3	1.16
21	Төмөр бетон хучилт цутгах В10	м3	0.06
22	Арматурчилах	тн	0.065
23	Салхивчны яндан бэлтгэх, угсрах. ф250мм	м3	0.131
24	Салхивчны янданг тосон будгаар будах	м3	0.131
25	Зуурмаг бэлтгэх	м3	22.6

**ТОРОН ХАШАА**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	2
2	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	10
3	Төмөр шонтой гадгашаа онгойдог том хаалга	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Жижиг хаалга	ш	1
---	--------------	---	---