

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	2493
2	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	1696.56
3	Хөрсийг эксковатороор ухаж шороог автосамосвалд ачих, зөөж хаях	м3	890
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1551.48
5	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	151.74
6	140 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	1289.8
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1278.9
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	789.8
9	Довжооны дор шороо хийж нягтруулах	м3	216.78

## СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн уланд бетон бэлтгэл хийх	м3	17
2	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20 СХДН-1,2,3	м3	79.26
3	Суурийн холбоос дам нуруу арматурчилах	тн	2.637
4	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20 СХДН-4,5,6	м3	53.67
5	Суурийн холбоос дам нуруу арматурчилах	тн	1.857
6	Шугаман суурь арматурчилах	тн	4.56
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.857
8	Хамар ханын доорх суурь арматурчилах	тн	0.096
9	Хамар ханын доорх суурь бетоноор цутгах В15	м3	14.92
10	Бетон шал цутгах В20	м3	264
11	Бетон шалны суурь арматурчилах	тн	8.237
12	Баганан суурийн уланд бетон бэлтгэл хийх	м3	16.245
13	Бетон шахах шахуургаар даганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	102.71
14	Сууринд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	3.065
15	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	388.8
16	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	547.1

## ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ А БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	81.09
2	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	14.188
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	282.23
4	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-3.3
5	Бетон шахуургаар төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	387.5
6	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	12
7	Төмөр бетон дээврийн парапет цутгах В20	м3	48.18
8	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-1.847
9	Саравч цутгах м250	м3	3.6
10	Цутгамал саравч арматурчилах	тн	0.857
11	ЦГ-1 Цутгамал шатны арматурчилал	тн	1.595

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах ШӨ-1	м3	12.8
13	ШБ-1 Цутгамал шатны багана арматурчилал	тн	0.151
14	Шатны төмөр бетон багана цутгах ШБ-1	м3	0.82
15	ШДН-1 Цутгамал шатны дам нуруу арматурчилал	тн	0.32
16	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах ШДН-1	м3	1.32
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	817.54

## ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ Б БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	31.7
2	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	3.997
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	78.4
4	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-7.681
5	Багананд суулгах нарийвч байрлуулах	тн	0.281
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	110.1

## ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ С БЛОК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахуургаар төмөр бетон багана цутгах В20	м3	2.49
2	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.747
3	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	15.45
4	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	-0.267
5	Бетон шахуургаар төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	20.5
6	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.849
7	Төмөр бетон дээврийн парапет цутгах В20	м3	3.75
8	Төмөр бетон хийцэд нормоос нэмэгдэх арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.039
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	42.19

## ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх	кг	1396
2	Шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх	кг	238
3	Гадна шатанд төмөр бариултай төмөр хайс хийх	кг	560
4	Шатны доороос заслал хийх	м2	201
5	Шатны доороос замаскадах	м2	201
6	Шатны доороос эмульсэн будгаар будах	м2	201
7	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	190
8	Шатны хайс тосон будгаар будах	м2	52
9	Гадна шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	54
10	Гадна чулуун хавтан дээр резинэн дэвсгэр наах	м2	54
11	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.25
12	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.1
13	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.179
14	Галын шатанд аюулгүйн хашлага хаалт хийх	тн	0.156
15	Галын төмөр шат 2 удаа будах	тн	0.7

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	13.734
2	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.8
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр хавтангаар дээвэр хийх	м2	456
4	Дээврийн с төмөр угсрах	тн	4.477
5	Төмөр татангын хэвтээ холбоосыг угсрах	тн	0.183
6	Төмөр татангын шулуун холбоосыг угсрах	тн	1.293
7	Төмөр дам нуруу угсрах GJL-1	тн	7.781
8	Татангийн хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.953
9	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	7.781

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамаас гарах анкерыг суулган бетондох	тн	0.346
2	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	425.16
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	2100
4	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	228
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.376
6	Ариун цэврийн өрөөнд янз гаргасан хамар хана хийх	м	89
7	Ялуу угсрах Н-1, Н-4	ш	35
8	Ялуу угсрах Н-2	ш	13
9	Ялуу угсрах Н-3	ш	10
10	Ялуу угсрах Н-5	ш	10
11	Ялуу угсрах Н-6, Н-7	ш	5
12	Ялуу угсрах Н-8	ш	6
13	Ханын тор угсрах	тн	3.228
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	152.772

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	1450
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1450
3	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх б=200мм	м2	1450
4	Чийг тусгаарлагч 1 үе дэвсэх	м2	1450
5	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30мм-н зузаантай хийх	м2	1450
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	29000
7	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	1450
8	Праймер хөрсжүүлэлт хийх 21.5л	м2	120
9	Парфон хий	м2	1450
10	Битумэн доод дэвсгэр үе парпет давуулж наах /техноЭласт-ЭПП/	м2	1450
11	Битумэн дээд дэвсгэр үе парпет давуулж наах /техноЭласт/	м2	1450
12	Парпед төмөрлөх	м2	120
13	Салхивчийн яндан өрөх	м3	24.6
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	2500
15	Парпедийн дотор тал, салхивчийн тоосгон яндан шавардах	м2	86

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХБИРГЭДИЙН ТЭРГЭНЦЭРИЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна үүдэнд тэргэнцэрийн довжоо цутгах	м3	19
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	46
3	Баруул суулгах	ш	2

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-1	м2	16.74
2	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-2	м2	17.1
3	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-3	м2	55.1
4	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-1	м2	8.33
5	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-2	м2	3.93
6	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-3	м2	7.9
7	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-4	м2	15.43
8	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ДШХ-5	м2	2.62
9	Шилэн хана хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	127.15
10	Төмөр хаалга суулгах ХТ21-09	ш	3
11	Гадна шилэн хаалга угсрах ХШГ21-10	м2	6.3
12	Гадна шилэн хаалга угсрах ХШГ21-15	м2	3.15
13	Дотор шилэн хаалга угсрах ХШ21-18	м2	3.78
14	Дотор шилэн хаалга угсрах ХШ21-14	м2	49.98
15	Дотор шилэн хаалга угсрах ХШ21-10	м2	4.2
16	Модон хаалга угсрах ХБ21-10	м2	44.1
17	Модон хаалга угсрах ХБ21-09	м2	17.01
18	Модон хаалга угсрах ХБ21-08	м2	21.84
19	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	150.36
20	Хаалганд цоож суулгах	ш	42
21	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах ВЦ18-21	м2	313.74
22	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах ВЦ14-21	м2	17.64
23	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах ВЦ18-07	м2	7.56
24	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах ВЦ18-10	м2	9
25	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах ВЦ28-15	м2	79.8
26	Хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах ВЦ09-15	м2	25.65
27	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	453.4
28	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	90
29	Цонхны гадна өнгөлсөн гантигаар хаяавч хийх	м2	46

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны доор бетон тэгшилгээ хийх	м2	3407
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1452
3	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	3407
4	XPS полистрол хавтангаар дулаалах 100мм	м2	1050.22
5	1-р давхарт боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	151.76
6	1-р давхарт паркетан шал шахаж хийх	м2	120.48
7	1-р давхарт цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	174.69

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	1-р давхрын шаланд маш сайн чанарын хулдаас нааж шал хийх	м2	603.29
9	Цэвэр бруссээр зангидаж шаланд бэхэлгээ хийх	м2	192
10	Модон шал хийхэд зориулалтын зөөлөвч хийх	м2	383.19
11	Спорт заалны шаланд агч модон шал шахах	м2	636
12	2-р давхарт цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	44.76
13	2-р давхарт паркетан шал шахаж хийх	м2	44.48
14	2-р давхрын шаланд маш сайн чанарын хулдаас нааж шал хийх	м2	756.89
15	3-р давхарт цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	20.76
16	3-р давхарт паркетан шал шахаж хийх	м2	63.22
17	3-р давхрын шаланд маш сайн чанарын хулдаас нааж шал хийх	м2	548.7
18	Тайзанд 37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	32
19	Тайзанд модны зоргодсон хавтангаар шал хийх	м2	32
20	Тайзны шалны дэр мод ивээс дээр тавих	м2	32
21	Бэлэн модон хийцүүдээр шатны гишгүүр угсрах	м2	3.9
22	Гишгүүр өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	36
23	Тайзны шаланд хивсэнцэр наах	м2	32
24	Урлагийн заалны шаланд агч модон шал шахах	м2	178.54
25	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	656

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны гадна амалгаа шавардах	у/м	604.78
2	Хаалганы гадна амалгаа шавардах	у/м	15.03
3	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	2200
4	Саравч, баганын ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	456
5	Саравч, баганын хана болон гоёлын консолууд чулуун будгаар будах	м2	456
6	Багана металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	18.5
7	Бетон хаяавч бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	11.475
8	Хаяавч болон довжоон дээр 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	153
9	Цоколийн хана basaltwool хавтангаар дулаалах /б-15см/	м2	111.8
10	Цоколын хананд хиймэл чулуун хавтанцар наах	м2	64
11	Заслалын шат угсрах буулгах	м2	2500

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	6233.6
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	126
3	Хаалга цонхны амалгааг шавардах	м2	278
4	Цонхны амалгааны дотор талыг тосон будгаар будах	м2	276
5	Тэгш гадаргуутай дам нуруу багана шавардах	м2	324
6	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардаж замасгдах	м2	2117
7	Ариун цэврийн өрөө болон гал тогоо, угаалгын өрөөний хананд вааран хавтанцар наах \ h=2.5м\	м2	456
8	ХБ ариун цэврийн өрөөнд тусгай зориулалтын тоноглол хийх	иж бүр- дэл	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Плитаны чигжээс	м2	221
10	Дотор хана эмульсээр будах	м2	5362.57
11	Ариун цэврийн өрөө,гал тогоо,душны таазанд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	158
12	Хонгил, угтах хэсэг, гал тогоо, уншлагын танхимд хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй төмөр дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүж хийх	м2	954.17
13	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз 105,106,134,135,205,206,303,305,Ц2«~ тоотын таазанд угсрах	м2	163.61
14	Гоёлын таазанд 2 мм зузаан 1 үе шаваасан чийг тусгаарлалт хийх	м2	163.61
15	Гоёлын таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	163.61
16	Гоёлын тааз сайн эмульсээр будах	м2	163.61
17	Коридорын шавардсан хананд өнгийн тосон будагаар хөшгөн будаг хийх	м2	978
18	Урлаг болон спорт заалны халаах хэрэгслэлийн сараалжин хаалт хийх	м2	216
19	Дуу тусгаарлагч хавтанцарыг Урлагийн заалны хананд хийх	м2	235.4
20	Дуу тусгаарлагч хавтанцарыг Урлагийн заалны таазанд шатлал гарган хийх	м2	178.54
21	Тайзны хөшиг тогтоох бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	1.75
22	Урлагийн заалны таазанд дүүжин таазны төмөр сараалж шатлалтай угсрах	тн	6.56
23	Спорт заалны цонхонд төмөр сараалжин хаалт хийж угсрах	м2	122
24	Өнгийн гэрлээр тусдаг хол тусгалтай прожекторыг хананд суурилуулах, прожекторын чадал 400вт	ш	2
25	Дэвсгэр будаг хийгдсэн модон шал, 2 удаа лакаар будах	м2	387.2
26	Суултуурын 2хажуу талаар хаалт хийх	м2	110.3
27	Суултуурын 2хажуу талаар хийсэн хаалтанд хаалга хийх	м2	9.8
28	Сараалж, далавч, радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	58.84
29	Бусад өрөөний тааз сайн эмульсээр будах	м2	3084
30	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	312

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Т/бетон пандус цутгах В-20 /П-1/	м3	12.7
2	Т/бетон довжоо цутгах В-20	м3	18
3	Т/бетон довжооны арматурчилал	тн	0.548
4	Гадна шатны металл хийц угсрах	тн	0.098
5	Хаяавч, довжоо цементэн зуурмагаар өнгөлөх	м2	65
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	30.7

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	500
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	140
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	150
4	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	250
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	180
6	D=70мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	500
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	140
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	150
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	250
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	180
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-70мм	м	50



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Шугам усаар Шахаж шалгах яндан хоолойн d=70мм хүртэл	м	1270
14	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м	1270
15	Тохируулах хаалт d=15мм байрлуулах	ш	120
16	Зн урсгалт тохируулах хаалт d=25-32мм байрлуулах	ш	4
17	Автомат тохируулах хаалт d=25-32мм байрлуулах	ш	4
18	Даралт тохируулах хаалт d=25-32мм байрлуулах	ш	4
19	Түгжих хаалт d=15мм байрлуулах	ш	120
20	Буцаах хаалт d=15мм байрлуулах	ш	120
21	Ширмэн радиотор угсрах МА-140-АО	экм	739.2
22	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	12
23	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	4
24	Термостат вентиль угсрах	ш	30
25	Юүлэгч гуравлагч Д15-32мм	ш	18
26	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=25мм байрлуулах	ш	8
27	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=32мм байрлуулах	ш	6
28	Даралт, зардал тохируулагч баланслагч хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4
29	Автомат хий авагч тавих	ш	8
30	Хий авагч тавих	ш	73
31	Хомутан бэхэлгээ d=15	ш	40
32	Хомутан бэхэлгээ d=20	ш	22
33	Хомутан бэхэлгээ d=25	ш	40
34	Хомутан бэхэлгээ d=32	ш	18
35	Хомутан бэхэлгээ d=50	ш	6
36	Хоолойнууд будах	м2	85
37	Гурвалсан кранттай монометр	ш	8
38	Төмөр гэртэй термометр	ш	8

## САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.6мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	321
2	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	143.5
3	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х150мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	112
4	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	52
5	0.6 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	13.5
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц 0.7мм зузаан цайрдсан төмрөөр бэлтгэх	м2	439.5
7	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	30
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400х250мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	78
9	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	58.5
10	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 350х200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	11
11	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х250мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	77

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x250мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	34
13	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x200мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	48
14	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 550x250мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	56
15	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x300мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	9
16	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x350мм огтлолтой хоолой угсрах	м2	38
17	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.02
18	Яндан хоолойн дулаалга хийх 200*200	м	65
19	Яндан хоолойн дулаалга хийх 150*150	м	170
20	Яндан хоолойн дулаалга хийх 200*150	м	150
21	Яндан хоолойн дулаалга хийх 200*200	м	65
22	Яндан хоолойн дулаалга хийх 250*200	м	15
23	Яндан хоолойн дулаалга хийх 300*200	м	30
24	Яндан хоолойн дулаалга хийх 300*250	м	70
25	Яндан хоолойн дулаалга хийх 350*200	м	10
26	Яндан хоолойн дулаалга хийх 600*250	м	20
27	Яндан хоолойн дулаалга хийх 600*350	м	20
28	Яндан хоолойн дулаалга хийх 600*300	м	10
29	Яндан хоолойн дулаалга хийх 550*250	м	35
30	Яндан хоолойн дулаалга хийх 400*250	м	60
31	Яндан хоолойн дулаалга хийх 450*200	м	45
32	Дерлектор угсрах L350-L800м3ц	ш	2
33	Сэнсний агрегат	ш	20
34	Хомутан бэхэлгээ 250*200	ш	15
35	Хомутан бэхэлгээ 150*150	ш	20
36	Хомутан бэхэлгээ 200*150	ш	40
37	Хомутан бэхэлгээ 200*200	ш	15
38	Хомутан бэхэлгээ 300*200	ш	5
39	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12.51
40	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11
41	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
42	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
43	Салхивчийн тор суулгах	ш	145

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	165
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	150
3	Холбох хэрэгсэл. d = 50-100мм	ш	16
4	Цэвэрлэгээний хаалт Ф50мм	ш	5
5	Цэвэрлэгээний хаалт Ф100мм	ш	4
6	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай угаагуур тавих	ш	49
7	Душ	ш	1



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Банн	Ш	1
9	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /шаланд суурилуулах/	КОМ	28
10	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	КОМ	6
11	Тэгш гуравлагч тавих d = 100-50мм	Ш	2
12	Тэгш гуравлагч тавих d = 100-100мм	Ш	41
13	Тэгш гуравлагч тавих d =50- 50мм	Ш	35
14	Ташуу гуравлагч тавих d =50- 50мм	Ш	29
15	Ташуу гуравлагч тавих d =100-50мм	Ш	9
16	Ташуу гуравлагч тавих d =100- 100мм	Ш	27
17	Ташуу дөрөвлөгч тавих d =50- 50мм	Ш	2
18	Ташуу дөрөвлөгч тавих d =100- 100	Ш	4
19	Отвод Ф50 90С	Ш	10
20	Отвод Ф100 90С	Ш	4
21	Отвод Ф50 135С	Ш	4
22	Отвод Ф100 135С	Ш	2
23	Колено Ф100 90С	Ш	45
24	Колено Ф50 90С	Ш	42
25	Шалгах таг Ф50	Ш	9
26	Шалгах таг Ф100	Ш	8
27	Шилжвэр Ф100*50	Ш	23
28	Үл буцаах хаалт Ф100	Ш	6
29	Малгайвч Ф100	Ш	4
30	Малгайвч Ф50	Ш	3
31	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	Ш	6
32	Трап /голч-50мм / тавих	Ш	8
33	Трап Д100мм	Ш	2
34	Яндан хоолой пенополиротон материалаар дулаалах	М2	36

## УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	М	30
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	М	40
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	М	20
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	М	90
5	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	М	90
6	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	М	40
7	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	М	30
8	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	М	20
9	Шугам усар шахах шалгах яндан хоолойн d=50мм х?ртэл	М	180
10	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20*2.5 мм	М	100
11	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 26*3.0 мм	М	30
12	Яндан хоолойн дулаалга хийх	М	137
13	Хүйтэн усны тоолуур угсрах ф25мм	шир	2
14	Хог шүүгч тавих ф50мм	Ш	2
15	Ус буулгагч d=25мм байрлуулах	Ш	4
16	Вентиль d=25мм байрлуулах	Ш	4

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Вентиль d=20мм байрлуулах	ш	9
18	Вентиль d=15мм байрлуулах	ш	90
19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах d=20мм	холбоос	24
20	Фланцтай хаалт угсрах d=20мм	холбоос	1
21	Фланцтай хаалт угсрах d=25мм	холбоос	4
22	Фланцтай хаалт угсрах d=32мм	холбоос	2
23	Фланцтай хаалт угсрах d=50мм	холбоос	3
24	Прессэн гуравлагч d20*20*20	холбоос	22
25	Прессэн гуравлагч d26*26*26	холбоос	12
26	Прессэн гуравлагч d26*20*20	холбоос	16
27	Прессэн гуравлагч d26*20*26	холбоос	12
28	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
29	Насос суурилуулах	ш	2
30	Ус нөөцлөх сав	ш	1
31	Ус халаагч угсрах V=50л	ш	1
32	Ус халаагч угсрах V=20л	ш	4
33	Ус халаагч угсрах V=80л	ш	2
34	Ялтсан дулаан солилцуур угсрах	ш	1
35	Хоолойнууд будах	м2	123

## ГАЛЫН КРАН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Арматурын голч d=50мм тавих	ком	8
2	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	50
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	50

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбар угсрах ОХС	ш	2
2	Цэнэг шавхагчийг угсрах	иж бүр	8
3	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-1, ГС-2, ГС-3,	ш	3
4	Ослын самбар угсрах ОГС-	ш	1
5	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1-1, ТС-1-3, ТС-2, ТС-3,	ш	4
6	Дефференциал автомат угсрах АД12	ш	24
7	Дефференциал автомат угсрах АД12	ш	4
8	Дефференциал автомат угсрах АД12	ш	9
9	Дефференциал автомат угсрах АД12	ш	2
10	ВА88-35-3P-250A автомат таслуур угсрах	ш	1
11	ВА88-32-3P-125A автомат таслуур угсрах	ш	2
12	ВА88-33-3P-100A автомат таслуур угсрах	ш	2
13	ВА88-32-3P-80A автомат таслуур угсрах	ш	1
14	ВА47-100-2P-16A\ -хар.D автомат таслуур угсрах	ш	12
15	ВА47-100-3P-16A\ -хар.C автомат таслуур угсрах	ш	1
16	ВА47-100-3P-16A\ -хар.D автомат таслуур угсрах	ш	3
17	ВА47-100-3P-32A\ -хар.D автомат таслуур угсрах	ш	1
18	ВА47-100-3P-40A\ -хар.C автомат таслуур угсрах	ш	1
19	ВА47-100-3P-40A\ -хар.D автомат таслуур угсрах	ш	2
20	ВА47-100-3P-50A\ -хар.C автомат таслуур угсрах	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

21	BA47-100-3P-63A\ -хар.C автомат таслуур угсрах	ш	1
22	BA47-100-3P-80A\ -хар.D автомат таслуур угсрах	ш	1
23	BA47-100-3P-100A\ хар.C автомат таслуур угсрах	ш	1
24	BA47-29-2p-25a автомат угсрах	ш	1
25	BA47-29-2p-16a автомат угсрах	ш	2
26	BA47-29-1p-16a автомат угсрах	ш	33
27	Программаар удирдах гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГГ-УС	ш	1
28	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	2
29	Гал хамгаалагч угсрах	иж бүр	3
30	Сэлгэн залгагч угсрах	иж бүр	3
31	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ширхэг	3
32	Бууруулах трансформатор угсрах	ш	2
33	Хананд тоноглох цэнэглэгддэг батарей бүхий ослын гэрэлтүүлэгч угсрах 230вт 20вт IP20	ш	20
34	Дүүжин таазанд тоноглох LED чийдэн бүхий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 48вт IP20	ш	115
35	Таазанд тоноглох флорисцент чийдэн бүхий хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 2*36вт IP44	ш	16
36	Таазанд тоноглох резинэн хүрээтэй LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220вт 1*40вт IP44	ш	250
37	Люминесцент чийдэнтэй хана таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220ВТ 1*60вт, IP44	ш	40
38	Улайсах чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч хананд өлгөж угсрах	ширхэг	5
39	Таазанд тоноглох UCD чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах 220В,150ВТ, IP20	ширхэг	35
40	Мэдрэгчтэй таазны улайсах гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	2
41	Тайзны гэрэлтүүлэгч проектор угсрах	ширхэг	4
42	Ханын ба таазны патрон тавих	ширхэг	1
43	Флорисцент чийдэнтэй "Гарах" дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11
44	Далд тавих хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	47
45	Далд тавих 3 туйлт унтраалга угсрах	ш	4
46	Далд тавих 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	28
47	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	7
48	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	2
49	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 3 туйлт унтраалга угсрах	ш	2
50	Далд тавих газардуулгын контакттай 2-лосон розетка угсрах	ш	116
51	Ил тавих газардуулгын контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	31
52	Ил тавих газардуулгын контакттай тагтай хамгаалагдсан 2лосон розетка угсрах	ш	5
53	Ариун цэврийн өрөөнд тавих газардуулгын контакттай хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	12
54	Шаланд тоноглох тавих газардуулгын контакттай 2 туйлт хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	20
55	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ш	250
56	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	160
57	Зөөврийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	2
58	Уян ган хоолой P3-ЦХ38	м	10
59	Уян ган хоолой P3-ЦХ32	м	40
60	Уян ган хоолой P3-ЦХ25	м	20
61	Уян ган хоолой P3-ЦХ22	м	140

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

62	1x2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	22700
63	1x4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	1130
64	1x6мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	80
65	1x10мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	200
66	1x16мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	50
67	5x2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	72
68	5x4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	5
69	5x6мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	25
70	5x10мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	140
71	5x16мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	35
72	1x16+4x25мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	70
73	1x16+4x35мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	80
74	1x25+4x50мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	25
75	1x35+4x70мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	25
76	1x70+4x120мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	20
77	Пластмассан хоолой ф20мм угсрах	м	7950
78	Пластмассан хоолой ф26мм угсрах	м	16
79	Пластмассан хоолой ф32мм угсрах	м	40
80	Пластмассан хоолой ф40мм угсрах	м	10
81	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	435
82	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	45
83	40*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	355
84	25*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	25
85	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	28
86	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	23.52
87	Соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	12
88	Соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	3
89	Соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	2
90	Соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	1
91	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32
92	Цахилгаан гар хатаагч угсрах	ш	12

## СУУРИН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотуур холбооны IРРVХ /хэрэглэгчийн багтаамжтай/ угсрах	ш	1
2	Телефоны төгсгөлийн төхөөрөмж 50x2 угсрах	ш	1
3	Телефоны төгсгөлийн төхөөрөмж 20x2 угсрах	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй олон хосын кабель 2x2x0.5мм угсрах	100м	0.49
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй олон хосын кабель 1x2x0.5мм угсрах	100м	0.18

## ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний салаалах төхөөрөмж SWITCH port-24 угсрах	ш	1
2	Компьютерийн сүлжээний салаалах төхөөрөмж SWITCH port-32 угсрах	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Router угсрах	ш	1
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
5	Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж угсрах	ш	1
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй эрчилсэн хос кабель 4x2x0.5мм угсрах	100м	12.5

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн антенн угсрах	иж бүрэн	1
2	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1
3	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч 4 чиглэл	ш	1
4	Кабелийн телевизийн салбарлагч 4 чиглэл	ш	2
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй коаксаль кабель RG-0.9 угсрах	100м	1.16
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй коаксаль кабель RG0.5-0.7 угсрах	100м	1.1

## ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮҮР ХАЙРЦАГНЫ ХАМТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернет телефоны хананд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр	шир	17
2	Интернет телефоны шаланд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр	шир	7
3	Интернет шаланд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр	шир	8
4	Интернет, кабелийн телевизийн хананд байрлах хосолсон розетк	шир	8
5	Интернет, телефоны хананд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр	шир	3
6	Интернет, телефоны шаланд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр	шир	7
7	Интернет шаланд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр	шир	10
8	Интернет хананд байрлах хосолсон хэрэглэгчийн үүр	шир	3

## ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 чиглэл хянах галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блокиг угсрах	ш	1
3	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	107
4	Галын дохиололын дулаан мэдээлэгч	ш	4
5	Түгшүүрийн дохионы хонх сирень угсрах	ш	9
6	Гараар удирдах дохиологч хэрэгслийг угсрах	ш	9
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын кабель 4x1.0мм татах	100м	14.1
8	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	1300

## АЖИГЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэц 32"	ш	1
2	Дүрс хүлээн авах NVR төхөөрөмж угсрах	ш	1
3	Үл тасалдах тэжээлийн блокиг угсрах	ш	1
4	Сүлжээний сэлгэгч угсрах	ш	1
5	Хамгаалалтын дохиоллын хяналтын дуран дотор угсрах	ш	18

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хамгаалалтын дохиоллын хяналтын дуран гадна угсрах	ш	4
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй галд тэсвэртэй хамгаалалтын эрчилсэн хос кабель 4x2x0.5мм татах	100м	4.8
8	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	400

## ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пулт угсрах	ш	1
2	Таазанд далд суурилуулах чанга яригч угсрах	ш	39
3	Хананд далд суурилуулах чанга яригч угсрах	ш	6
4	Алсын удирдлагатай микрофон угсрах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус-тай ПЭ бүр-тэй дан хосын кабель 2x2.5мм татах	100м	4.7
6	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ угсрах	м	450

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны ниш сөхдөг тагтай нимгэн төмөр хайрцаг 800x600x200мм	ш	3
2	Холбооны мэдээллийн зогсвор гаск 19	ш	1
3	Хүчдэл гүйдэл баригч	ш	1
4	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ ф25мм угсрах	м	200
5	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ ф16мм угсрах	м	810
6	Пластмассан хоолой /нимгэн ханатай уян/ ф50мм угсрах	м	6

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.25м <sup>3</sup> багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м <sup>3</sup>	133.734
2	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м <sup>3</sup>	10.066
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м <sup>3</sup>	110.932
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м <sup>3</sup>	10.624

## ДХ-1 ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд /2500*2500*2000h/-ТК-4	ш	1
2	Ган бөмбөлгөн хаалт d=80мм байрлуулах	ш	2
3	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
4	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 45*3.5мм	км	0.002
5	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф89x5.0 мм	ш	2
6	1800x250x250(h) ялуу угсрах Тип ПР-18	ш	1
7	1800x120x240(h) ялуу угсрах Тип Я-18	ш	1

## ДХ-1 -С ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ БАРИЛГА ХҮРТЭЛХ ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Цахилгаан гагнааст шулуун заадаст ган хоолой угсрах хоолойн голч d = 89*5.0мм	км	0.074
2	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , d=89 мм	м2	41.36
3	Яндан хоолойд өнгийн лент хийх	м2	7
4	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф89х5.0 мм	ш	8
5	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур угсрах ф89х5.0 Т3.06	ш	2
6	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур угсрах ф133х5.5 Т3.08	ш	2
7	Сувгийн үл хөдлөх тулгуур угсрах А-1000	ш	2
8	Хоолойн гулсах тулгуур угсрах ГТ 17,10-108	ш	22
9	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	22
10	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг 1000х460h	м3	5.495

## ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холигч насос 9.72м3/ц Н=12м Р=1.1кВт	ш	1
2	Контроллер	ш	1
3	Температур тохируулах автомат хаалт ф50	ш	1
4	Гадна ба дотор агаарын температур мэдрэгч	ш	3
5	Бөмбөлгөн хаалт ф80мм /фланцтай/	ш	3
6	Бөмбөлгөн хаалт ф65мм /фланцтай/	ш	1
7	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм /фланцтай/	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм /фланцтай/	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	3
10	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	1
11	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 20мм	км	0.001
12	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 40мм	км	0.002
13	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.004
14	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.02
15	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 125мм	км	0.004
16	Балансын хаалт ф65мм	ш	1
17	Балансын хаалт ф50мм	ш	2
18	Балансын хаалт ф40мм	ш	2
19	Магниттай хог шүүгч ф80	ш	2
20	Үл буцах хаалт ф50мм	ш	1
21	Хэвлэмэл шилжвэр тавих ф80 - ф50 мм	ш	2
22	16 кгс/см хүртэл хэмжих пуржинт манометр	шир	15
23	Мөнгөн уст техникийн термометр оправын хамт	ш	14
24	Температурын датчик тавих	ш	2
25	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф80мм	м2	10.05
26	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф50мм	м2	1.256
27	Тоноглолд дулаалга хийх	м2	3
28	Яндан хоолойд өнгийн лент хийх	м2	12.56
29	Даралтын датчик тавих	ш	1
30	Даралтын зөрүү тохируулах хаалт, датчикийн хамт тавих. ф50мм	ш	1
31	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф89х5.0 мм	ш	4

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

32	Дулааны тоолуур угсрах	КОМ	1
----	------------------------	-----	---

## ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 32мм	км	0.032
2	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф32мм	м2	6.43
3	Фланцтай хаалт d=32мм байрлуулах	ш	1
4	Ган хэвлэмэл чиг өөрчлөгч тавих ф32 мм	ш	2
5	Юүлэх хаалт d=15мм байрлуулах	ш	1

## АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	47.29
2	Мөн гараар ухах	м3	3.57
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	11.67
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.546
5	100 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	10
6	Яндан хоолойд полиуретан дулаалга хийх , ф100мм	м2	6.28
7	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучиж дулаалах	м3	7.25
8	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	42.06
9	Хуурай хөрсөнд Топаэро-24 ПР угсрах	ш	1

## 0.4КВ-ЫН КАБЕЛ ТАТАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	89.58
2	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6.74
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	73.44
4	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х70+1х35мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.6
5	Кабелийн тулгуурт тавих төгсгөлийн муфт тавих GUS-01/4*120/1000	ш	8
6	Кабелийн хамгаалалтын тууз	м	140
7	Ган цайрдсан хоолой суулгах д-100 мм	м	16
8	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	140
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	140
10	Рубильник РБ, РПС-200А угсрах	иж бүр	4
11	Электрон тоолуур угсрах /DLMS протокол, 380/5А/	ш	4
12	Гал хамгаалагч угсрах	иж бүр	12
13	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	12
14	Амперметр ТТИ-А-0.5 200/5А	ширхэг	12

## ГАДНА ХОЛБОО

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Өрмийн машинаар 3 зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	8
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.4
3	Төмөр бетон дан багана босгох УКШ-9	1 шон	4
4	Төмөр бетон тулгууртай багана УКШ-9	1 шон	2
5	12 core -ийн агаарын трасстай өндөр хурдны шилэн кабель агаараар татах	100м	2.2
6	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf	1шир-хэг	1
7	Агаарын баганын тоноглол /кабель хавчигч/	ш	4
8	Барилгын хананд бэхлэх төхөөрөмж	ш	2
9	Төмөр утас ф10	м	24

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	1347
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	134.7
3	Явган хүний замын хучилтыг хавтангаар хийх	1м2	1347
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	908

## АВТОЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын корыт ухах	м2	656
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	98.4
3	Бетон хучилтаар зам, талбайг хийх В30	1м3	131.2
4	Замын хашлага тавих	1у/м	96
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	131.2

## СҮҮДРЭВЧИЙН АЖИЛ 2 Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18
2	Саравчны шонгийн суурь чигжиж цутгах	м3	16
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	16
4	Металл багана суулгах l=3.1м 300*200*6	тн	1.122
5	Металл дам нуруу суулгах l=4.3м 300*200*6	тн	0.778
6	Металл дам нуруу суулгах l=5.4м 200*100*6	тн	0.57
7	Металл дам нуруу суулгах l=5.2м 200*100*6	тн	0.274
8	Металл дам нуруу суулгах l=3.7м 200*100*6	тн	0.39
9	Металл дам нуруу суулгах l=1.7м 200*100*6	тн	0.36
10	Металл дам нуруу суулгах l=4.1м 100*100*5	тн	0.118
11	Дээврийн унь төмөр угсрах 50*50*5мм	тн	0.262
12	Хөндлөвч төмөр угсрах 100*100*5мм l=0.55	тн	0.032
13	Хөндлөвч төмөр угсрах 40*20*2мм l=0.55	тн	0.0076
14	Хөндлөвч төмөр угсрах 40*20*2мм l=1.7м	тн	0.071
15	Суурь төмөр угсрах 600*500*20мм l=0.6м	тн	0.377
16	Саравчны төмөр багана, дам нуруу, бусад ган хийцүүд 2 удаа будах	тн	4.451
17	Дээврийн нугалмал төмөр хийх	м2	32
18	Сүүдрэвчийн шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	35
19	Сүүдрэвчийн шаланд бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	16

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	3068
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	3068
3	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	3068
4	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	3068
5	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	3068
6	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	30.184
7	0.7x0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит хус модны суулгацыг суулгах	ш	24
8	0.7x0.7 хэмжээтэй нүхэнд гүйлс модны суулгацыг суулгах	ш	64

## ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ, СҮҮДРЭВЧИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	301
2	Тоглоомын талбайд бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	30.1
3	Тоглоомын талбайд резинэн хавтан хийх	м2	301

## ТАЛБАЙН ТОНОГЛОЛ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Спорт дасгалын төхөөрөмж 2240x2300-2500h /турнек/	ш	1
2	Спорт дасгалын төхөөрөмж 2240x2600h /шаттай турнек	ш	1
3	Спорт дасгалын төхөөрөмж 1140x615x2100h /хөлийн хөдөлгөөний төхөөрөмж/	ш	6
4	Спорт дасгалын төхөөрөмж ф1600 /бүсэлхий дасгалын төхөөрөмж/	ш	3
5	Спорт дасгалын төхөөрөмж 2450x93x500h /хэвлийн дасгалын төхөөрөмж/	ш	2
6	Спорт дасгалын төхөөрөмж 1600x1600-2100h /Олон төрөлт дасгалын төхөөрөмж/	ш	4
7	Спорт дасгалын төхөөрөмж /хөлийн хөдөлгөөний төхөөрөмж/	ш	3
8	Спорт дасгалын төхөөрөмж /дасгалын дугуйн төхөөрөмж/	ш	3
9	Спорт дасгалын төхөөрөмж /гарын хөдөлгөөний төхөөрөмж/	ш	2
10	Хүүхдийн тоглоом /шатрын ширээ/	ш	3
11	Хүүхдийн ком тоглоом угсрах 3200x1980-2600h	ш	1
12	Хүүхдийн тоглоом /дүүжин даажин/	ш	2
13	Хүүхдийн тоглоом /гулсуур/	ш	2
14	Хүүхдийн тоглоом /мини авирдаг турнек дөрвөлжин/	ш	1
15	Хүүхдийн тоглоом /мини авирдаг турнек дугуй/	ш	1
16	Хүүхдийн тоглоом /савлуур 2-той/	ш	1
17	Хог ангилж хаях хогийн сав	ш	12
18	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	27
19	Гадна саравчний ширээ тавих	ш	2
20	Гэрэлтүүлгийн хөл чигжиж цутгах	м3	0.72
21	Гадна талбайд нарны коллектор бүхий гэрэлтүүлэг суулгах	ш	24
22	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.72

## ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хөл суулгах нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	70
2	Төмөр хашааны шонгийн суурь чигжиж цутгах	м3	60.4
3	Төмөр хашааны шон суулгах	тн	0.873
4	Төмөр хашааны босоо рам суулгах	тн	0.647
5	Төмөр хашааны хөндлөн рам суулгах	тн	1.1
6	Төмөр хашааны босоо сараалж төмөр суулгах	тн	3.238
7	Төмөр хашааны шонгийн орой төмөр суулгах	тн	0.138
8	Төмөр хашааны шон бэхлэх таваг төмөр суулгах	тн	0.051
9	Төмөр хашааны арматур төмөр суулгах	тн	0.032
10	Төмөр хашааны хаалганы шон суулгах	тн	0.013
11	Төмөр хашааны хаалганы шон суулгах	тн	0.0453
12	Төмөр хашааны хаалганы босоо рам суулгах	тн	0.024
13	Төмөр хашааны хаалганы хөндлөн рам суулгах	тн	0.011
14	Төмөр хашааны хаалганы хөндлөн рам суулгах	тн	0.0047
15	Төмөр хашааны хаалганы босоо сараалж төмөр суулгах	тн	0.011
16	Төмөр хашааны хаалганы босоо сараалж төмөр суулгах	тн	0.034
17	Төмөр хашааны хаалганы шонгийн орой төмөр суулгах	тн	0.00636
18	Төмөр хашааны хаалганы шон бэхлэх таваг төмөр суулгах	тн	0.0008
19	Төмөр хашааны хаалганы арматур төмөр суулгах	тн	0.0005
20	Төмөр хашааны хаалганы угольник төмөр суулгах	тн	0.0093
21	Төмөр хашааны автомашины хаалганы шон суулгах	тн	0.027
22	Төмөр хашааны автомашины хаалганы шон суулгах	тн	0.0905
23	Төмөр хашааны автомашины хаалганы босоо рам суулгах	тн	0.048
24	Төмөр хашааны автомашины хаалганы хөндлөн рам суулгах	тн	0.046
25	Төмөр хашааны автомашины хаалганы хөндлөн рам суулгах	тн	0.0211
26	Төмөр хашааны автомашины хаалганы босоо сараалж төмөр суулгах	тн	0.066
27	Төмөр хашааны автомашины хаалганы босоо сараалж төмөр суулгах	тн	0.162
28	Төмөр хашааны автомашины хаалганы шонгийн орой төмөр суулгах	тн	0.013
29	Төмөр хашааны автомашины хаалганы шон бэхлэх таваг төмөр суулгах	тн	0.0016
30	Төмөр хашааны автомашины хаалганы арматур төмөр суулгах	тн	0.001
31	Төмөр хашааны автомашины хаалганы угольник төмөр суулгах	тн	0.01856
32	Саравчны төмөр хийцууд 2 удаа будах	тн	6.739
33	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	60.4

## САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хөл суулгах нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6
2	Сагсан бөмбөгийн талбайн төмөр торон хашааны шонгийн суурь чигжиж цутгах	м3	3.2
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.2
4	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шон суулгах	тн	2.354
5	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны босоо рам суулгах	тн	1.591
6	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны хэвтээ рам суулгах	тн	0.759
7	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам суулгах	тн	0.7181
8	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн торны рам тогтоогч төмөр	тн	0.042
9	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн суурийн угольник төмөр	тн	0.186
10	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны төмөр тор хийх	м2	321.12
11	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.0663
12	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.0158

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.015
14	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.00476
15	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны шонгийн хаалганы торны рам суулгах	тн	0.00561
16	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны хаалганы рам суулгах	тн	0.02
17	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны хаалганы рам суулгах	тн	0.034
18	Сагсан бөмбөгийн талбайд хашааны хаалганы рам суулгах	тн	0.0187
19	Саравчны төмөр хийцууд 2 удаа будах	тн	6.739

## САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагсан бөмбөгийн талбайн стандартын бус нүхийг гараар ухаж хөрс нэмэх	м3	26
2	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	420
3	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон хучилт хийх h=200	м3	84
4	Сагсан бөмбөгийн талбайн бетон тэгшилгээ хийх	м2	576
5	Хүйтэн түрхлэг дээр угсардаг резинэн шал бэхлэж хийх	м2	420
6	Талбайн зориулалтын бетон будгаар будах	м2	156
7	Сагсан бөмбөгийн талбайн шит угсрах	ш	2
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	84

## САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах 8м	ш	6
2	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн толгой шонд угсрах	ш	6

## ЦЭЦГИЙН МАНДАЛ ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэцгийн мандлын бетон хана цутгах	м3	11.65
2	Хиймэл чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	13.8
3	Цэцгийн мандал доорхи хар шороо хийж бэлтгэх	м2	3
4	1,6 мянган цэцэг суулгасан нягтралтай олон наст цэцгийн мандал суулгах	м2	15
5	Зүлэгний суулгацийг гараар хийх	м2	15
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	11.65