

# НААДАМЧДЫН АВТО ЗАМЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТ (ЯАРМАГЫН ГҮҮРНЭЭС НҮХТИЙН УУЛЗВАР ХҮРТЭЛ)



## БАТЛАВ.

"НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР"  
Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

*[Signature]* /В. МЯГМАР/

"НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АУБА"  
Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

*[Signature]* /Г. МӨНХБААТАР/

"ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН УДИРДЛАГЫН ТӨВ" ОНӨТУГ-ийн Захирал

*[Signature]* /Ч. ХУВЬЗАЯА/

"ГЕО УРБАН КОНСАЛТИНГ" ХХК-ийн Захирал

*[Signature]* /И.ӨСӨХБАЯР/



### ТАНИХ ТЭМДЭГ:

- |                       |                       |                       |                |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Төлөвлөж буй авто зам | Одоо байгаа төмөр зам | Дулааны шугам         | Холбооны шугам |
| Явган зам             | Ногоон байгууламж     | Өндөр хүчдэлийн шугам |                |
| Одоо байгаа авто зам  | Гэрлийн шон           | Цэвэр усны шугам      |                |

НААДАМЧДЫН АВТО ЗАМЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТ (ЯАРМАГЫН ГҮҮРНЭЭС НҮХТИЙН УУЛЗВАР ХҮРТЭЛ)			Зургийн шифр АТ1223						
Захирал	Б.Билүүн	<i>[Signature]</i>	Масштаб 21						
Инженер	Ү.Эрдэнэсанаа	<i>[Signature]</i>							
Гүйцэтгэсэн	Ү.Эрдэнэсанаа	<i>[Signature]</i>	Дэвсгэр зураг						
Шалгасан	Б.Билүүн	<i>[Signature]</i>	Байршил, ерөнхий төлөвлөгөө						
"ГЕО УРБАН КОНСАЛТИНГ" ХХК			<table border="1"> <tr> <td>Үе шат</td> <td>Хуудас</td> <td>Бүх хуудас</td> </tr> <tr> <td>А3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </table>	Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас	А3	4	
Үе шат	Хуудас	Бүх хуудас							
А3	4								
			2024 оны 3 сар						



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

## ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0
2	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0
3	25-01-24	Зөөврийн био 00 (нойл) байрлуулах	1 сар	1.6

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	1.9

## ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-21	Асфальтбетон хучлагын ирмэг хөрөөдөх	1 м	6,600.0
2	26-04-31	Асфальтбетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулах	1 м3	599.0
3	26-05-22	Замын хуучин хашлагыг механизмаар хуулж зайлуулах	1 м	6,600.0

## ЗАСВАРЫ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-04-13	Асфальтбетон хучлагын 3м2 хүртэлх нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	1 м3	777.45
2	26-04-14	Асфальтбетон хучлагын 3-10м2 нүхийг халуун асфальтбетоноор засварлах	1 м3	691.0
3	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	1,597.0

## ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	41,235.0
2	26-04-24	Халуун асфальтбетон хольцоор тэгшилгээний үе байгуулах	1 м3	1,597.06
3	25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Task coat)	1 м2	41,235.0
4	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	2,061.75

## ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	6,600.0

## ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	2,305.0
2	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	12.0

## БУСАД АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-22-01	Худаг өндөрлөх	1 ш	30.0
2	25-22-14	Шүүрт худаг байрлуулах	1 ш	15.0