

Батлав: Зүүнговь сумын
Засаг дарга ~~Б.Эрдэнэ-Очир~~



**СУРГУУЛИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ
АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Газрын мэдээлэл, ногоон байгууламж, тохижлтын ажлын байршил:

Увс аймгийн Зүүнговь сум Ерөнхий боловсролын сургууль

Хийгдэх ажлын зорилго:

Сургуулийн орчны ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, ногоон байгууламжийн хадгалалт хамгаалалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ногоон байгууламжийн хашааг шинэчлэх, сурагчдын аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд энхзүү ажлын зорилго оршино.

Ерөнхий шаардлага:

Ажлыг гүйцэтгэх явцад бүх ажлыг Монгол улсад мөрдөж буй хууль, тогтоомж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны холбогдох дүрэм журам, стандартыг чанд баримталж, хийгдэх ажлын тоо хэмжээний дагуу, захиалагч талтай нягт хамтран, чанарын шаардлагыг хангаж ажиллана.

Хийгдэх ажил №1

Ногоон байгууламж шинээр хийх байршил:

Сургуулийн арын хэсэгт ногоон байгууламжийг шинээр хийх

Модны суулгацын тоо ширхэг: 200 ш (Улиас)

Ногоон байгууламжийн суулгацанд тавигдах шаардлага:

Гадна талын байдал, өнгө хэвийн, 1м дээш урттай, холтос нь шалбарч гэмтээгүй, өвчин, хөнөөлт шавьжинд нэрвэгдээгүй, нахиа нь задраагүй, уян зөөлөн саглагар мөчиртэй, иш нь бүдүүвтэр, эгц шулуун, бат бөх үндэс ихтэй, өсөлт сайтай, Зөв титэмтэй, мөчир нь хугараагүй, салаалсан мөчирүүд нь ишний нийт уртын 3/4-ийг эзэлсэн байна

Суулгацыг байрлуулах нүхний ероолд нь үржил шимтэй хар шороог 20-оос 25 см-ээс доошгүй зузаантайгаар голд нь товойлгож асгасан байна. Суулгацыг байрлуулсаны дараа хар шороогоор сайн чигжиж, ханатал услах ба эгц ургуулахын тулд гувар ба титэмийн уулзварт 1 смээс доошгүй зузаан, 5 см-ээс багагүй өргөн

даавуу буюу шуудайгаар мөчир, холтосыг гэмтээхгүйгээр зөөллөн ороож төмөр утас буюу олсоор 3 зүгт ганхуулахгүйгээр тэлэн татаж бэхэлсэн байна.

Хийгдэх ажил №2

Хашааны нийт урт: 500 м (сургуулийн гадна талбайг тойрсон хэмжээ)

Хашаанд тавигдах техникийн шаардлага:

№	Барааны нэр	Техникийн шаардлага
1	Төмөр торон хашаа	<ul style="list-style-type: none">• 99.99%-ийн цайрдсан ган утсаар хийгдсэн• Босоо шугамын хоорондох зай: 4см• Хэвтээ шугамын хоорондох зай: 4см• Огтолцлолын цэг бүр гагнагдсан байна• Хашааны өндөр: 1.5м• Хашааны урт: 3м• Гагнуурын ажлыг норм дүрэмд заасны дагуу цэвэр үзэмжтэй гагнасан байна.
2	Хашааны шон /ган яндан/	<ul style="list-style-type: none">• Шонгийн өндөр: 2.0 м• Шонгийн ханын зузаан: 2.5мм• Шонгийн диаметр: 50мм• Хашааны шонг газарт 50см гүнд суулгаж БМ150 маркийн бетон зуурмагаар чигжиж бэхэлсэн байна.• Шонгийн орой дээд хэсгийг зориулалтын төмрөөр тагласан байна.
3	Хашааны гадна хүрээ	<ul style="list-style-type: none">• 40*20мм-н булан төмрөөр эргэн тойрон 4 тал хүрээ хийнэ
4	Машины орж, гарах хаалга 1ширхэг	<ul style="list-style-type: none">• Машины хаалганы урт 4 метр, өндөр нь 2.0м байна.• Хаалганы шонг ф80 ган яндангаар хийнэ.• Хаалганы гадна рамыг 40х20мм-н булан төмрөөр хүрээ хийнэ.• Хаалганууд цүүтэй, зүүдэг цоожтой байх ба дотор талдаа бат бэх замган түгжээтэй байна• Шонгийн газарт суух гүн 80 см-ээс багагүй байж БМ150 маркийн бетоноор цутгаж шонг бэхлэж өгнө.• Хаалга нь торон хашаатай ижил материалаар хийгдэнэ• Хашааны хаалга 2 шон дээрээсээ чангалагч татуургатай байна.
5	Явган хүн орж, гарах хаалга 1ширхэг	<ul style="list-style-type: none">• Хаалга нь торон хашаатай ижил материалаар хийгдэнэ• Хаалганы гадна рам 40*20мм-н булан төмрөөр хүрээ хийнэ

		<ul style="list-style-type: none"> • Явган хүний хаалганы өргөн: 1м • Хаалганы өндөр: 2м • Хаалга түгжих цүүтэй, цоожтой байна
6	Бусад тавигдах шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> • 500м хашааг мөнгөлөг өнгийн зориулалтын төмрийн будгаар будна. • Ажилд хэрэглэгдэх материал нь шинэ, ашиглагдаагүй сүүлийн үеийн технологийн шийдэл бүхий тохирлын гэрчилгээтэй байна. Монгол улсын үндэсний стандартыг хангах материалаар ажил гүйцэтгэхийг хүлээн зөвшөөрнө. • Нийлүүлэх хашаатай ижил хашааны фото зургийг ирүүлэх бөгөөд ажил гүйцэтгэл явуулах үед зөрүүгүй байна. • Ажлыг гүйцэтгэх явцдаа далд ажил болон ажлын үе шат бүрт захиалагчид үзүүлж фото зургаар баталгаажуулан дараагийн үе шатны ажлыг эхлэнэ. • Ажлыг гүйцэтгэж дуусаад техникийн шаардлага хангасан гэж үзвэл захиалагчид далд ажлын акт, гүйцэтгэлийн зураг үйлдэж хүлээлгэж өгнө. • Материалын сонголт, өнгийг тухай бүр захиалагчтай зөвлөж, техникийн тодорхойлолтод заагдсан болон түүнтэй дүйцхүйц чанартайг сонгож хэрэглэнэ. • Галын аюулгүй байдлыг анхаарч норм дүрмийн шаардлагын дагуу ажлыг гүйцэтгэнэ. • Ажлаас гарсан хог хаягдалыг цэвэрлэж зөөж хаясаны дараа захиалагчид хүлээлгэн өгнө.

Боловсруулсан. ЕБС-ийн Захирал



Б.Анхбаяр

Хашааны загвар зураг

