

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

## ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-01-01	Талбайн цэвэрлэгээ	1 м2	421.512
2	26-05-24	Явган хүний замын хуучин хавтанг хуулж зайлуулах	1 м2	60.0
3	26-08-16	Экскаваторт тоногосон гидро молотокоор арматуртай бетон эвдэж зайлуулах	1 м3	2.4

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	0.067085

## ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-02	Экскаватораар ухмал байгуулах	1 м3	29.215
2	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	45.555

## ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-13	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1 м3	60.533

## ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-13-01	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах, 15см	1 м3	10.221585
2	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	68.1439
3	25-13-05	Явган хүн унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах /хөтөч хавтан орсон/	1 м	62.0
4	25-14-04	Халтиргаанаас хамгаалах өнгөт тэмдэглэгээ хийх	1 м2	71.159
5	25-14-05	Хөтөч хавтан зориулалтын будгаар хийх	1 м2	17.81446

## ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах	1 м	165.0

## ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	2.0

## ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	4.44

## ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	22.653
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	3.169
3	25-22-18	HDPE хоолой, Ф300	1 м	36.368
4	28-03-12	Манаас бетон, В15	1 м3	0.35

## ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
5	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	10.762
6	28-16-01	Худгийн ухмал /одоо байгаа худгийн ухмалыг нэмж тооцов/	1 м3	29.777
7	25-22-20	Ултай КС-10 худаг, тагтай	1 ш	3.0
8	25-22-20	Улгүй КС-10 худаг, тагтай	1 ш	1.0
9	25-22-20	Улгүй КС-10 худаг /одоо байгаа худаг шинэчлэх/	1 ш	1.0
10	25-24-235	Худгийн ширмэн таг суулгах	1 ш	2.0
11	28-16-17	Худгийн буцаан дүүргэлт хийх /одоо байгаа худгийн ухмалыг нэмж тооцов/	1 м3	13.546
12	25-12-06	Ус зайлуулах шуудууны ухмал ухах	1 м3	0.416
13	25-12-08	Хажуугийн шуудууг бетоноор бэхлэх, В20	1 м2	3.7818
14	25-22-13	Ус зайлуулах суваг байрлуулах	1 м	3.85

**АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 9-Р ХОРООНЫ ДЭНЖИЙН МЯНГИЙН ЦАГААН БАЙРНЫ БЕТОН ХУЧИЛТТАЙ АТВО ЗАМЫН  
АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

		Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
<b>ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ</b>				
1	Талбайн цэвэрлэгээ	га	0.042	
2	Трасс сэргээж гадаслах	м	67.085	
3	Одоо байгаа явган зам хуулж зөөх	м2	60.000	
4	Одоо байгаа ус зайлуулах бетон суваг эвдэж зайлуулах	м3	2.400	
<b>ХУЧИЛТИЙН ХИЙЦ</b>				
3	Бетон хучилт	м3	60.533	
4	Заадсын арматур Ф14	тн	0.14	
5	Авто замын хашлага 1000x150x300	м	165	
6	Ухмал	м3	29.215	
7	Далан	м3	45.555	
<b>ХУЧИЛТИЙН ХИЙЦ</b>				
8	Авто замын тэмлдэглэгээ	м2	4.44	
9	Авто замын тэмдэг	ш	2	1 шон дээр 1 тэмдэг байна
<b>ХУЧИЛТИЙН ХИЙЦ</b>				
10	Явган замын өнгөт хавтан	м2	68.1439	
11	Хайрган дэвсгэр үе t=15см	м3	10.221585	
12	Явган замын хашлага 500x80x200	м	62	Хөвөч хавтан хамт
13	Хальтардаггүй будагаар явган зам будах	м2	71.159	
14	Термопластик будгаар хөтөв хавтан хийх	м	59.38152	30см өргөнтэй
<b>УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ</b>				
15	HDPE хоолой, ф300	м	36.368	
16	Хоолойн суурь тэгшилж, нягтруулах	м2	3.169	
17	Хоолой үхмал	м3	22.653	
18	Хүдгийн үхмал	м3	29.777	Одоо байгаа худаг, ус зайлуулах сүвгийн үхмалыг оруулан тооцов
19	Хоолой буцаан дүүргэлт	м3	10.762	
20	Хүдгийн буцаан дүүргэлт	м3	13.546	Одоо байгаа худаг, ус зайлуулах сүвгийн үхмалыг оруулан тооцов
21	Ширмэн шүүрт таг	и/б	2.000	
22	Ултай КС10 худаг тагтай	ш	3	Таг нь нүхгүй таг байна
23	Улгүй КС10 худаг тагтай	ш	1	Таг нь нүхтэй таг байна
24	Улгүй КС10 худаг	ш	1	Одоо байгаа худаг шинчлэхэд
25	Бетон хашлага (манаас), В15	м3	0.350	
26	Ус зайлуулах шуудуу, В20	м3	0.378	
27	Ус зайлуулах шуудуун үхмал	м3	0.416	
28	Ус зайлуулах суваг	м	3.850	

Тоо хэмжээ гаргасан:

Замын инженер:

 Э. Энхсайхан

Шалгасан:

Захирал :

 Б. Энхбаяр