БАТЛАВ:
ЗАСАГ ДАРГА Б.ТӨРБАТ

ЭКО ЭОРЛОНТОЙ БОЛОХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Байршил: Төв аймгийн Цээл сумын Талын хайрхан 2-р баг 3-н байршилд

Тендерийн баримт бичигт бүрдүүлэх материал

1. Ажил гүйцэтэгх хугацааны график, үйргэлжлэх хугацаа ажиллах хүчний тоо зэргийг багтаасан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.
2. Үнийн санал үрүүлэхдээ мэргэшсэн төсөвчинөөр баталгаажуулсан төсөв ирүүлэх (Барилга хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 181 тоот тушаалын дагуу нэмэгдэл зардал, төлөвлөгөөт ашиг, норомчлолын сан, НӨАТ, магдлашгүй ажлын зардал зэргийг тусгасан байна)
3. Тээврийн зардалыг ЗТЯны сайдын 2013 оны 07-р сарын 10-ны өдрийн 162 тоот тушаалаар батлагдсан жишиг тарифаар тооцно.

Гүйцэтгэх ажил

Эко жорлонтой болох ажлыг гүйцэтгэгхдээсонгогдсон 3-н байршилд нэг удаад 4 хүнд үйлчилэх боломжтой болхирын цооног нь шингэдэггүй байхаар дараах ажилбарын дагуу гүйцэтгэнэ

1. *Боохирын цооног бэлтгэх*
    - *Хөрсөнд шингэдэггүй төмөр битон эсвэл хуванар хийцлэлтэй 4-с дээш мер гүнтэй байх.*
2. *Барилгын суурь бэлтгэх*
    - *Төмөр битон хийцлэлтэй байх.*
3. *Барилга барих*
    - *Үндсэн хана болон туслах хана сендвич хавтан хийцлэлээр гүйцэтгэх.*
    - *Хаалга төмөр хаалгатай байх.*
    - *Тетал болон хуванцар вакум цонхтой байх.*
4. *Барилгын хэмжээ, план зураг Хавсралт №1 ээс харах*

Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь

Ажлын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэх ажлын графикт хугацааг нарийвчлан гаргаж ирүүлэх.

Гэрээнд тусгагдсан ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, спандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Барилагын тухай хуулийн 14.3-т заасны дагуу ашиглалтанд хүлээлгэж өгсөнөөс хойш баталгаат хугацаа гурван жил байна. Энэ хуулийн 14.6-д заасны дагуу хувийн ашиглалтын хугацаа гурваас доошгүй жил байна.

Гүйцэтгэсэн ажлыг ил, далд ажлын акт, схем зураг, Фото зургаар баталгаажуулсан байна.

Угсарлтын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиоилдолд өөрийн хөрөнгөөр захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаж өгнө.

Энэхүү техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагчийн төлөөлөгч тухайн ажлыг тодорхой хугацаанд зогсоох хүртэл арга хэмжээ авна.

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫНОРЛОГЧ В.ОЮУНБААТАР

Эко эорлонтой болох ажлын техникийн

тодорхойлолтын хавсралт №1

БАРИЛГЫН ХЭМЖЭЭ, ПЛАН ЗУРАГ