

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ГЭРЛЭН ЧИМЭГЛЭЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрлийн бетон суурь цутгах м100	м3	0.54
2	Бетон суурийн анкер, ган бэхэлгээ	тн	0.048
3	Явган хүний замын гэрэлтүүлэг суурилуулах /h=0.4/	ш	29
4	Цахилгаан утас сүвлэх. 2х2,5 мм2 огтлолтой 1 утас	м	90
5	Тэжээлийн блок угсрах	ширхэг	2
6	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах жин 28кг хүртэл	ш	1

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ /РЕЗИН ХАВТАН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижилт хийх талбайн хучилтаас гарах шороог автосамосвалд ачих	м3	170.4
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	85.2
3	Нэмэх хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	85.2
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 10см	1м3	85.2
5	Резинин хавтангаар талбайг бүрэх	м2	852

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ /РЕЗИН EPDM ХУЧИЛТТАЙ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	662
2	Тохижилт хийх талбайн хучилтаас гарах шороог автосамосвалд ачих	м3	132.4
3	Ул хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	132.4
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 10см	1м3	132.4
5	Резин EPDM дэвсгэр	м2	662

ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайн хүрээ PVC хавтан шал	м2	12
2	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	7.02

ХАШААНЫ АЖИЛ /УРТ=46.0М, Н=1.5М/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	2.3
2	Хашааны бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	2.3
3	Тэгш өнцөгт багана, суурийн өнгө тоосго арматурчлаж өрөх	м3	6.27
4	Гадна хашааны төмөр сараалж угсрах	тн	0.256
5	Гадна хаалганы төмөр сараалж угсрах	тн	0.04
6	Гадна хаалга, төмөр сараалж хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.296
7	Металл лист деталл суурьлуулах	ш	107

ХАШААНЫ ЗАСВАР, ШИНЭЭР ХИЙХ ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаа, хаалганы суурийн нүх гараар ухах	м3	3.672
2	Хашаа, хаалганы шонгийн суурь цутгах м100	м3	3.672

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Гадна хашааны төмөр сараалж угсрах	тн	1.02
4	Гадна хаалга, төмөр сараалж хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.02
5	Төмөр торон хаалт хийх	м2	6.8
6	Цэвэр банзаар хаалга хашаа хийх	м2	186.83
7	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	264
8	Банзан карниз, хашаа, хаалга цагаан өнгийн тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	230
9	Хашаа, хаалга улбар өнгийн тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	920

ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав суурилуулах	ш	8
2	Сандал /түшлэгтэй/ суурилуулах	ш	15
3	Гадна талбайд чийрэгжүүлэх тоноглол /спорт/ суурилуулах	ш	19

ТОГЛООМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багц тоглоом угсарч босгох 3 гулсууртай	ш	3
2	Гадна талбайд жижиг оврын тоглоом суурилуулах	ш	10

СУУДРЭВЧ ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суудрэвч угсрах /Ширээ, Сандал /түшлэггүй/-ын ком хамт хийх/	ш	4

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h-7 м 100 вт	ш	7
2	Тулгуурын нүх ухах	м3	3.2
3	Бетон тулгуур цутгах	м3	3.2

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 4x35+1x54,6 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.3
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	14
3	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.98
4	Шуудуу эргүүлж булах	м3	11.2
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	2.8
6	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4x10мм2	м	10
7	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3x35+1x16мм2	м	40
8	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	50


АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран гадна	ш	6

ЗУРАГ ТӨСӨВ

1	Зураг төслийн үнэ	20,400,000.0
---	-------------------	--------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь