

БАТЛАВ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

Х.БАТБОЛД

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ БҮХИЙ ОРЧНЫ ТОХИЖИЛТ /ХОВД, МӨНХХАЙРХАН,  
ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМ/-Н АЖЛЫН ДААЛГАВАРЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

2024.07.23

Дугаар:ТАД-2024/02-

Ховд хот

1.	Төсөл боловсруулах үндэслэл:	Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2024 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XII.1.93 дахь хуулийн дугаартай Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Мөнххайрхан, Буянт, Мөст, Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/ 1,000.0 сая төгрөг батлагдсан
2.	Тохижилтын нэр /төрөл/ байршил:	Ховд аймаг.
3.	Барилга байгууламжийн хэмжээ /зориулалт/:	<b>Зориулалт:</b> Нийтийн эзэмшил
4.	Төслийн захиалагч:	Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
5.	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа:	2024 он
6.	Төсөл боловсруулах үе шат:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ажлын даалгавар боловсруулж хяналтын төсөв зохиох</li><li>- Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах</li><li>- Ажил гүйцэтгэх, хүлээлгэн өгөх</li></ul>
7.	Тохижилтын ажлын тоо хэмжээ	<p><b>Эрдэнэбүрэн сум:</b></p> <p><b>Сумын төвийн ногоон байгууламж хамгаалах хайс хашлага, тохижилт:</b> Ногоон байгууламж зам талбайн тохижилтыг сайжруулах зорилгоор хамгаалах хайс хашлага, тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.</p> <p><b>1.Ногоон байгууламж хамгаалах хайс, хашлага:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2000м газарт орчин үеийн гоёмсог хамгаалалтын хайс хийх /1200мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/</li></ul> <p><b>2.Сумын ЗДТГазрын гадна тохижилт:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Агуулах:</b> MNS6088:2010, БНБД81-06-06, БНБД81-10-06, БНБД51-02-05-д заасан үзүүлэлт шаардлагыг хангасан байна.</li><li>- Өрөгт бүтээц: БНБД51-02-05</li><li>- Дээвэр: БНБД31-02-03</li><li>- Шал: БНБД 31-12-08</li><li>- Цонх, хаалга: MNS5830:2008, MNS0531:2002 шаардлагуудыг хангасан байна.</li><li>- <b>Агуулах:</b> нь 14м х 5м х 2,8м хэмжээтэй шугам суурьтай, метал каркасан барилга барьж гадна талд нь 10см дулаалгатай сендвичин хавтанг тогтооно.</li><li>- Гадна талд машин орох зориулалттай налуу пандус хийж өгнө.</li><li>- 2 хавтас 3м х 2,5м хэмжээтэй төмөр хаалга хийх-2ш</li></ul> <p><b>3.ЕБСургууль орчимын ногоон байгууламж хамгаалах, тохижилт:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 250м газарт хамгаалалтын хайс хийх /1400мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой, 600мм бетон суурьтай ба хөрснөөс доош 300мм, дээш 300мм/</li></ul> <p><b>4.Соёлын төвийн урьд талбайн тохижилт:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 200м газарт хуучин хайсын загвараар хайс үргэлжлүүлэн хийх /1200мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/</li><li>- Урьд талбайн хананд өндөр-2.5м, өргөн 1.2м өндөртэй хэмжээнд панарома зураг зурах.</li><li>- 32м газарт орчин үеийн гоёмсог хамгаалалтын хайс хийх /500мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр</li></ul>

		<p>шонтой/  - 250мм тоосгон өрлөг бүхий 1.5м өндөртэй, урт-5м хэмжээтэй ном хэлбэрийн хана хийж, гадан фасадны будгаар будах.</p> <p><b>5. Цэцэрлэг орчимын талбайн тохижилт:</b>  - Ком тоглоом суурилуулах /Өргөн-3.5м, урт- 6.5м, Өндөр-3м/-1ш  - Сүүдрэвч /4м өргөн төмөр хийцлэлтэй/-1ш</p> <p><b>6. Эрүүл мэндийн төвийн тохижилт:</b>  - 250м<sup>2</sup> талбайд авто зогсоол хийх/ M200 маркын бетон/ 15см зузаантай  - 60м газарт авто замын бордюр хийх  - Сүүдрэвч /4м өргөн төмөр хийцлэлтэй/-1ш</p> <p style="text-align: right;"><b>Мөнххайрхан сум:</b></p> <p><b>Сумын төвийн ногоон байгууламж хамгаалах хайс хашлага, тохижилт:</b>  Ногоон байгууламж зам талбайн тохижилтыг сайжруулах зорилгоор хамгаалах хайс хашлага, тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.</p> <p><b>1.Төв гудамжны тохижилт:</b>  Төв гудамжинд 6м х 2,5м хэмжээтэй тоосгон суурьтай төмөр торон хайс хийх-4ш.  - Суурь нь хөрснөөс доош-0,2м, хөрснөөс дээш-0,3м, өргөн-0,24м  - Тоосгон өрлөг- 3 үе  - Төмөр хайс-0,5м өндөртэй /Шон хоорондын зай -2м, Шон 6смх6см квадрат төмөр, Холбоос-угальник 4смх4см, тоосгон өрлөгийн дотор талд 10см бетон хашлага цутгах</p> <p><b>2.ЗДТГазрын тохижилт:</b>  - 500м<sup>2</sup> талбайд явган хүний шахмал хавтангаар хийх /200х100х60мм/  - 124м газарт авто замын бордюр хийх  - 90м газарт хамгаалалтын хайс хийх /1200мм өндөртэй, савх хоорондын зай 10см, 2м тутамд төмөр шонтой/  - Хайлаас тарих-20ш</p> <p><b>3.ЗДТГазрын тохижилт:</b>  - Гэрэлтүүлэг нь улсын байцаагчийн хяналтаар баталгаажсан олон улсын шаардлагад нийцсэн дизайн загвар нь гудамж, зам талбайд нийцсэн цагийн релентэй, 150 Вт хүчин чадалтай, тусгал сайтай хөр бүрхүүлтэй лед гэрэлтүүлэг /Төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон, шонд туузан гэрэл ороох/ -90ш</p> <p><b>Жич анхаарах:</b>  Барилгын тухай Монгол улсын хуулийн дагуу гүйцэтгэгч компани тохижилтын ажилд баталгаа гаргаж өгөх бөгөөд баталгаат хугацаанд гарсан аливаа согог, гэмтлийг засварлах үүрэг хүлээнэ. Ажил гүйцэтгэх явцад захиалагчийн хяналтыг тогтмол хэрэгжүүлж ил далд ажлын актыг тухай бүрт албажуулах.</p>
8.	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага	Ажил гүйцэтгэх явцад инженерийн шугам сүлжээг эвдэж гэмтээхээс урьдчилсан сэргийлэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг /БД 12-101-05 - Барилга угсралтын ажилд мөрдөх хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн заавар/ чанд мөрдөж ажиллана.
9.	Төслийн иж бүрдэл:	<b>Баримт бичгийн иж бүрдэл:</b> - Ажлын даалгавар - Хяналтын төсөв
10.	Онцгой нөхцөл	Гүйцэтгэгч нь захиалагч байгууллага болон ашиглагч байгууллагатай санал солилцсоны үндсэн дээр ажлыг хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.
11.	Захиалагчийн нэр, хаяг, утас:	Монгол Улс, Ховд аймаг, Жаргалант сум, Цамбагарав баг, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

ХЯНАСАН : ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН

АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН:

Д.ЭРДЭНЭБАТ

Б.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

151910007  
ТУ318546087043