

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

160 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ А БАЙР / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	121.44
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	62.87
3	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	62.87
4	Цонхыг задлаж буулгах	м2	14.44
5	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.252

160 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ А БАЙР / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	33.92
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	53.97
3	Шавардлагатай хана замаск татах	м2	51.25
4	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	51.25
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	115.33
6	Плитаны чигжээс	м2	115.33
7	Бетон шал цутгах В10	м3	9.38
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.38
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	47.838
10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	46.9
11	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	101.84
12	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	2.8
13	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	22.88
14	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	5.9
15	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х1.0м усрах	м2	4.2
16	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х0.9м усрах	м2	7.56
17	Хаалганд цоож суулгах	ш	6
18	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц19-19/	блок	4
19	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	14.44

160 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ В БАЙР / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	47.3
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	27.7
3	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	27.7
4	Цонхыг задлаж буулгах	м2	9
5	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.252

160 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ В БАЙР / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	33.5
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	66.72
3	Шавардлагатай хана замаск татах	м2	113.38
4	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	56.69

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	130.56
6	Плитаны чигжээс	м2	130.56
7	Бетон шал цутгах В10	м3	13.05
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.05
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	65.08
10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	65.08
11	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	120.48
12	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	2.8
13	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	40
14	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	6.1
15	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х1.0м усрах	м2	4.2
16	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х0.9м усрах	м2	5.67
17	Хаалганд цоож суулгах	ш	5
18	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц15-15/	блок	4
19	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР ЭРЭГТЭЙ / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	133.44
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	48.63
3	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	78.63
4	Цонхыг задлаж буулгах	м2	8.64
5	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.504

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР ЭРЭГТЭЙ / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	25.75
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	33.36
3	Шавардлагатай хана замаск татах	м2	36.6
4	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	36.6
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	130.08
6	Плитаны чигжээс	м2	130.08
7	Бетон шал цутгах В10	м3	15.73
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	15.73
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	80.2
10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	48.63
11	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	2.8
12	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	11.5
13	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	3.33
14	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х0.9м усрах	м2	7.56
15	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
16	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц14-12/	блок	3
17	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц10-12/	блок	1
18	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	6.3

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР ЭМЭГТЭЙ / БУУЛГАХ /

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	152.16
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	57.06
3	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	77.86
4	Цонхыг задлаж буулгах	м2	8.76
5	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.504

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР ЭМЭГТЭЙ / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	25.75
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	33.36
3	Шавардлагатай хана замаск татах	м2	47.61
4	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	47.61
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	160.81
6	Плитаны чигжээс	м2	160.81
7	Бетон шал цутгах В10	м3	15.52
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	15.52
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	78.99
10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	56.65
11	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	2.8
12	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	11.44
13	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	4.6
14	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х0.9м усрах	м2	9.45
15	Хаалганд цоож суулгах	ш	5
16	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц14-12/	блок	1
17	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц15-12/	блок	1
18	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц22-12/	блок	2
19	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтэй шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9.26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР 2 / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	9
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	9
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.256
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	3
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	8
7	Зөөлөн холбоос	ш	4
8	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	1
9	Сэнс СК200С 500м3/ц	КОМ	1
10	Сэнстэй сараалж 40w угсрах	ш	1
11	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	2
12	150x150мм төмөр сараалж угсрах	ш	5

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР 1 / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	13.2
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	13.2
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.57
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	4
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	7
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	9
7	Зөөлөн холбоос	ш	6
8	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	1
9	Сэнс СК200С 500м3/ц	КОМ	1
10	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	3
11	150x150мм төмөр сараалж угсрах	ш	4
12	Борооны усны хамгаалалт 150x150мм	ш	1

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 3-Р БАЙР / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	10.4
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	10.4
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.512
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	8
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6
7	Зөөлөн холбоос	ш	1
8	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	2
9	100х100мм төмөр сараалж угсрах	ш	8
10	Сэнстэй сараалж 40w угсрах	ш	1

СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН 1-Р БАЙР / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	10.8
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	10.8
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.57
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	2
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	8
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	5
7	Зөөлөн холбоос	ш	2
8	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	2
9	150х150мм төмөр сараалж угсрах	ш	7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР 1-Р БАЙР / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	32
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	66
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	32
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	66
5	Хоолойн дулаалга ф20	м2	1.884
6	Хоолойн дулаалга ф25	м2	2.512
7	Хоолойн дулаалга ф32	м2	6.63168
8	Таслах хаалт Ф25мм	ш	2
9	Таслах хаалт Ф32мм	ш	6
10	Хуванцар хоолой ф15мм угсрах	м	15
11	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	30
12	Чихтэй булан Ф20мм	ш	35
13	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	35
14	Хуйтэн усны тоолуур Ф20мм угсрах	ш	2
15	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	6
16	Душны ус холигч	1ш	6
17	Эзэлхүүний бойлер V=500л P-9кВт	ш	2
18	Хуйтэн усны тоолуур Ф32мм угсрах	ш	1
19	Таслах хаалт Ф32мм	ш	2
20	Бохир шүүгч Ф32мм	ш	2
21	Манометр	ш	1
22	Ус буулгагч Ф50мм	ш	1
23	Үл буцах хаалт Ф32мм	ш	4
24	Усан сан 4.5м3 1500х1500х2000	ш	1
25	Хөвүүрт хаалт Ф32мм	ш	1
26	Ахуйн усны насос wlo G=2 м3/ц H=15м	ш	2
27	Ахуйн усны насос wlo G=1.8м3/ц H=18м	ш	2
28	Ус юүлэх хаалт Ф50мм	ш	1

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР 1-Р БАЙР / БОХИР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	18
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	23
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	6
4	Трап Ф100мм	1ш	2
5	Суултуур	ком	8
6	Угаагуур	ком	6
7	Душ	ш	6
8	Хөтөвч	1ш	3
9	Хоолойн дулаалга ф50	м2	2.826
10	Хоолойн дулаалга ф100	м2	7.222

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР 2-Р БАЙР / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	5
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	85
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	85
5	Хоолойн дулаалга ф20	м2	1.0048
6	Хоолойн дулаалга ф25	м2	0.3925
7	Хоолойн дулаалга ф32	м2	8.5408
8	Таслах хаалт Ф25мм	ш	4
9	Таслах хаалт Ф32мм	ш	6
10	Хуванцар хоолой ф15мм угсрах	м	17
11	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	16
12	Чихтэй булан Ф20мм	ш	35
13	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	35
14	Хуйтэн усны тоолуур Ф20мм угсрах	ш	2
15	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	6
16	Душны ус холигч	1ш	6
17	Эзэлхүүний бойлер V=500л P-9кВт	ш	2
18	Хуйтэн усны тоолуур Ф32мм угсрах	ш	1
19	Таслах хаалт Ф32мм	ш	2
20	Бохир шүүгч Ф32мм	ш	2
21	Манометр	ш	1
22	Ус буулгагч Ф50мм	ш	1
23	Үл буцах хаалт Ф32мм	ш	4
24	Усан сан 4.5м3 1500х1500х2000	ш	1
25	Хөвүүрт хаалт Ф32мм	ш	1
26	Ахуйн усны насос wlo G=2 м3/ц H=15м	ш	2
27	Ахуйн усны насос wlo G=1.8м3/ц H=18м	ш	2
28	Ус юүлэх хаалт Ф50мм	ш	1

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР 2-Р БАЙР / БОХИР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	25
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	12
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	6
4	Трап Ф100мм	1ш	1
5	Суултуур	ком	3
6	Угаагуур	ком	7
7	Душ	ш	6
8	Хөтөвч	1ш	3
9	Хоолойн дулаалга ф50	м2	3.925
10	Хоолойн дулаалга ф100	м2	3.768

СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН 1-Р БАЙР / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	27

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	60
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	27
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	60
5	Хоолойн дулаалга ф20	м2	2.198
6	Хоолойн дулаалга ф25	м2	2.1195
7	Хоолойн дулаалга ф32	м2	6.0288
8	Таслах хаалт Ф25мм	ш	1
9	Таслах хаалт Ф32мм	ш	2
10	Хуванцар хоолой ф15мм угсрах	м	18
11	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	35
12	Чихтэй булан Ф20мм	ш	28
13	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	32
14	Хүйтэн усны тоолуур Ф20мм угсрах	ш	1
15	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	9
16	Душны ус холигч	1ш	
17	Эзэлхүүний бойлер V=60л P-2кВт	ш	2
18	Хүйтэн усны тоолуур Ф32мм угсрах	ш	1
19	Таслах хаалт Ф32мм	ш	2
20	Бохир шүүгч Ф32мм	ш	2
21	Манометр	ш	1
22	Ус буулгагч Ф50мм	ш	1
23	Үл буцах хаалт Ф32мм	ш	4
24	Усан сан 4.5м3 1500х1500х2000	ш	1
25	Хөвүүрт хаалт Ф32мм	ш	1
26	Ахуйн усны насос wilo G=1.8м3/ц H=18м	ш	2
27	Ус юүлэх хаалт Ф50мм	ш	1

СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН 1-Р БАЙР / БОХИР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	25
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	12
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	6
4	Трап Ф100мм	1ш	2
5	Суултуур	ком	8
6	Угаагуур	ком	9
7	Хөтөвч	1ш	2
8	Хоолойн дулаалга ф50	м2	3.925
9	Хоолойн дулаалга ф100	м2	3.768

СУРГУУЛЬ ХИЧЭЭЛИЙН 3-Р БАЙР / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	32
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	14
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	14
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	32
5	Хоолойн дулаалга ф20	м2	1.256

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хоолойн дулаалга ф25	м2	2.512
7	Хоолойн дулаалга ф32	м2	3.21536
8	Таслах хаалт Ф25мм	ш	1
9	Таслах хаалт Ф32мм	ш	1
10	Таслах хаалт Ф20мм	ш	5
11	Хуванцар хоолой ф15мм угсрах	м	13
12	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	30
13	Чихтэй булан Ф20мм	ш	29
14	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	32
15	Хуйтэн усны тоолуур Ф20мм угсрах	ш	1
16	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	9
17	Агшин зуурын ус халаагч SN5 s-5sx263x230x422 2.2кВт 5л	ш	1
18	Эзэлхүүний бойлер V=60л P-2кВт	ш	2
19	Хуйтэн усны тоолуур Ф32мм угсрах	ш	1
20	Таслах хаалт Ф32мм	ш	2
21	Бохир шүүгч Ф32мм	ш	2
22	Манометр	ш	1
23	Ус буулгагч Ф50мм	ш	1
24	Үл буцах хаалт Ф32мм	ш	4
25	Усан сан 3.5м3 1500x1500x1500	ш	1
26	Хөвүүрт хаалт Ф32мм	ш	1
27	Ахуйн усны насос wlo G=1.8м3/ц H=18м	ш	2
28	Ус юүлэх хаалт Ф50мм	ш	1

СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН 3-Р БАЙР / БОХИР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	8
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	23
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	6
4	Трап Ф100мм	1ш	2
5	Суултуур	ком	9
6	Угаагуур	ком	9
7	Хөтөвч	1ш	2
8	Хоолойн дулаалга ф50	м2	1.256
9	Хоолойн дулаалга ф100	м2	7.222

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 1 БАЙР / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС угсрах	ш	1
3	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	930
4	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	180
5	Зэс голтой 1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	80
6	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	400
7	5х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	80
8	3х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	65
9	Кабель далдлагч 80х40мм	м	100
10	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	1
11	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	3
12	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	3
13	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	20
14	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
15	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
16	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	3
17	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	6
18	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	10
19	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	18

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 3 БАЙР / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС угсрах	ш	1
3	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	960
4	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	210
5	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	120
6	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	435
7	5х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	40
8	5х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	40
9	3х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	65
10	Кабель далдлагч 80х40мм	м	100

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	2
12	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	3
13	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	22
14	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	3
15	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
16	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	5
17	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	8
18	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	10
19	Ган хоолой Ф25мм	1 м хоолой	3
20	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	22

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР-2 / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС угсрах	ш	1
3	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1140
4	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	345
5	1х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	60
6	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	495
7	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	20
8	5х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	40
9	5х16мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	40
10	3х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	70
11	Кабель далдлагч 80х40мм	м	100
12	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	2
13	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	3
14	Ил тавих гуравласан туйлт унтраалга	ширхэг	2
15	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	27
16	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
17	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
18	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	7
19	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	12
20	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	14
21	Ган хоолой Ф25мм	1 м хоолой	3
22	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

50 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР-1 / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС угсрах	ш	1
3	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1140
4	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	345
5	1х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	60
6	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	495
7	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	20
8	5х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	40
9	5х16мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	40
10	3х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	70
11	Кабель далдлагч 80х40мм	м	100
12	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	2
13	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	3
14	Ил тавих гуравласан туйлт унтраалга	ширхэг	2
15	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	27
16	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
17	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
18	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	7
19	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	12
20	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	14
21	Ган хоолой Ф25мм	1 м хоолой	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУДГИЙН ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖИЛ - 1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 75 м/	1 цоо- ног	1
2	Өрөмдлөгийн агрегати байрлуулах ба буулгах	1 цоо- ног	1
3	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цүүцний голч 250мм	100м	0.38
4	IV зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.08
5	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.04
6	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 159 мм хүртэл голчтой шүүрийг бэлтгэх	10м	1
7	Цооногт 159 мм-ийн голчтой яндангийн цувааг байрлуулах	10м	4
8	Яндангийн цуваанд шүүрийг байрлуулах	10м	1
9	Гүний насос суурилуулах	ш	1
10	Худгийн хөдөлгүүр угсрах	ш	1
11	Цооногт хайрган чигжээс хийх	10м	3
12	Цооногт угаалт шавхалт хийх	1 пм	8

ХУДГИЙН ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖИЛ -2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 75 м/	1 цоо- ног	1
2	Өрөмдлөгийн агрегати байрлуулах ба буулгах	1 цоо- ног	1
3	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цүүцний голч 250мм	100м	0.38
4	IV зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.08
5	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.04
6	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 159 мм хүртэл голчтой шүүрийг бэлтгэх	10м	1
7	Цооногт 159 мм-ийн голчтой яндангийн цувааг байрлуулах	10м	4
8	Яндангийн цуваанд шүүрийг байрлуулах	10м	1
9	Гүний насос суурилуулах	ш	1
10	Худгийн хөдөлгүүр угсрах	ш	1
11	Цооногт хайрган чигжээс хийх	10м	3
12	Цооногт угаалт шавхалт хийх	1 пм	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУРГУУЛЬ 1,2,3 БАЙР , ДОТУУР БАЙР 1.2 Р БАЙР /ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	1857.6
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	55.72
3	Хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	32.25
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.29
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1764.72
6	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 32мм	км	0.01
7	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.055
8	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 75мм	км	0.15
9	Полиуретан дулаалга 32мм	м2	1.0048
10	Полиуретан дулаалга 50мм	м2	8.635
11	Полиуретан дулаалга 70мм	м2	32.97
12	Шилэн даавуугаар гадаргууг ороох	м2	42.57
13	Фланцтай хаалт Ф32мм	ш	2
14	Фланцтай хаалт Ф70мм	ш	4
15	Ус буулгагч хаалт Ф25мм	ш	2
16	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	1
17	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 2000мм	ш	1
18	Ширмэн таг угсрах	ш	2
19	Модон таг угсрах	м2	1.4
20	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d =50мм	км	0.215
21	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-ф65мм	м	215
22	Халаагч термокабель сүвлэх	м2	107.5

СУРГУУЛЬ 1,2,3 БАЙР , ДОТУУР БАЙР 1.2 Р БАЙР / ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	1053.2
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	31.59
3	Хуванцар хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	19.5
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	20.2
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1000.54
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	8
7	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	57.2
8	Модон таг угсрах	м2	5.6
9	Ширмэн таг угсрах	ш	8
10	Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-110	м	15
11	Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-160	м	115
12	Ф100 мм полиуретан дулаалга	м2	4.71
13	Ф150 мм полиуретан дулаалга	м2	57.776
14	Халаагч термокабель сүвлэх	ш	4
15	Бохир усны сефтик 18м3 / Атмор /	КОМ	1
16	Бохир усны сефтик 6м3 / Атмор /	КОМ	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ ЦУТГАХ V=64M3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	182.4
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	5.47
3	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	7.2
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.03
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	101.14
6	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	81.26
7	Цооногийн суурийн доор бетон бэлтгэл цутгах В10	м3	1.5
8	Цооногийн бетон шал цутгах В10	м3	2.55
9	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	17
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М200	м3	2.06
11	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	-0.1266
12	Цооногийн бетон хана цутгах В15	м3	23.69
13	Төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-7	ш	27
14	Хучилтын 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18.36
15	Хучилтын 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	18.36
16	Даацын ялуу ДЯ-15.12.22	ш	2
17	Худгийн шатны гишгүүр угсрах	тн	0.018
18	Төмөр эдэлхүүний гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	74.77
19	Үнс ба керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	31.56
20	Модон таг угсрах	м2	0.49
21	Агааржуулалтын модон яндан угсрах	м3	0.131
22	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	29.8

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ ЦУТГАХ V=40M3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	182.4
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	5.47
3	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	7.2
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.03
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	101.14
6	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	81.26
7	Цооногийн суурийн доор бетон бэлтгэл цутгах В10	м3	1.5
8	Цооногийн бетон шал цутгах В10	м3	2.55
9	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	17
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М200	м3	2.06
11	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	-0.1266
12	Цооногийн бетон хана цутгах В15	м3	23.69
13	Төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-7	ш	27
14	Хучилтын 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18.36
15	Хучилтын 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	18.36
16	Даацын ялуу ДЯ-15.12.22	ш	2
17	Худгийн шатны гишгүүр угсрах	тн	0.018

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

18	Төмөр эдэлхүүний гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	74.77
19	Үнс ба керамзитаар дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м3	31.56
20	Модон таг угсрах	м2	0.49
21	Агааржуулалтын модон яндан угсрах	м3	0.131
22	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	29.8

ГАДНА ТОРОН ХАШАА УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	2.4
2	Шонгийн бетон суурь цутгах	м3	2.6
3	Төмөр торон хашаа 3x1.0м угсрах	1 секц	9
4	Төмөр торон хаалга 5.0x1.0м угсрах	ширхэг	1