

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хаалгыг буулгах	м2	2.1
2	Бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	5.84
3	Хуучин эмульстэй ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	27.16

25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	17.5
2	Плитаны чигжээс	м2	17.5
3	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	9.7
4	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	5.84
5	Бетон шал цутгах В10	м3	0.3
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.3
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	5.95
8	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	5.84
9	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	0.7
10	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1х1.0м усрах	м2	2.1
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАЙР / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	24
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	24
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	1.256
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	6
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	4
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	7
7	Зөөлөн холбоос	ш	8
8	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	4
9	Сэнстэй сараалж 40w угсрах	ш	6
10	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАЙР / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	25
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	5
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
5	Хоолойн дулаалга ф20	м2	2.512
6	Хоолойн дулаалга ф25	м2	1.9625
7	Хоолойн дулаалга ф32	м2	0.5024
8	Таслах хаалт Ф20мм	ш	5
9	Таслах хаалт Ф25мм	ш	3
10	Таслах хаалт Ф32мм	ш	1
11	Хуванцар хоолой ф15мм угсрах	м	15
12	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	40
13	Чихтэй булан Ф20мм	ш	38
14	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	38
15	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	14
16	Душны ус холигч	1ш	1
17	Хуйтэн усны тоолуур Ф25мм угсрах	ш	1
18	Эзэлхүүний бойлер V=60л P-2кВт	ш	2
19	Таслах хаалт Ф32мм	ш	2
20	Бохир шүүгч Ф32мм	ш	2
21	Манометр	ш	1
22	Ус буулгагч Ф50мм	ш	1
23	Үл буцах хаалт Ф32мм	ш	4
24	Усан сан 3.5м3 1500х1500х1500	ш	1
25	Хөвүүрт хаалт Ф32мм	ш	1
26	Ахуйн усны насос wilo G=1.8м3/ц H=18м	ш	2
27	Ус юүлэх хаалт Ф50мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАЙР / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС угсрах	ш	2
3	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1530
4	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	525
5	3х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	20
6	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	705
7	5х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	120
8	Кабель далдлагч 80х40мм	м	120
9	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	7
10	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	6
11	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	37
12	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	1
13	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	9
14	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	18
15	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	22
16	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА /ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	1248.45
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	37.45
3	Хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	21.75
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	23.72
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1186.1
6	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 32мм	км	0.145
7	Полиуретан дулаалга 32мм	м2	14.5696
8	Шилэн даавуугаар гадаргууг ороох	м2	14.5696
9	Фланцтай хаалт Ф32мм	ш	1
10	Ус буулгагч хаалт Ф25мм	ш	1
11	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 2000мм	ш	1
12	Ширмэн таг угсрах	ш	1
13	Модон таг угсрах	м2	0.7
14	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d =50мм	км	0.145
15	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-ф65мм	м	0.145
16	Халаагч термокабель сүвлэх	м2	72.5

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАЙР / ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	16.2
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	0.486
3	Хуванцар хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.31
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	15.39
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
7	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21.45
8	Модон таг угсрах	м2	1.4
9	Ширмэн таг угсрах	ш	2
10	Ширмэн хоолой шуудуунд угсрах d-110	м	5
11	Ширмэн хоолой шуудуунд угсрах d-160	м	15
12	Ф100 мм полиуретан дулаалга	м2	1.57
13	Ф150 мм полиуретан дулаалга	м2	7.536
14	Халаагч термокабель сүвлэх	м2	10