

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хаалгыг буулгах	м2	1.89
2	Бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	14.4
3	Хуучин эмульстэй ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	40.81

25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	27.72
2	Плитаны чигжээс	м2	27.72
3	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	13.09
4	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	14.4
5	Бетон шал цутгах В10	м3	0.72
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.72
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	14.4
8	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	3
9	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	1.25
10	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x0.9м усрах	м2	1.89
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
12	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц12-08/	блок	3
13	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.88

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАЙР / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	11
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.512
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	4
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
7	Зөөлөн холбоос	ш	2
8	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	1
9	100х100мм төмөр сараалж угсрах	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	5
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	5
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
5	Хоолойн дулаалга ф20	м2	0.314
6	Хоолойн дулаалга ф25	м2	0.3925
7	Таслах хаалт Ф20мм	ш	2
8	Таслах хаалт Ф25мм	ш	2
9	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	15
10	Хуванцар хоолой ф25мм угсрах	м	20
11	Чихтэй булан Ф20мм	ш	22
12	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	22
13	Хүйтэн усны тоолуур Ф20мм угсрах	ш	1
14	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	4
15	Эзэлхүүний бойлер V=10л P-2кВт	ш	1

25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ / БОХИР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	10
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
3	Трап Ф50мм	1ш	1
4	Суултуур	КОМ	4
5	Угаагуур	КОМ	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ / ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	41.6
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	1.25
3	Хуванцар хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.9
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.79
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	39.52
6	Модон таг угсрах	м2	0.7
7	Ширмэн таг угсрах	ш	1
8	Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-110	м	6
9	Ф100 мм полиуретан дулаалга	м2	1.884

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
2	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	300
3	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	70
4	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	125
5	5х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	40
6	Кабель далдлагч 80х40мм	м	40
7	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	1
8	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	9
9	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	1