

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

320 ХҮҮХДИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ А БАЙР / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хаалгыг буулгах	м2	9.9
2	Хуучин эмульстэй ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	129.04
3	Бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	63.34

320 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ А БАЙР / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	55.03
2	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	59.34
3	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	118.31
4	Плитаны чигжээс	м2	118.31
5	Бетон шал цутгах В10	м3	9.97
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.97
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	108.26
8	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	60.09
9	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	10.3
10	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x1.0м усрах	м2	6.3
11	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x0.9м усрах	м2	3.78
12	Хаалганд цоож суулгах	ш	5

100 ХҮҮХДИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ Б БАЙР / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	98.38
2	Модон хаалгыг буулгах	м2	3.6
3	Цонхыг задлаж буулгах	м2	4.4
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	42.79
5	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.24

100 ХҮҮХДИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ Б БАЙР / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	7.5
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	33.58
3	Шавардлагатай хана замаск татах	м2	118.22
4	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	118.22
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	92.36
6	Плитаны чигжээс	м2	92.36
7	Бетон шал цутгах В10	м3	4.61
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.61
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	53.17
10	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	42.79
11	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	118.32
12	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	34.5
13	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	1.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	6.8
15	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x1.0м усрах	м2	2.1
16	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x0.8м усрах	м2	5.04
17	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
18	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц16-08/	блок	4

ДОТУУР БАЙР / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	157.33
2	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	61.92
3	Хуучин эмульстэй ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	250.96
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	54.06
5	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	103.27
6	Цонхыг задлаж буулгах	м2	31.5
7	Модон хаалгыг буулгах	м2	16.2
8	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	6.99

ДОТУУР БАЙР / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	149.2
2	Шавардалагтай таазыг замаска татах	м2	157.33
3	Шавардлагатай хана замаск татах	м2	161.72
4	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	161.72
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	458.28
6	Плитаны чигжээс	м2	458.28
7	Бетон шал цутгах В10	м3	12.59
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12.59
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	160.47
10	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	8.4
11	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	58.8
12	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	28.3
13	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x1.0м усрах	м2	105
14	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x0.8м усрах	м2	16.8
15	Хаалганд цоож суулгах	ш	15
16	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц15-17/	блок	12
17	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	30.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТУУР БАЙР 1-Р ДАВХАР / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	5.6
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	16.8
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.826
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	5
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	15
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	11
7	Борооны усны хамгаалалт 150x150мм	ш	5
8	Зөөлөн холбоос	ш	10
9	Сэнс СК160С 250м3/ц	ком	5
10	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	15

ДОТУУР БАЙР 2-Р ДАВХАР / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	5.6
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	16.8
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.826
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	5
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	15
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	11
7	Борооны усны хамгаалалт 150x150мм	ш	5
8	Зөөлөн холбоос	ш	10
9	Сэнс СК160С 250м3/ц	ком	5
10	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	15

ДОТУУР БАЙР 3-Р ДАВХАР / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	18.6
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	18.6
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.198
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	3
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	11
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Борооны усны хамгаалалт 150x150мм	ш	3
8	Зөөлөн холбоос	ш	6
9	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	3
10	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	11

320 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛЬ А БАЙР / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	17.8
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	17.8
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.826
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	7
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	10
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	29
7	Борооны усны хамгаалалт 150x150мм	ш	4
8	Зөөлөн холбоос	ш	8
9	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	4
10	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУРГУУЛИЙН БАЙР А БАЙР / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	5
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	45
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	15
4	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
5	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	45
6	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
7	Хоолойн дулаалга ф20	м2	0.314
8	Хоолойн дулаалга ф25	м2	3.5325
9	Хоолойн дулаалга ф32	м2	1.5072
10	Таслах хаалт Ф20мм	ш	2
11	Таслах хаалт Ф25мм	ш	2
12	Таслах хаалт Ф32мм	ш	6
13	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	25
14	Хуванцар хоолой ф25мм угсрах	м	20
15	Чихтэй булан Ф20мм	ш	30
16	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	30
17	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	9
18	Эзэлхүүний бойлер V=20л P-2кВт	ш	1
19	Ахуйн усны насос wlo G=2 м3/ц H=15м	ш	2
20	Усан сан 6м3 2000x1500x2000	ш	1
21	Хүйтэн усны тоолуур Ф25мм угсрах	ш	1
22	Бохир шүүгч Ф32мм	ш	1
23	Таслах хаалт Ф32мм	ш	6
24	Манометр	ш	1
25	Таслах хаалт Ф20мм	ш	2
26	Ус зөөлрүүлэгч	ш	1

СУРГУУЛИЙН БАЙР А БАЙР / БОХИР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	25
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	70
3	Трап Ф50мм	1ш	3
4	Суултуур	ком	14
5	Угаагуур	ком	15
6	Хөтөвч	1ш	2

СУРГУУЛИЙН БАЙР Б БАЙР / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	5
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	20
3	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
5	Хоолойн дулаалга ф20	м2	0.314
6	Хоолойн дулаалга ф25	м2	1.57
7	Таслах хаалт Ф20мм	ш	2
8	Таслах хаалт Ф25мм	ш	2
9	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	15
10	Хуванцар хоолой ф25мм угсрах	м	30
11	Чихтэй булан Ф20мм	ш	30
12	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	30
13	Хуйтэн усны тоолуур Ф20мм угсрах	ш	1
14	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	10
15	Эзэлхүүний бойлер V=10л P-2кВт	ш	2
16	Ахуйн усны насос wlo G=2 м3/ц H=15м	ш	2
17	Усан сан 6м3 2000x1500x2000	ш	1
18	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	ш	1

100 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛИЙН БАЙР Б БАЙР / БОХИР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	15
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	30
3	Трап Ф50мм	1ш	2
4	Суултуур	ком	8
5	Угаагуур	ком	10
6	Хөтөвч	1ш	3

200 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	5
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	20
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	50
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	30
5	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
6	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
7	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	50
8	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	30
9	Хоолойн дулаалга ф20	м2	0.314
10	Хоолойн дулаалга ф25	м2	1.57
11	Хоолойн дулаалга ф32	м2	5.024
12	Хоолойн дулаалга ф40	м2	3.768
13	Таслах хаалт Ф20мм	ш	6
14	Таслах хаалт Ф25мм	ш	8
15	Таслах хаалт Ф32мм	ш	4
16	Таслах хаалт Ф40мм	ш	2
17	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	60
18	Хуванцар хоолой ф25мм угсрах	м	60

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

19	Чихтэй булан Ф20мм	ш	30
20	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	273
21	Хуйтэн усны тоолуур Ф25мм угсрах	ш	1
22	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	52
23	Душны ус холигч	1ш	18
24	Эзэлхүүний бойлер V=500л P-9кВт	ш	2
25	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	ш	1
26	Ахуйн усны насос wilo G=3.5 м3/ц H=20м	ш	2
27	Эзэлхүүний бойлер V=10л P-2кВт	ш	2
28	Усан сан 4.5м3 1500х1500х2000	ш	1
29	Ахуйн усны насос wilo G=1.43м3/ц H=7.18м	ш	1

200 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР / БОХИР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	80
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	80
3	Трап Ф50мм	1ш	4
4	Суултуур	ком	31
5	Угаагуур	ком	100
6	Душ	ш	18
7	Хөтөвч	1ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУРГУУЛИЙН А БАЙР /ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	72.1
2	Шуудууг гараар засч ухаж	м3	2.16
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.36
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	68.4
5	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 32 мм	км	0.03
6	Полиуретан дулаалга 32мм	м2	3.0144
7	Шилэн даавуугаар гадаргууг ороох	м2	3.0144
8	Фланцтай хаалт Ф32мм	ш	1
9	Ус буулгагч хаалт Ф25мм	ш	1
10	Гадна сувгийн хавтан ховхолж авах	хавтан	10
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	10
12	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d =50мм	км	0.03
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-ф50мм	м	30

СУРГУУЛИЙН А БАЙРНЫ / ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	75.6
2	Шуудууг гараар засч ухаж	м3	2.26
3	Хуванцар хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.35
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.43
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	71.82
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
7	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7.15
8	Модон таг угсрах	м2	0.7
9	Ширмэн таг угсрах	ш	1
10	Ширмэн хоолой шуудуунд угсрах d-110	м	9
11	Ф100 мм полиуретан дулаалга	м2	2.826
12	Халаагч термокабель сүвлэх	м2	45

СУРГУУЛИЙН Б БАЙР, ДОТУУР БАЙР /ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	336
2	Шуудууг гараар засч ухаж	м3	10.08
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.38
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	319.2
5	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 32 мм	км	0.14
6	Полиуретан дулаалга 32мм	м2	14.0672
7	Шилэн даавуугаар гадаргууг ороох	м2	14.1
8	Фланцтай хаалт Ф32мм	ш	3
9	Ус буулгагч хаалт Ф25мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Гадна сувгийн хавтан ховхолж авах	хавтан	46
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	46
12	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d =50мм	км	0.14
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-ф50мм	м	140

СУРГУУЛИЙН Б БАЙР, ДОТУУР БАЙР / ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	840.2
2	Шуудууг гараар засч ухах	м3	25.2
3	Хуванцар хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	16.8
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.96
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	798.19
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	6
7	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	42.9
8	Модон таг угсрах	м2	4.2
9	Ширмэн таг угсрах	ш	6
10	Ширмэн хоолой шуудуунд угсрах d-110	м	12
11	Ширмэн хоолой шуудуунд угсрах d-160	м	100
12	Ф100 мм полиуретан дулаалга	м2	3.768
13	Ф150 мм полиуретан дулаалга	м2	50.24
14	Халаагч термокабель сүвлэх	м2	55
15	Бохир усны сефтик 20м3 / Атмор /	ком	1
16	Бохир усны HDPE хуванцар хоолой шуудуунд угсрах d-110	м	140

ГАДНА ТОРОН ХАШАА УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	2.4
2	Шонгийн бетон суурь цутгах	м3	2.6
3	Төмөр торон хашаа 3x1.0м угсрах	1 секц	9
4	Төмөр торон хаалга 5.0x1.0м угсрах	ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ Б БАЙР / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	2
2	1х2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	840
3	1х4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	375
4	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	405
5	5х10мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	80
6	Кабель далдлагч 80х40мм	м	100
7	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	1
8	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	3
9	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	20
10	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	1
11	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	6
12	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	8
13	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	10
14	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	16

200 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС угсрах	ш	3
2	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
3	1х2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	4000
4	1х4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	780
5	1х10мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	60
6	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1595
7	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	60
8	5х10мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	120
9	5х16мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	40
10	Кабель далдлагч 80х40мм	м	160
11	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	7
12	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	12
13	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	74
14	Лед чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч IP65	ш	18
15	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
16	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	22
17	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	33

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

18	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	41
19	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	20

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ А БАЙР / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС угсрах	ш	1
3	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1410
4	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	570
5	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	660
6	5х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	100
7	Кабель далдлагч 80х40мм	м	100
8	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	2
9	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	4
10	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	36
11	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	1
12	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	10
13	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	13
14	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	16
15	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	16