

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР / БУУЛГАХ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	40.17
2	Модон хаалгыг буулгах	м2	7
3	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	150.27
4	Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах	м3	0.672

100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР / ЗАСВАР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз угсрах	м2	92.14
2	Гоёлын жаазтай толийг хананд суулгах	м2	24.3
3	Бетон шал цутгах В10	м3	8.25
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.25
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	150.27

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

100 ХҮҮДИЙН ДОТУУР БАЙР / АГААР СЭЛГЭЛТ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	29.7
2	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	29.7
3	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	5.024
4	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	6
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	18
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	15
7	Борооны усны хамгаалалт 150x150мм	ш	2
8	Зөөлөн холбоос	ш	12
9	Сэнс СК160С 250м3/ц	КОМ	5
10	Сэнс СК200С 500м3/ц	КОМ	1
11	Сэнстэй сараалж 40w угсрах	ш	1
12	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	16
13	150x150мм төмөр сараалж угсрах	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР / ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	16
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	15
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	35
4	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	16
5	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
6	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	35
7	Хоолойн дулаалга ф20	м2	1.0048
8	Хоолойн дулаалга ф25	м2	1.1775
9	Хоолойн дулаалга ф32	м2	3.5168
10	Таслах хаалт Ф20мм	ш	2
11	Таслах хаалт Ф25мм	ш	6
12	Таслах хаалт Ф32мм	ш	2
13	Хуванцар хоолой ф20мм угсрах	м	25
14	Хуванцар хоолой ф25мм угсрах	м	30
15	Чихтэй булан Ф20мм	ш	30
16	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	60
17	Хуйтэн усны тоолуур Ф25мм угсрах	ш	1
18	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	19
19	Тосгуур холигч байрлуулах	1ш	1
20	Душны ус холигч	1ш	5
21	Агшин зуурын ус халаагч SN5 s-5sx263x230x422 2.2кВт 5л	ш	5
22	Агшин зуурын ус халаагч SN10 s-5sx263x230x422 5кВт 10л	ш	2
23	Эзэлхүүний бойлер V=60л P-2кВт	ш	2
24	Эзэлхүүний бойлер V=40л P-2кВт	ш	2
25	Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж	ш	1
26	Ахуйн усны насос wilo G=2 м3/ц H=15м	ш	2
27	Усан сан 6м3 2000x1500x2000	ш	1

100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР / БОХИР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	35
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	70
3	Трап Ф50мм	1ш	5
4	Суултуур	ком	12
5	Угаагуур	ком	19
6	Гал тогооны 3 тасалгаат тосгуур	ком	1
7	Душ	ш	5
8	Хөтөвч	1ш	4
9	Халаагч термокабель сүвлэх	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР / ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар ТС-1 угсрах	ширхэг	1
2	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС угсрах	ш	2
3	1х2.5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	2040
4	1х4мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	240
5	1х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	270
6	3х6мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	125
7	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	760
8	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	210
9	5х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	80
10	4х25+1х16мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	30
11	3х10мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	40
12	Кабель далдлагч 80х40мм	м	110
13	Ил тавих нэг туйлт унтраалга	ширхэг	9
14	Ил тавих хоёр туйлт унтраалга	ширхэг	8
15	Дүүжин таазанд LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 14вт IP20	ш	42
16	Лед чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэг IP65	ш	7
17	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	2
18	Ил тавих, газардуулагч контакттай тагтай розетка	ширхэг	8
19	Ган хоолой Ф25мм	1 м хоолой	3
20	25х4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	25
21	Кабелийн тавиур 300х100х3000мм угсрах	ш	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР / ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	162.1
2	Шуудууг гараар засч ухаж	м3	4.863
3	Хуванцар хоолой дор Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.08
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.96
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	153.9
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
7	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	14.3
8	Модон таг угсрах	м2	1.4
9	Ширмэн таг угсрах	ш	2
10	Ширмэн хоолой шуудуунд угсрах d-110	м	5
11	Ширмэн хоолой шуудуунд угсрах d-160	м	15
12	Ф100 мм полиуретан дулаалга	м2	1.57
13	Ф150 мм полиуретан дулаалга	м2	7.536
14	Халаагч термокабель сүвлэх	м2	10

100 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙР /ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	43.2
2	Шуудууг гараар засч ухаж	м3	1.3
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.81
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	38.88
5	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 32 мм	км	0.012
6	Полиуретан дулаалга 32мм	м2	1.20576
7	Шилэн даавуугаар гадаргууг ороох	м2	1.21
8	Фланцтай хаалт Ф32мм	ш	1
9	Ус буулгагч хаалт Ф25мм	ш	2
10	Гадна сувгийн хавтан ховхолж авах	хавтан	4
11	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	4
12	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d =50мм	км	0.012
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-ф50мм	м	12